

## 松山湖机器人智创城项目-装饰装修工程（标段一）

## 采购控制价

招 标 人: 东莞市城市工程建设集团有限公司

编制人: 杨 明 编制时间:     年    月    日

审 核 人: \_\_\_\_\_ 审核时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

年 月 日

编制说明

- 1、招标范围：松山湖机器人智创城项目-装饰装修工程（标段一）施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
- 2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
- 3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB\_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。
- 4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
- 5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
- 6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价) x100%。。
- 7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。
- 8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
- 9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。
- 10、品牌要求：详品牌要求表

松山湖机器人智创城项目-装饰装修工程（标段一）  
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价	投标人报价 不含税 （元）	投标人报价 含税 （元）	备注
1	工程费用	23,518,059.87	19,049,628.50			
汇总报价			小写：			
			大写：			

# 报价汇总表

工程名称：松山湖机器人智创城项目-装饰装修工程（标段一）

序号	工程名称	金额（元）	备注
1	松山湖机器人智创城项目-1号厂房-非公区装修工程	18616417.73	
2	松山湖机器人智创城项目-1号厂房-室内公区精装修工程	2959783.99	
3	不含税合计	21576201.72	
4	税金（_9_%）	1941858.15	
5	含税合计	23518059.87	

报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		混凝土工程					
1	010502031002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:素水泥浆一遍，150厚6%水泥稳定石粉层 2. 面层厚度:20厚1:2水泥砂浆，15宽水泥金刚砂防滑条，中距150，凸出坡面5 3. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	60	97.25	5835
		金属结构工程					
2	010607006001	钢爬梯	1. 部位:屋面 2. 钢材品种、规格:Φ20踏步、L50*6扶手 3. 钢梯形式:爬式 4. 构件涂(镀)层要求:凡金属铁件均应先除锈，后涂防锈漆一道，面层再油调和漆二道 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	t	1.136	9061.67	10294.06
3	010607006002	钢爬梯	1. 部位:电梯基坑、集水井 2. 钢材品种、规格:圆钢Φ20@300 3. 钢梯形式:爬式 4. 构件涂(镀)层要求:红丹打底，面油银油二度 5. 符合图纸及相关规范标准要求	t	0.539	8927.59	4811.97
		屋面及防水工程					
4	010902004001	屋面刚性层-屋11.4	1. 刚性层材料种类及强度等级:C20细石混凝土 2. 刚性层厚度:50mm厚 3. 分格缝:缝宽20mm，分隔缝间距≤3m*3m 4. 钢筋规格、型号:内配钢筋双向Φ4@100 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	11264.52	71.73	808004.02
5	010902004002	屋面刚性层-屋11.2	1. 刚性层材料种类及强度等级:C20细石混凝土 2. 刚性层厚度:40mm厚 3. 分格缝:缝宽20mm，分隔缝间距≤3m*3m 4. 钢筋规格、型号:内配钢筋双向Φ4@100 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	1635.96	61.69	100922.37
		保温、隔热、防腐工程					

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
6	011001001001	保温隔热屋面-屋11.4	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	11629.71	41.9	487284.85
7	011001001002	保温隔热屋面-屋11.2	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:最薄处30厚1:3:5陶粒混凝土找2%坡（建筑找坡） 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	1635.96	71.82	117494.65
		楼地面装饰工程					
8	011102003001	块料楼地面-台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚DS M15干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:300*150*10厚防滑地砖，缝宽5~8，DS M25水泥砂浆填缝 3. 其他:详图纸大样DY00/25 4. 符合图纸及相关规范要求	m2	124.55	89.19	11108.61
9	011101006001	平面砂浆找平层-屋11.2	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平层（建筑找平） 3. 分格缝:缝宽15mm，分隔缝间距≤3m*3m 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	1635.96	25.62	41913.3
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:上人屋面排水浅沟 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:面批1:2水泥砂浆找坡层，最低处20厚，最高处50厚 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	365.19	39.95	14589.34
11	011101001002	水泥砂浆楼地面-楼（地）3.1	1. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	62.42	28.44	1775.22

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
12	011102003002	块料楼地面-楼（地）3.4	1. 部位:茶水间、卫生间走道，楼梯间、楼梯前室 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:600*600*10厚浅灰色（米黄色）防滑耐磨面砖，专用勾缝剂勾缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	2430.44	104.39	253713.63
13	011102003003	块料楼地面-楼（地）3.4	1. 部位:楼梯 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:踏步宽*600*10厚浅灰色防滑耐磨面砖，专用勾缝剂勾缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	3132.79	235.37	737364.78
14	011102003004	块料楼地面-楼（地）3.4	1. 部位:消防电梯前室、合用前室 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:600*1200*10厚浅黄色抛光砖面砖，专用勾缝剂勾缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	406.08	182.94	74288.28
15	011102003005	块料楼地面-楼（地）3.4	1. 部位:检测用房1、检测用房 2. 通道，防火隔间，工具间、预留用房 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:600*600*10厚浅黄色抛光砖面砖，专用勾缝剂勾缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	3281.99	144.55	474411.65

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
16	011101006002	平面砂浆找平层-楼（地）3.7	1. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 2. 找平层厚度:最薄处20厚预拌水泥防水砂浆，沿墙上翻至完成面上300，找1%坡向地漏，抹平，阴角做R50圆弧倒角 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	1030.97	34.68	35754.04
17	011101006003	平面砂浆找平层-楼（地）3.7	1. 找平层厚度:最薄处20厚1:2水泥砂浆找1%坡向地漏，抹平 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	1030.97	34.12	35176.7
18	010501001002	轻质混凝土回填-楼（地）3.7	1. 材料品种、强度要求、配比:1:3:5陶粒混凝土 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m3	333.82	504.44	168392.16
19	011102003006	块料楼地面-楼（地）3.7	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600*600*10厚米黄色防滑耐磨面砖，专用勾缝剂勾缝 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	1030.97	100.74	103859.92
20	011101006004	平面砂浆找平层-楼（地）3.11	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	299.65	18.77	5624.43
21	011104003001	防静电架空地板-楼（地）3.11	1. 支架高度、材料种类:150~250 2. 面层材料品种、规格:600*600*32mm硫酸钙防静电活动地板 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	299.65	252.31	75604.69
22	011105003001	块料踢脚线-踢5.3	1. 踢脚线高度:100高 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格:8厚面砖，专用勾缝剂勾缝 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m	3273.16	17.4	56952.98



工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
23	011105003002	块料踢脚线-踢17.1	1. 踢脚线高度:100高 2. 清理基面，满刷界面剂（I型） 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用粘结剂粘贴 4. 面层材料品种、规格:10厚面砖，专用勾缝剂勾缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m	807	17.4	14041.8
24	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位:设备基础 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚M15水泥砂浆 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	3640.39	28.29	102986.63
25	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位:电梯基坑地面 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆 3. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	257.25	45.04	11586.54
26	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位:集水井地面 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2.5有机硅防水砂浆（硅水比1:8） 3. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	12.6	18.79	236.75
27	011101001006	水泥砂浆楼地面-楼3.15	1. 部位:雨蓬 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:最薄处20厚1:3预拌防水水泥砂浆（加3.8%防水粉），向出水口找坡1%，沿墙上翻至完成面上300 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	150.32	34.45	5178.52
28	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 部位:不上人屋面排烟井盖板 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚WP M20水泥砂浆（加5%防水粉） 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	53.86	28.72	1546.86
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
29	011203003001	块料墙、柱面-内墙6.6	1. 面层材料品种、规格:刷专用界面剂一道，600*1200*10厚米黄色仿石面砖，强力专用背胶粘贴，专用勾缝剂勾缝 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	304.74	166.48	50733.12

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
30	011203003002	块料墙、柱面-内墙 6.7、18.3、18.6	1. 面层材料品种、规格:刷专用界面剂一道，5厚专用粘结剂粘贴，600*1200*10厚米黄色仿石面砖,强力专用背胶粘贴,专用勾缝剂勾缝 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	2930.41	166.48	487854.66
31	011203003003	块料墙、柱面-内墙 6.12	1. 骨架材料种类、规格:金属K码固定件间距600mm，留门洞处做钢架加强处理按瓷砖板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 2. 面层材料品种、规格:600*1200*10mm米黄色抛光砖面砖，用云石胶固定不锈钢挂件,填缝剂擦缝 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	1699.8	260.02	441982
32	011203003004	块料墙、柱面-裙 7.2/内18.2、18.5	1. 高度:1000mm、2000mm 2. 面层材料品种、规格:刷素水泥浆一遍，5厚专用粘结剂粘贴，600*1200*10厚米黄色抛光砖面砖,专用勾缝剂勾缝 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	7089.17	193.34	1370620.13
33	010808002001	货梯厅电梯门套	1. 基层材料品种、规格:双层9厘阻燃胶合板，用1.2厚镀锌钢U型支架焊接门套内部做骨架加固，组装连接用中4*16螺丝连接，安装用中8-120内膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格:0.8mm厚*120mm宽拉丝不锈钢板 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	253.75	477.13	121071.74
34	011205001001	墙、柱面装饰板-内 6.15	1. 面层材料品种、规格:600*1000*4mm热浸镀锌钢板，钢板下部插入固定在地面的配套金属槽内、上部采用化学锚栓与墙体固定 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	175.24	162.66	28504.54
		天棚工程					

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
35	011302001001	平面吊顶天棚-顶9.5、20.1	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200、Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，上部与膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝扣板配套的专用龙骨 3. 面板材料品种、规格：1.0厚铝扣板，规格600*600或600*1200 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效：综合考虑	m2	3632.49	128.36	466266.42
36	011302001002	平面吊顶天棚-顶9.5	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200、Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，上部与膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝扣板配套的专用龙骨 3. 面板材料品种、规格：1.0厚微孔铝扣板，规格600*600或600*1200 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效：综合考虑	m2	299.72	136.01	40764.92
37	011302001003	平面吊顶天棚-顶9.6	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200、Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，上部与膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型承载龙骨，间距≤1500，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅%%c2钢丝挂钩与承载龙骨联结 3. 面板材料品种、规格：3.0厚铝单板，600*1200，面喷灰色哑光氟碳漆 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效：综合考虑	m2	161.25	376.48	60707.4

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
38	011302001004	平面吊顶天棚-顶9.7	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200，Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，上部与膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平，T型次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结 3. 面板材料品种、规格：20mm厚轻质矿棉板（600mm*1200mm） 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效：综合考虑	m2	4381.08	160.45	702944.29
39	011302001005	吊顶天棚转换层	1. 部位：吊杆长度超过2.5米处做钢架转换层 2. 材料种类、规格、中距：L40*40*5镀锌角钢 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效：综合考虑	t	2.455	10201.27	25044.12
40	011302001006	吊顶天棚反支撑	1. 部位：反支撑应用在局部吊顶，吊杆长度超过1.5米时，天花吊顶部位做反支撑处理。做反支撑部位吊杆长度限定在1.5米~2.5米之间区域 2. 材料种类、规格、中距：L40*40*5镀锌角钢 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效：综合考虑	t	10.07	10201.27	102726.79
		油漆、涂料、裱糊工程					
41	011403001001	抹灰面油漆-内墙6.4-独立柱	1. 部位：除防尘无机涂料外 2. 腻子种类：满刮腻子（3厚防裂腻子分两遍刮平） 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效：综合考虑	m2	6054.79	37.11	224693.26
42	011403001002	抹灰面油漆-内墙6.4-独立柱	1. 部位：三层生产车间 2. 腻子种类：满刮腻子（3厚防裂腻子分两遍刮平） 3. 油漆品种、刷漆遍数：防尘无机涂料一底两面 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效：综合考虑	m2	702.4	37.11	26066.06

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
43	011403001003	抹灰面油漆-内墙 6.4、6.8	1. 部位:除防尘无机涂料外 2. 腻子种类:满刮腻子（3厚防裂腻子分两遍刮平） 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	33837.12	31.91	1079742.5
44	011403001004	抹灰面油漆-内墙 6.4、6.8	1. 部位:首层（检测用房1、检测用房2、检测用房3、通道、首层IQC检验室、夹层IQC检验室），三层（生产车间、物料暂存区、贵重物品暂存区、通道、过道、工具间、DIP加工坊、X-ray设备房、飞达维修房、维修房、分板房、清洗房、钢网房、治具房、拆包区，四层IT机房 2. 腻子种类:满刮腻子（3厚防裂腻子分两遍刮平） 3. 油漆品种、刷漆遍数:防尘无机涂料一底两面 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	8731.99	31.91	278637.8
45	011403001005	抹灰面油漆-内墙 18.1、18.4	1. 部位:除防尘无机涂料外 2. 基层类型:清理基面，满刷界面剂（I型） 3. 腻子种类:满刮室内用防裂腻子两遍，压入耐碱玻纤网，网眼尺寸不大于4X4，打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 5. 符合图纸及相关规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	46389.91	46.06	2136719.25

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
46	011403001006	抹灰面油漆-内墙 18.1、18.4	1. 部位:首层（检测用房1、检测用房2、检测用房3、通道、首层IQC检验室、夹层IQC检验室），三层（生产车间、物料暂存区、贵重物品暂存区、通道、过道、工具间、DIP加工坊、X-ray设备房、飞达维修房、维修房、分板房、清洗房、钢网房、治具房、拆包区，四层IT机房 2. 基层类型:清理基面，满刮界面剂（I型） 3. 腻子种类:满刮室内用防裂腻子两遍，压入耐碱玻纤网，网眼尺寸不大于4X4，打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:防尘无机涂料一底两面 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	9541.75	46.06	439493.01
47	011403001007	绿色防静电绝缘漆	1. 部位 :10KV开关站 2. 油漆品种、刷漆遍数:1.5米高2厚绿色防静电绝缘漆1道 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	49.95	11.52	575.42
48	011403001008	抹灰面油漆-外墙 8.2	1. 基层类型:刷专业界面剂一遍 2. 腻子种类:刮外墙柔性防水腻子两遍,干燥后打磨 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆（喷饰真石漆一底两面）、滚涂罩面漆一遍 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	22879.66	68.16	1559477.63
49	011403001009	抹灰面油漆-外墙 19.2	1. 基层类型:刷专业界面剂一遍 2. 腻子种类:刮外墙柔性防水腻子二道，压入耐碱玻璃纤维网格布 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆（喷饰真石漆一底两面）、滚涂罩面漆一遍 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	1326.03	82.79	109782.02
50	011403001010	抹灰面油漆-顶9.3	1. 腻子种类:满刮3厚腻子刮平两遍，打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷或滚无机涂料一底一面 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	113105.08	32.37	3661211.44

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
51	011403001011	抹灰面油漆-顶9.3	1. 腻子种类:满刮3厚腻子刮平两遍，打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷或滚防尘无机涂料一底一面 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	16404.22	32.37	531004.6
		其他装饰工程					
52	011505001001	水簸箕	1. C20细石混凝土水簸箕 2. 其他:参15ZJ201-18/C 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	个	32	30	960
53	011207003001	成品隔断	1. 名称:小便器隔断 2. 高度:H=900mm 3. 隔断材料品种、规格:12厚PVC塑钢板 4. 其他:参图集15ZJ512-35/2 5. 符合图纸及相关规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	47.88	248.19	11883.34
54	011207003002	成品隔断	1. 名称:蹲便器隔断 2. 高度:H=1950mm 3. 隔断材料品种、规格:12厚PVC塑钢板 4. 其他:参15ZJ512-31/1 5. 符合图纸及相关规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	1487.13	248.19	369090.79
55	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格:20厚灰色大理石 2. 支架品种、规格:L50*32*3角钢支架，膨胀螺栓固定 3. 其他:参15ZJ512-41/1 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	63.84	554.4	35392.9
56	010503014001	集水井盖板	1. 构件名称:集水井盖板 2. 构件尺寸:700*700*5mm厚花纹钢板 3. 预埋铁件:φ8@300，L=250mm、L50*5角钢框、L=40*5角钢，L=60mm、[10槽钢 4. 符合图纸及相关规范要求	套	8	404.13	3233.04
57	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚防雾玻璃银镜 2. 框材质、断面尺寸:2.6m宽*1.0m高，距地1.1m安装 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	78	335.28	26151.84

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
58	010903004001	外墙分格缝	1. 嵌缝材料种类:分格缝间隔不宜大于3*3m，可预留或后切，金属网、找平层、砂浆防水层、饰面层均应在相同位置留缝，缝宽8-10mm，切缝后宜采用空气压缩机具吹除缝内粉末，缝内嵌填耐候型合成高分子密封材料 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m	2762.6	24.12	66633.91
59	011502001001	铝合金滴水线	1. 线条材料品种、规格:2mm厚铝合金排水板、铝合金滴水，表面氟碳喷涂，颜色同外墙涂料 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m	1491.05	13.76	20516.85
60	011502001002	防撞橡胶垫块	1. 材料品种、规格:100*200*400mm防撞橡胶垫块 2. L75*75*5mm防撞保护角铁， $\phi$ 8@600铁件 3. 固定方式:M24锚栓 4. 符合图纸及相关规范要求	块	14	47.53	665.42
61	010506025002	防撞保护角钢	1. 部位:卸货平台立面竖向阳角处、登车桥两侧、货车停车位两端设置此护角 2. 规格:L75*75*5mm防撞保护角铁， $\phi$ 8@600铁件 3. 符合图纸及相关规范要求	m2	1.95	493.69	962.7
62	011205001002	防撞保护角钢	1. 部位:车间柱角 2. 面层材料品种、规格:L100*100*1.5mm不锈钢，H=1000mm 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	262.6	297.34	78081.48
63	011205001003	挡鼠板	1. 500高不锈钢挡鼠板，1.5mm厚25mmX门宽，带卡槽 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	1.8	235.5	423.9
64	011205001004	金属斜坡	1. 骨架材料种类、规格、中距:[10槽钢焊制骨架 2. 面层材料品种、规格:4mm厚花纹钢板 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	3.2	283.55	907.36
65	011205001005	不锈钢围护拉链	1. 名称:6mmAISI304不锈钢围护拉链 2. 符合图纸及相关规范要求	m	90.1	23.23	2093.02



工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
66	010607007001	防撞栏	1. 钢材品种、规格:1000mm长*120mm高, DN50*2.0刷漆镀锌钢管（黄黑色相间油漆） 2. 护栏形式:U型 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	套	241	119.36	28765.76
67	010607007002	防撞柱	1. 钢材品种、规格:Φ80*5mm*600mm高镀锌钢管, 黄黑色相间警示柱 2. 200*200*8mm钢板、4M12膨胀螺栓 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	根	279	263.49	73513.71
68	010502025010	砼围堰抹灰	1. 20厚1:2.5（WP M20）聚合物水泥防水砂浆, 坡向排水点 2. 符合图纸及相关规范标准要求	m <sup>2</sup>	5.92	45.04	266.64
69	011501004001	茶水间厨柜-地柜	1. 名称:茶水间厨柜 2. 其他:详见图集15ZJ512-50 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m <sup>2</sup>	69.75	1358.41	94749.1
70	011501004002	茶水间厨柜-吊柜	1. 名称:茶水间厨柜 2. 其他:详见图集15ZJ512-50 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m <sup>2</sup>	69.75	1358.41	94749.1
合 计							18616417.73

报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		一层大堂、展示厅、更衣大堂					
		地面					
1	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:750*1500*10mm浅灰色水磨石瓷砖,同色美缝剂填缝 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	473.5	199.89	94647.92
2	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:750*1500*10mm浅灰色仿大理石瓷砖,同色美缝剂填缝 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	229.43	184.11	42240.36
3	011102001001	石材楼地面	1. 10厚素水泥浆结合层、25mm厚C25细石混凝土止水坎(宽度同门洞) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格:20mm厚深灰色石材门槛石(正反面及侧面刷保护剂,勾缝剂勾缝)表面结晶镜面处理,光泽度不低于80度 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	12.92	353.86	4571.87

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
4	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板基层 3. 面层材料品种、规格:50mm高不锈钢踢脚 、专用胶粘剂粘结 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m	182.6	21. 78	3977. 03
5	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:200mm 2. 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格:20mm厚ST-01深灰色石材踢脚线 5. 符合图纸及相关规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m	2. 35	324. 62	762. 86
		墙面					
6	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*5镀锌横向镀锌方通(间距以防撞板规格调整)、50*50*5mm镀锌方通与墙面锚固@竖向间距≤1000mm 2. L40*4mm镀锌角钢、100*200镀锌钢板、M10化学螺栓 3. 面层材料品种、规格:3mm厚银灰色铝板、专用配套挂件 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	667. 65	456. 82	304995. 87
7	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*5镀锌横向镀锌方通(间距以防撞板规格调整)、50*50*5mm镀锌方通与墙面锚固@竖向间距≤1000mm 2. L40*4mm镀锌角钢、100*200镀锌钢板、M10化学螺栓 3. 面层材料品种、规格:3mm厚金属波浪板、专用配套挂件 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	118. 6	456. 82	54178. 85

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
8	011203001001	窗台石	1. 刷界面剂一道、15mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 2. 面层材料品种、规格:20mm石材、5mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	5.77	447.81	2583.86
9	011501002001	展厅墙	1. 名称:展示架 2. 规格:详见图纸大样 3. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*5镀锌横向镀锌方通(间距以防撞板规格调整)、50*50*5mm镀锌方通与墙面锚固@竖向间距≤1000mm 4. L40*4mm镀锌角钢、100*200镀锌钢板、M10化学螺栓 5. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 6. 面层材料品种、规格:3mm厚银灰色铝板、专用配套挂件 7. A级防火软膜 8. 壁龛:1.2灰色铝合金边框、6mm钢化玻璃 9. 符合图纸及相关规范要求 10. 超高降效:综合考虑	m2	297	487.42	144763.74
10	011205001008	U型铝槽灯条	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底 2. 面层材料品种、规格:30宽U型铝槽灯条 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m	57.6	10.66	614.02
11	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 部位:电梯门套、门套 2. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*5镀锌横向镀锌方通(间距以防撞板规格调整)、50*50*5mm镀锌方通与墙面锚固@竖向间距≤1000mm 3. L40*4mm镀锌角钢、100*200镀锌钢板、M10化学螺栓 4. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格:1.2mm厚钨钢 6. 符合图纸及相关规范要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	22.76	557.64	12691.89

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
12	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 部位:电梯门头 2. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*5镀锌横向镀锌方通(间距以防撞板规格调整)、50*50*5mm镀锌方通与墙面锚固@竖向间距≤1000mm 3. L40*4mm镀锌角钢、100*200镀锌钢板、M10化学螺栓 4. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 5. 面层材料品种、规格:1.2mm厚钨钢 6. 符合图纸及相关规范要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	33.43	479.35	16024.67
13	011205001011	显示屏框套	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底 2. 面层材料品种、规格:面封1.0mm不锈钢 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	6.58	254.42	1674.08
14	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:1.2mm钨钢 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	2.47	214.12	528.88
15	010805001006	电子感应门	1. 门框、扇材质:1.2mm钨钢门窗套 2. 玻璃品种、厚度:15mm厚钢化玻璃 3. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*5镀锌横向镀锌方通(间距以防撞板规格调整)、50*50*5mm镀锌方通与墙面锚固@竖向间距≤1000mm 4. L40*4mm镀锌角钢、100*200镀锌钢板、M10化学螺栓 5. 含电子感应装置和门禁系统 6. 符合图纸及相关规范要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	21.27	1516.99	32266.38
16	011501001001	层板柜	1. 规格:3030*1900*150mm 2. 材料种类、规格:1.2MM厚折边钨钢层板柜 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	5.76	600	3456
		天棚					

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
17	011302001007	平面吊顶天棚-平面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∅8镀锌吊杆,双向间距≤1000,M8膨胀螺栓固定吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X27X1.2,间距≤1000,用挂件与次龙骨连结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X27X0.5,中距≤400,用刮件与承载龙骨连结 3. 基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板,第二层板材错缝固定,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15;(造型、灯槽部位第一层板采用9MM阻燃板) 4. 面板材料品种、规格:刷底漆一遍,无机涂料二遍,满刮2厚腻子找平 5. 防护材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别贴PVC护角 6. 符合图纸及相关规范要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	640.53	135.46	86766.19
18	011302001008	平面吊顶天棚-灯槽	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∅8镀锌吊杆,双向间距≤1000,M8膨胀螺栓固定吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X27X1.2,间距≤1000,用挂件与次龙骨连结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X27X0.5,中距≤400,用刮件与承载龙骨连结 3. 基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板,第二层板材错缝固定,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15;(造型、灯槽部位第一层板采用9MM阻燃板) 4. 面板材料品种、规格:刷底漆一遍,无机涂料二遍,满刮2厚腻子找平 5. 防护材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别贴PVC护角 6. 符合图纸及相关规范要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	80.28	109.93	8825.18

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
19	011302001009	平面吊顶天棚-灯槽	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∅8镀锌吊杆,双向间距≤1000, M8膨胀螺栓固定吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X27X1.2,间距≤1000,用挂件与次龙骨连结, C型轻钢覆面次龙骨CB50X27X0.5,中距≤400,用刮件与承载龙骨连结 3. 基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板,第二层板材错缝固定,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15;(造型、灯槽部位第一层板采用9MM阻燃板) 4. 面板材料品种、规格:1.2mm厚黑色不锈钢 5. 符合图纸及相关规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	18.78	310.67	5834.38
20	011302001010	吊顶天棚反支撑	1. 部位:反支撑应用在局部吊顶,吊杆长度超过1.5米时,天花吊顶部位做反支撑处理。做反支撑部位吊杆长度限定在1.5米~2.5米之间区域 2. 材料种类、规格、中距:L40*40*5镀锌角钢 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	t	0.34	10201.28	3468.44
		其他装饰工程					
21	011501004003	大堂接待台	1. 名称:大堂接待台 2. 规格、型号:长5000mm*宽750~950mm*高1100mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4mm@400镀锌方通、20*40*4mm@400镀锌方通、40*40*4mm@400镀锌角钢、M8*110膨胀螺栓 4. 基层材料种类、规格:双层9MM硅酸钙板 5. 面板材料品种、规格:25mm厚(1.2+17.8铝蜂窝芯+1.0mm)木纹蜂窝铝板、A级不燃 6. 台面材料品种、规格:20mm人造石、A级不燃 7. 符合图纸及相关规范要求 8. 超高降效:综合考虑	个	1	17584.07	17584.07

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
22	011501004004	水吧台	1. 规格、型号:地柜：L*宽600mm*高750mm 2. 面板材料品种、规格:25mm厚(1.2+17.8铝蜂窝芯+1.0mm)木纹蜂窝铝板、A级不燃 3. 台面材料品种、规格:20mm人造石、A级不燃 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	4.24	3230.09	13695.58
23	011501004005	水吧台	1. 规格、型号:吊柜：长3950mm*宽300mm*高430mm 2. 面板材料品种、规格:25mm厚(1.2+17.8铝蜂窝芯+1.0mm)木纹蜂窝铝板、A级不燃 3. 台面材料品种、规格:20mm人造石、A级不燃 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	1.7	1495.58	2542.49
24	011508001001	美术字	1. 镭字材料材质:亚克力LOGO标识 2. 字体规格:3631*1305mm 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	个	1	4629.84	4629.84
25	011508001002	美术字	1. 镭字材料材质:亚克力LOGO标识 2. 字体规格:1685*655mm 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	个	1	1146.05	1146.05
		1~7层客梯厅					
		地面					
26	011102003009	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:600*1200*10厚皇室咖地 砖，专用勾缝剂勾缝 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	1157.88	205.16	237550.66



工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
27	011102001002	石材楼地面	1. 10厚素水泥浆结合层、25mm厚C25细石混凝土止水坎(宽度同门洞) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格:20mm厚深灰色石材门槛石(正反面及侧面刷保护剂,勾缝剂勾缝)表面结晶镜面处理,光泽度不低于80度 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	46.7	353.86	16525.26
28	011101003003	防静电环氧树脂自流平楼地面-楼(地) 3.10	1. 素水泥浆结合层一道 2. 1.0厚封闭底漆2遍,打磨,吸尘 3. 铺设导电铜箔并接地 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:环氧树脂腻子超细找平层 5. 底层漆材料种类、厚度:环氧树脂底涂2道 6. 中层漆材料种类、厚度:环氧树脂中涂1道 7. 面漆材料种类、厚度:1.5厚无溶剂防静电环氧树脂涂层面层(面涂4道) 8. 符合图纸及相关规范要求 9. 超高降效:综合考虑	m2	898.62	104.09	93537.36
29	011104003003	防静电PVC楼地面-楼(地) 3.13	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆抹平、抛光 3. 面层材料品种、规格:3.0厚600x600防静电PVC卷材地板,导电胶黏剂粘结(基层面与塑料板背面同时涂胶、对接缝开槽同色焊线热焊接) 4. 铺设导电铜箔网格(导电胶粘贴,600x3000分格) 5. 符合图纸及相关规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	270.24	106.37	28745.43
		墙面					

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
30	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:刷专用界面剂一遍，15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	1535.96	27.17	41732.03
31	011201001018	墙、柱面一般抹灰-独立柱	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:刷专用界面剂一遍，15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	22.68	45.84	1039.65
32	011203003005	块料墙、柱面-内墙 6.12	1. 骨架材料种类、规格:金属K码固定件间距600mm，留门洞处做钢架加强处理按瓷砖板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 2. 面层材料品种、规格:600*1200*10mm米黄色抛光砖面砖，用云石胶固定不锈钢挂件，填缝剂擦缝 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	2728.8	260.02	709542.58
33	011203003006	消防栓门	1. 骨架材料种类、规格:5#镀锌角钢、不锈钢挂件 2. 面层材料品种、规格:600*1200*10mm米黄色抛光砖面砖，用云石胶固定不锈钢挂件，填缝剂擦缝 3. 配件:天地轴承、推弹门吸 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	20.32	285.89	5809.28
34	010506023006	砌块墙钢丝网加固-内墙	1. 钢丝网规格:镀锌钢丝网，丝径0.9mm，网眼12.7*12.7mm 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	1558.64	17.19	26793.02
35	011203001002	窗台石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:20厚意大利灰大理石，双边复合处理硅胶粘合 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	9.49	320.77	3044.11

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
36	010808002002	电梯门套	1. 基层材料品种、规格:双层9厘阻燃胶合板，用1.2厚镀锌钢U型支架焊接门套内部做骨架加固，组装连接用中4*16螺丝连接，安装用中8-120内膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格:1.2mm深灰色不锈钢板 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	164.5	580.61	95510.35
37	010808002003	电梯门头	1. 基层材料品种、规格:双层9厘阻燃胶合板，用1.2厚镀锌钢U型支架焊接门套内部做骨架加固，组装连接用中4*16螺丝连接，安装用中8-120内膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格:1.2mm深灰色不锈钢板 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	114.7	502.33	57617.25
		天棚					
38	011302001011	平面吊顶天棚-平面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10钢筋吊杆@1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CS50*15*1.2mm@1200 3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板面贴9mm石膏板 4. 面板材料品种、规格:1200*600*2.0厚白色铝单板 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	2080.24	330.78	688101.79
39	011302001012	平面吊顶天棚-灯槽	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10钢筋吊杆@1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CS50*15*1.2mm@1200 3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板面贴9mm石膏板 4. 面板材料品种、规格:喷或滚刷无机涂料一底两面、满挂耐水腻子（N型）两遍，打磨平整 5. 详见大样DS-02/6 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	226.1	128.87	29137.51

工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-室内公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
40	011302001013	平面吊顶天棚-灯槽	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ10钢筋吊杆@1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CS50*15*1.2mm@1200、3厘厚不锈钢防脱挂件 3. 基层材料种类、规格:12mm夹板 4. 面板材料品种、规格:1.0厚黑色不锈钢嵌入式灯槽 5. 详见大样DS-03/9 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	111.89	273.8	30635.48
41	011302001014	吊顶天棚反支撑	1. 材料种类、规格、中距:50*50*3.0镀锌角钢斜撑@1200(围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上) 2. 固定方式:L50*5镀锌角钢角码(L:150mm)、M10膨胀螺栓、抽芯铆钉或自钻钉 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	t	2.94	10201.27	29991.73
合 计							2959783.99