

松山湖机器人智创城项目-门窗栏杆工程

采 购 控 制 价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人： 杨 会 编制时间： 年 月 日

审 核 人： 刘 峰 审核时间： 年 月 日

编制说明

- 1、招标范围：松山湖机器人智创城项目-门窗栏杆工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
- 2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
- 3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。
- 4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
- 5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
- 6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。。
- 7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。
- 8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
- 9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。
- 10、品牌要求：详品牌要求表

松山湖机器人智创城项目-门窗栏杆工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价（元）	投标人报价 不含税 （元）	投标人报价 含税 （元）	备注
1	工程费用	7,603,743.89	7,603,743.89			
汇总报价			小写：			
			大写：			

报价汇总表

工程名称：松山湖机器人智创城项目门窗栏杆工程

序号	工程名称	金额（元）	备注
1	松山湖机器人智创城项目-1号厂房-门窗栏杆工程	3264135.84	
3	松山湖机器人智创城项目-2号宿舍楼-门窗栏杆工程	3589926.43	
5	松山湖机器人智创城项目-3号仓库-门窗栏杆工程	15885.77	
6	松山湖机器人智创城项目-4号工具间-门窗栏杆工程	69485.02	
7	松山湖机器人智创城项目-5号保安室-门窗栏杆工程	5832.93	
8	松山湖机器人智创城项目-6号地下室-门窗栏杆工程	30645.84	
9	不含税合计	6975911.83	
10	税金（9%）	627832.06	
11	含税合计	7603743.89	

报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目-1号厂房-门窗栏杆工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		门窗工程					
1	010802001003	成品铝合金平开门	1. 框、扇材质:70系列2.0厚浅色成品铝合金平开门 2. 其他工艺要求:包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	163.2	647.02	105593.66
2	010802001004	铝合金门联窗	1. 框、扇材质:150系列铝合金（立柱内套钢） 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明安全玻璃 3. 其他工艺要求:包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	308.26	473.25	145884.05
3	010807001001	铝合金平开窗	1. 框、扇材质及规格:50系列铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明安全玻璃 3. 其他工艺要求:包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	158.91	541.56	86059.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
4	010807001002	铝合金上悬窗	1. 框、扇材质及规格:50系列铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明安全玻璃 3. 备注:卫生间采用磨砂贴纸 4. 其他工艺要求:包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	519.47	542.16	281635.86
5	010807001003	铝合金固定窗	1. 框、扇材质及规格:50系列铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明安全玻璃 3. 其他工艺要求:包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 备注:卫生间采用磨砂贴纸 5. 符合设计图纸以及施工规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	1821.52	331.43	603706.37
6	010807001004	铝合金上悬窗	1. 框、扇材质及规格:150系列铝合金（立柱内套钢） 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明安全玻璃 3. 其他工艺要求:包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	405.46	670.32	271787.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
7	010807001005	铝合金固定窗	1. 框、扇材质及规格:150系列铝合金（立柱内套钢） 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明安全玻璃 3. 其他工艺要求:包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	2075.29	459.99	954612.65
8	010807001006	铝合金平开窗	1. 框、扇材质及规格:150系列铝合金（立柱内套钢） 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明安全玻璃 3. 其他工艺要求:包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	3.25	670.37	2178.7
9	010807003001	金属百叶窗	1. 框材质、规格:150系列铝合金防雨百叶窗（立柱内套钢） 2. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	8.93	566.43	5058.22
10	010807003002	金属百叶窗	1. 框材质、规格:50系列铝合金防雨百叶窗 2. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	179.31	537.67	96409.61
11	010807003003	金属防虫网	1. 部位:铝合金防雨百叶 2. 框材质、规格:金属防虫网 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	179.31	31.58	5662.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
12	010802001005	铝合金落地窗	1. 框、扇材质:90系列铝合金 2. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃（采用磨砂贴纸） 3. 其他工艺要求:包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	463.08	311.29	144152.17
13	010805001001	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带一 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	80	201.57	16125.6
14	010805001002	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带二 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	60	259.53	15571.8
15	010805001003	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带三 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	14	299.93	4199.02
16	010805001004	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带九 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	4	565.3	2261.2
17	010805001005	电动开启装置	1. 名称:电动开启装置 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	19	458.04	8702.76
		其他装饰工程					
18	011503001001	护窗栏杆	1. 高度:H=950mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ60*1.5 304不锈钢管 3. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ60*3 304不锈钢管立柱、Φ30*1.2@130 304不锈钢管立杆、方管30*30*1.2 304不锈钢管横杆 4. 其他:详见图纸大样DY00/11 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m	123.75	344.05	42576.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
19	011503001002	吊装口安全护栏	1. 高度:H=1250mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ75*1.5 不锈钢管 3. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ65*3 不锈钢管立柱、250高Φ55*4不锈钢管套芯、Φ25*1.2@130不锈钢管立杆、Φ25*1.2不锈钢管横杆 4. 其他:详见图纸大样DY00/27 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m	26.9	441.04	11863.98
20	011503001003	不锈钢防护栏杆	1. 高度:H=1250mm 2. 扶手材料种类、规格:60*20哑光拉丝304不锈钢扁钢 3. 栏杆(板)材料种类、规格:60*30哑光拉丝304不锈钢扁钢立柱、30*10哑光拉丝304不锈钢扁钢立杆、60*40*2厚哑光拉丝304不锈钢方通 4. 其他:详见图纸大样DY00/28 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m	18.7	1014.89	18978.44
21	011503001004	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格:80*50*2.0浅灰色镀锌钢方管 2. 栏杆(板)材料种类、规格:60*60*3.0浅灰色主受力镀锌钢方管立柱、30*30*2.0浅灰色镀锌钢方管立杆 3. 固定配件种类:含预埋铁件, 详见图集22J403-1-M6/5-19 4. 其他:详见图纸大样DY00/29 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m	43.9	257.92	11322.69
22	011503001005	楼梯栏杆	1. 高度:H=1000mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管 3. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱、Φ28钢管立杆 4. 固定配件种类:含预埋铁件, 详见图集22J403-1-M8/5-19 5. 其他:参图集22J403-1-B1/2-7 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m	1287.99	280	360637.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
23	011503001006	楼梯栏杆	1. 高度:H=1200mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管 3. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱、Φ28钢管立杆 4. 固定配件种类:含预埋铁件, 详见图集22J403-1-M8/5-19 5. 其他:参图集22J403-1-B1/2-7 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m	15.85	217.79	3451.97
24	011503001007	卸货平台防护栏杆	1. 高度:H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管 3. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱、Φ25*1.0不锈钢管立杆、Φ38*1.2不锈钢管横杆 4. 其他:参图集22J403-1-B3/2-8 5. 符合图纸及相关规范标准要求	m	96.76	461.42	44647
25	011503001008	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管抛光、Φ30*2@1000不锈钢管 2. 其他:参22J403-1-4/5-4 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m	27.43	284.32	7798.9
26	011503001009	坡道栏杆	1. 高度:H=900mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ45*3不锈钢管 3. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ25*1.5不锈钢管立柱 4. 其他:参13ZJ301-17/7 5. 符合图纸及相关规范标准要求	m	24.07	292.85	7048.9
27	011503001010	玻璃栏板	1. 高度:H=1250mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ60*3.0 钢管扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格:12.76厚钢化夹层玻璃, 80*10扁钢立柱, 间距≤1100, 转角必设 4. 1.2厚不锈钢封边 5. 详22J403-1/3-54 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m	15.7	395.48	6209.04
合 计							3264135.84

报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目-2号宿舍楼-门窗栏杆工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		门窗工程					
1	010802001007	铝合金平开门	1. 门框、扇材质:成品木纹断热桥铝合金平开门 2. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	1443.42	647.02	933921.61
2	010802001008	铝合金平开门	1. 门框、扇材质:110系列2.2厚成品断热桥铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	70.58	654.91	46223.55
3	010802001009	铝合金门联窗	1. 框、扇材质:150系列断热桥铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	1258.7	629.75	792666.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
4	010807001007	铝合金平开窗	1. 框、扇材质:50系列铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12mm空气+6mm安全玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	220.21	568.81	125257.65
5	010807001008	铝合金固定窗	1. 框、扇材质:50系列断热桥铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12mm空气+6mm安全玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	532.93	358.48	191044.75
6	010807001009	铝合金上悬窗	1. 框、扇材质:50系列断热桥铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12mm空气+6mm安全玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	391.87	568.81	222899.57
7	010807001010	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:50系列铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12mm空气+6mm安全玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸以及施工规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	23.58	510.97	12048.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
8	010807003004	金属百叶窗	1. 框、扇材质:50系列铝合金防雨百叶窗 2. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	38.5	537.67	20700.3
9	010807003005	百叶遮阳	1. 框、扇材质:铝合金固定百叶遮阳 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	1158.01	537.67	622627.24
10	010805001007	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带一 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	2	201.57	403.14
11	010805001008	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带二 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	27	259.53	7007.31
12	010805001009	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带三 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	16	299.93	4798.88
13	010805001010	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带四 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	2	320.13	640.26
14	010805001011	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带五 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	7	340.33	2382.31
15	010805001012	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带五（双排） 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	1	642.7	642.7
16	010805001013	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带六 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	1	359.72	359.72
17	010805001014	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置一带七 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑	套	1	379.92	379.92
		其他装饰工程					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
18	011503001011	护窗栏杆	1. 高度:H=900mm 2. 扶手材料种类、规格:40x25x3.5不锈钢 3. 栏杆(板)材料种类、规格:40x25x3.5不锈钢立柱、40x20x2不锈钢立杆、40x25x3.5不锈钢横杆 4. 其他:详见图纸大样19/D02 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m	153.14	403.75	61830.28
19	011503001012	不锈钢防护栏杆	1. 高度:H=1250mm 2. 扶手材料种类、规格:60*20哑光拉丝304不锈钢扁钢 3. 栏杆(板)材料种类、规格:60*30哑光拉丝304不锈钢扁钢立柱、30*10哑光拉丝304不锈钢扁钢立杆、60*40*2厚哑光拉丝304不锈钢方通 4. 其他:详见图纸大样17/D02 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m	15.4	1014.89	15629.31
20	011503001013	楼梯栏杆	1. 高度:H=900mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱、Φ25*1.0不锈钢管立杆、Φ38*1.2不锈钢管横杆 4. 其他:参图集15J403-1 B5/B16 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m	195.1	454.71	88713.92
21	011503001014	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管抛光、Φ30*2@1000不锈钢管 2. 其他:15J403-1 K7/E4 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m	174.2	288.48	50253.22
22	011503001015	坡道栏杆	1. 高度:H=900mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ40*3不锈钢管 3. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ25*1.5不锈钢管立柱 4. 符合图纸及相关规范标准要求	m	24.9	295.1	7347.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
23	011503001016	玻璃栏板	1. 高度:H=1250mm 2. 60X60X2镀锌方钢白色氟碳漆横杆 3. 口60X60X2.5镀锌方钢白色氟碳漆立杆 4. 口60X60X2方钢横杆 5. 6+0.76+6双面钢化夹胶玻璃 6. 详图纸18/D02 7. 符合图纸及相关规范标准要求 8. 超高降效:综合考虑	m	101.43	460	46657.8
24	011503001017	玻璃栏板	1. 高度:H=1150mm 2. 60X60X2镀锌方钢白色氟碳漆横杆 3. 口60X60X2.5镀锌方钢白色氟碳漆立杆 4. 口60X60X2方钢横杆 5. 6+0.76+6双面钢化夹胶玻璃 6. 详图纸18/D02 7. 符合图纸及相关规范标准要求 8. 超高降效:综合考虑	m	633	530	335490
合 计							3589926.43

报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目-3号仓库-门窗栏杆工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		门窗工程					
1	010807003006	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸:LBY1007、LBY0707、LBY1214、LBY1010、LBY1912、LBY2512 2. 框材质、规格:浅灰色钢框 3. 百叶材料品种、规格:50系列铝合金防雨百叶 4. 符合设计图纸以及施工	m2	29.61	536.5	15885.77
合 计							15885.77

报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目-4号工具间-门窗栏杆工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		门窗工程					
1	010807001011	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:70系列铝合金上悬窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	94.16	430.67	40551.89
2	010802001010	金属(塑钢)门	1. 框、扇材质:100系列铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	8.7	549	4776.3
3	010802001011	金属(塑钢)门	1. 框、扇材质:100系列铝合金门联窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	13.62	552	7518.24
4	010802001012	金属(塑钢)门	1. 框、扇材质:成品铝合金平开门,专业公司制作,带闭门器 2. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	11	650	7150
		其他装饰工程					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
5	011503001018	室外机栏杆 H=600mm	1. 栏杆材料种类、规格:60X40X3灰色烤漆镀锌铸铁横杆、60X40X3灰色烤漆镀锌铸铁竖杆 2. 固定配件种类:180X130X10mm钢板、Φ12螺栓 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	14	398.61	5580.54
6	011503001019	楼梯栏杆 H=900mm	1. 扶手材料种类、规格:Φ60X3 不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格:Φ60X3不锈钢管立柱、Φ28X1不锈钢管立杆 3. 固定配件种类:90X通常X6mm钢板、Φ8螺栓 4. 具体做法详见22J403-1 B1/2-7 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	13.47	290.13	3908.05
合 计							69485.02

报价表

工程名称: 松山湖机器人智创城项目-5号保安室-门窗栏杆工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		门窗工程					
1	010802003003	防盗门	1. 框、扇材质:不锈钢防盗门 2. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料, 具体详见图纸及技术要求 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	2.4	880	2112
2	010807001012	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:70系列铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12mm空气+6透明 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	1.12	535.35	599.59
3	010807001013	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:90系列铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm双银Low-E+12mm空气+6透明 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	7.2	433.52	3121.34
合 计							5832.93

报价表

工程名称: 松山湖机器人智创城项目-6号地下室-门窗栏杆工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		门窗工程					
1	010802001013	金属(塑钢)门	1. 成品不锈钢门 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	5.94	880	5227.2
2	010802003004	防盗门	1. 门洞口尺寸:800*800 2. 框、扇材质:不锈钢检修门	m2	1.28	880	1126.4
		其他装饰工程					
3	011503001020	楼梯栏杆	1. 高度:H=1000mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管 3. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱、Φ28钢管立杆 4. 固定配件种类:含预埋铁件, 详见图集22J403-1-M8/5-19 5. 其他:参图集22J403-1-B1/2-7 6. 符合图纸及相关规范标准要求	m	95.1	208.73	19850.22
4	011503001021	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管抛光、Φ30*2@1000不锈钢管 2. 其他:参22J403-1-4/5-4 3. 符合图纸及相关规范标准要求	m	15.25	291.28	4442.02
合 计							30645.84