

松山湖机器人智创城项目-闭式冷却塔采购工程

采 购 控 制 价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人： 范永辉 编制时间： 年 月 日

审 核 人： 刘仁孝 审核时间： 年 月 日

年 月 日

东莞市机器人智创城施工项目-闭式冷却塔采购工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价（元）	投标报价 不含税 （元）	投标报价 含税 （元）	备注
1	工程费用	3,415,338.66	3,415,338.66			
汇总报价				小写：		
				大写：		

编制说明

- 1、采购范围：东莞市机器人智创城施工项目-闭式冷却塔采购工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
- 2、综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
- 3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。
- 4、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
- 5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在采购时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
- 6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商后确定。
- 7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
- 8、本次采购范围以采购清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。
- 9、本次采购投标报价需投标单位自行填报。
- 10、本次采购品牌要求：详品牌要求表

报价表

工程名称：东莞市机器人智创城施工项目-闭式冷却塔采购工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量		
					不含税单价	不含税合价
1	闭式水塔（横流式）	1. 名称:闭式水塔 2. 处理量:300 m3/h 3. 进出水温度32/37℃, 进出接管尺寸:DN150*2 4. 风机功率:22kW/380kV/50Hz（变频） 5. 泵功率:3.7kW*2/380kV/50Hz 6. 外型尺寸:L7100×W3250×H4200mm 7. 底盘500+, 液位报警至PLC, 换热盘管不锈钢盘管, PVC 蒸发填料, 阻燃B1型, 外壳采用热镀锌钢板（Z700）；风机材质：风机采用变频电机, 防腐铝合金叶轮、碳钢热镀锌风机支架；能具备无级调速, 根据出水温度自动调节风机转速；风机传动：采用永磁电机直驱或变速箱齿轮传动或皮带传动方式； 8. 含避震器 9. 其他符合设计图纸、施工规范要求、招标文件	台	12	245868.63	2950423.60
2	垂直运输	1. 现场垂直运输方式投标人自行考虑（发包人提供塔吊等垂直运输方式则不计算此项费用）	台	12	6000	72000.00
不含税合计						3022423.60
税金						392915.07
合 计						3415338.66