

东莞市石龙镇中山路历史街区改造项目（中山路
历史文化街区改造项目）-市政基础设施提升改造
工程-混凝土管及混凝土井采购

采 购 控 制 价

招 标 人：

东莞城工集团市政工程有限公司



编 制 人：

李妙媛

编制时间：2026 年 8 月 10 日

审 核 人：

刘和平

编制时间：2026 年 8 月 10 日

总 说 明

项目名称：市政基础设施提升改造工程-混凝土管及混凝土井采购

预算编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：市政基础设施提升改造工程-混凝土管及混凝土井采购

2、工程范围：混凝土管及混凝土井采购

。二、编制依据：

1、工程量计算依据：相关图纸。

2、价格依据：市场询价

三、其他

1、采购数量暂定量，最终结算量以项目实际需求量为准。

东莞市石龙镇中山路历史街区改造项目（中山路历史文化街区改造项目）-市政基础设施提升改造工程-混凝土管及混凝土井采购
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价	投标人报价 不含税 （元）	投标人报价 含税 （元）	备注
1	材料费用	614,091.16	614,091.16			
汇总报价		大写：				

东莞市石龙镇中山路历史街区改造项目（中山路历史文化街区改造项目）-市政基础设施提升改造工程-混凝土管及混凝土井采购预算

序号	产品名称	规格 (mm)	单位	数量	不含税 单价(元)	不含税 总价(元)	备注
1	II级钢筋混凝土管	DN1200*2000	米	765	418	319770	含胶圈，（企口/承插口）
2	C30P6, 矩形检查井座（沉泥井）	1440（长）X1100（宽） X2100（高，含底板厚度 300）X200（壁厚）	座	40	3200	128000	含塑钢踏步50cm/步， 交错设置，管道留孔方 向及高度按照甲方提供 的图纸预留，具体详见 深化图纸
3	C30P6, 矩形检查井座（沉泥井）	1440（长）X1100（宽） X2600（高，含底板厚度 300）X200（壁厚）	座	5	3628	18140	含塑钢踏步50cm/步， 交错设置，管道留孔方 向及高度按照甲方提供 的图纸预留，具体详见 深化图纸
4	C30P6, 盖板	1840（长）X1500（宽） X200（板厚）	块	45	850	38250	留孔位置按照甲方提供 的图纸预留，具体详见 深化图纸
5	C30P6, 矩形检查井座（沉泥井）	1620（长）X2000（宽） X2100（高，含底板厚度 300）X200（壁厚）	座	1	4870	4870	含塑钢踏步50cm/步， 交错设置，管道留孔方 向及高度按照甲方提供 的图纸预留，具体详见 深化图纸
6	C30P6, 盖板	2000X2400X200	块	1	1397	1397	留孔位置按照甲方提供 的图纸预留，具体详见 深化图纸
7	C30P6, Φ700砼预制井筒	Φ700*100*120	个	23	79.5	1828.5	参照20S515, P331（含 塑钢踏步50cm/步，交 错设置）
8	C30P6, Φ700砼预制井筒	Φ700*200*120	个	46	96	4416	
9	C30P6, Φ700砼预制井筒	Φ700*300*120	个	46	115	5290	
10	C30P6, Φ700砼预制井筒	Φ700*500*120	个	46	172	7912	
11	C30P6, Φ700砼预制井筒	Φ700*1000*120	个	46	295	13570	
12	不含税合计					543443.5	
13	税金				13%	70647.66	
14	含税计					614091.16	

注：

1、以上报价含运输费，卸车费，运输损耗等。

2、每月按供货产品金额的80%支付货款，待供货完毕甲方验收合格并办理结算后支付至结算价的100%。