

东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）-道路工程劳务分包

采 购 控 制 价

采 购 人： 东莞城工集团市政工程有限公司

编 制 人： 杜秋文

审 核 人： 冯子江

2026年9月11日

东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）-道路工程劳务分包采购控制
价汇总表

序号	费用名称	采购控制价 (元)	采购限价 (采购控制价下浮20%,) (元)	备注
1	道路工程劳务分包含税费用	9,596,627.92	7,677,302.34	
	含税费用合计	9,596,627.92	7,677,302.34	

9596627.927677302.34

东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）-道路工程劳务分包采购控制价清单

序号	项目编码	名称	项目特征	单位	暂定数量	不含税采购控制单价（元）	不含税采购控制合价（元）	包含施工内容	甲方供应材料、机械	费用组成	备注
		土石方工程									
1	040101001001	清表	1. 清表	m3	7276.00	1.93	14042.68	包括清理现场、砍伐树木、挖除树根、运至甲方指定地点等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
2	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	36344.00	1.93	70143.92	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行土方开挖、必要时采取措施保护土方开挖面、排水、配合做路基试验等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
3	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别：软石 2. 开凿深度：综合考虑	m3	34064.00	1.15	39173.60	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行石方开挖、必要时采取措施保护开挖面、排水、配合做路基试验等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
4	040101001003	挖一般土方（路基）	1. 土壤类别：特殊路基处理	m3	23984.92	1.93	46290.90	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行土方开挖、必要时采取措施保护土方开挖面、排水、配合做路基试验等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求：回填土 2. 压路机碾压土（石）方填土方	m3	33704.00	0.79	26626.16	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行土方回填、必要时采取措施保护土方回填面、排水、配合做路基试验等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
6	040103001002	回填土	1. 密实度要求：回填土 2. 外购土/借土运距综合考虑	m3	82180.68	1.33	109300.30	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行土方回填、必要时采取措施保护土方回填面、排水、配合做路基试验等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
7	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：不满足回填要求土方（含清表土方） 2. 运距：30km	m3	35900.92	0.54	19386.50	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行土方弃置作业等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		特殊路基处理									
		水稳层下方设置20cm级配碎石									
8	040201006001	填级配碎石	1. 部位：水稳层下方设置20cm级配碎石	m3	3738.79	23.82	89057.98	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行级配碎石层的摊铺等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
9	040201021004	土工合成材料	1. 部位：横纵向填挖交界路基处理 2. 土工格栅选用双向钢塑土工格栅 3. 土工格栅应沿纵向在相互平行的水平面上分层铺设，相邻两幅土工格栅的搭接宽度为20cm，上下层应错开搭接。为防止土工格栅的滑动，土工格栅应用U形钢钉固定，固定间距	m2	10585	12.91	136652.35	设置警示标志、安装施工围挡、装卸、保管、铺设（按设计要求搭接）、固定、成品保护、配合取样抽样检测等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		泡沫轻质土									
10	040201005001	回填泡沫轻质土	1. 部位：填泡沫轻质土	m3	17749.48	3.66	64963.10	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行泡沫轻质土回填等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
11	040201021001	土工合成材料	1. 部位：HDPE防渗土工膜厚度应为0.5mm	m2	3966.43	15.65	62074.63	设置警示标志、安装施工围挡、装卸、保管、铺设（按设计要求搭接）、固定、成品保护、配合取样抽样检测等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
12	040201021002	镀锌铁丝网	1. 部位：镀锌铁丝网采用Φ3.2@100mm×100mm	m2	7479.05	25.57	191239.31	设置警示标志、安装施工围挡、人工镀锌铁丝网铺设等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
13	040201005002	粘性土包边	1. 包边土宜采用粘性土	m3	508.73	50.72	25802.79	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行黏土包边等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		管桩									
14	040201020001	褥垫层	1. 部位：50cm级配碎石垫层	m3	1303.71	3.81	4967.14	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行级配碎石层的摊铺等全部工作内容。	详见附件2：甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	

东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）-道路工程劳务分包采购控制价清单

序号	项目编码	名称	项目特征	单位	暂定数量	不含税采购 控制单价 (元)	不含税采购控 制合价 (元)	包含施工内容	甲方供应材 料、机械	费用组成	备注
15	040201021003	土工合成材料	1. 部位:钢塑格栅铺设于50cm碎石垫层中间位置	m2	2622.44	11.79	30918.57	设置警示标志、安装施工围挡、装卸、保管、铺设(按设计要求搭接)、固定、成品保护、配合取样抽样检测等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
16	040201013002	预制钢筋混凝土管桩【实桩】	1. 桩长:6.5m 2. 桩外径、壁厚:PHC-A400(95) 3. 沉桩方法:PHC桩施工采用静压法进行 4. 焊接接桩	m	1501.5	12.86	19309.29	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行管桩施工等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
17	040201013003	预制钢筋混凝土管桩【实桩】	1. 桩长:7.5m 2. 桩外径、壁厚:PHC-A400(95) 3. 沉桩方法:PHC桩施工采用静压法进行 4. 焊接接桩	m	4845	12.86	62306.70	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行管桩施工等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
18	040201013005	桩顶灌注混凝土	1. 桩外径、壁厚:PHC-A400(95) 2. 混凝土高度为50cm, 采用C30混凝土	m3	15.18	91.78	1393.22	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行桩顶灌注混凝土施工等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
19	040303002001	混凝土基础	1. C30桩帽-1000*1000*350	m3	306.95	109.64	33654.00	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行桩帽施工等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
20	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢桩尖制作	t	24.03	6703.82	161092.79	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工的全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
21	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:桩头插筋	t	11.02	589.84	6500.04	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工的全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
22	040901001022	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 12-16mm	t	45.15	1023.86	46227.28	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工的全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
23	040901009001	预埋铁件	1. 钢材种类:5mm厚圆托板	t	1.19	6725.11	8002.88	设置警示标志、安装施工围挡、预埋件安装的全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		路面结构形式									
		车行道（雁鸣湖路，博深联络线含BS匝道）									
24	040202001001	路床(槽)整形	1. 土基压实 $\geq$ 95%	m2	25871.98	0.37	9572.63	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行路床的清理、修整等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
25	040202003001	水泥稳定土	1. 4%水泥稳定级配碎石底基层20cm	m2	25871.98	4.41	114095.43	设置警示标志、安装施工围挡、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行水泥稳定粒料的摊铺、整平、碾压、养护，配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
26	040202003002	水泥稳定土	1. 5%水泥稳定级配碎石(分两层18cm施工)36cm	m2	23816.23	7.93	188862.70	设置警示标志、安装施工围挡、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行水泥稳定粒料的摊铺、整平、碾压、养护，配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		辅道及匝道路面									
27	040202001002	路床(槽)整形	1. 土基压实 $\geq$ 95%	m2	15910.91	0.37	5887.04	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行路床的清理、修整等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
28	040202003003	水泥稳定土	1. 4%水泥稳定级配碎石底基层20cm	m2	15910.91	4.41	70167.11	设置警示标志、安装施工围挡、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行水泥稳定粒料的摊铺、整平、碾压、养护，配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	

东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）-道路工程劳务分包采购控制价清单

序号	项目编码	名称	项目特征	单位	暂定数量	不含税采购 控制单价 (元)	不含税采购控 制合价 (元)	包含施工内容	甲方供应材 料、机械	费用组成	备注
29	040202003004	水泥稳定土	1. 5%水泥稳定级配碎石 (分两层15cm施工) 30cm	m2	15086.37	6.61	99720.91	设置警示标志、安装施工围挡、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行水泥稳定粒料的摊铺、整平、碾压、养护，配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		非机动车道									
30	040202001003	路床(槽)整形	1. 土基压实≥92%	m2	823.82	0.37	304.81	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行路床的清理、修整等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
31	040202003005	水泥稳定土	1. 5%水泥稳定级配碎石基层 15cm	m2	823.82	3.3	2718.61	设置警示标志、安装施工围挡、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行水泥稳定粒料的摊铺、整平、碾压、养护，配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
32	040203007001	水泥混凝土	1. C25混凝土 15cm	m2	823.82	20.81	17143.69	设置警示标志、安装施工围挡、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行混凝土的浇筑。振捣、磨面、养护，配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		人行道									
33	040204001001	人行道整形碾压	1. 土基压实≥92%	m2	2395.54	1.99	4767.12	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行路床的清理、修整等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
34	040202011001	碎石	1. 级配碎石 10cm	m2	2395.54	3.03	7258.49	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行级配碎石层的摊铺等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
35	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. C25透水混凝土 15cm	m2	2415.27	21.14	51058.81	设置警示标志、安装施工围挡、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行混凝土的浇筑。振捣、磨面、养护，配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
36	040204002001	人行道块料铺设	1. 部位:陶瓷透水砖 (600*300*60) 2. 中粗砂调平 3cm	m2	2298.36	14.35	32981.47	设置警示标志、安装施工围挡、人工进行人行道块料铺设等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
37	040204002002	人行道块料铺设【盲道砖】	1. 部位:陶瓷透水砖盲道 (400*400*60) 2. 中粗砂调平 3cm	m2	169.27	14.35	2429.02	设置警示标志、安装施工围挡、人工进行人行道块料铺设等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		现状东深公路拓									
		拓宽宽度(≥2.5m)									
38	040202001005	路床(槽)整形	1. 土基压实≥95%	m2	813.66	0.37	301.05	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行路床的清理、修整等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
39	040202011003	碎石	1. 20cm 级配碎石	m2	813.66	4.76	3873.02	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行级配碎石层的摊铺等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
40	040202003006	水泥稳定土	1. 4%水泥稳定级配碎石底基层20cm	m2	571.88	4.41	2521.99	设置警示标志、安装施工围挡、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行水泥稳定粒料的摊铺、整平、碾压、养护，配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
41	040202003007	水泥稳定土	1. 5%水泥稳定级配碎石 36cm	m2	648.09	7.93	5139.35	设置警示标志、安装施工围挡、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行水泥稳定粒料的摊铺、整平、碾压、养护，配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
42	040203007003	水泥混凝土	1. 26cm C40混凝土(抗弯拉强度≥5.0MPa) 2. 养生方式:水养生	m2	650.46	55.23	35924.91	设置警示标志、安装施工围挡、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行混凝土的浇筑。振捣、磨面、养护，配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2： 甲方供应材料清单、附件3：甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		道路施工缝									

东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）-道路工程劳务分包采购控制价清单

序号	项目编码	名称	项目特征	单位	暂定数量	不含税采购 控制单价 (元)	不含税采购控 制合价 (元)	包含施工内容	甲方供应材 料、机械	费用组成	备注
43	040203007004	道路传力杆套筒	1. 部位:东深公路拓宽路段路段-横向缩缝 2. 传力杆套筒	根	849	4.15	3523.35	设置警示标志、安装施工围挡、人工制作安装道路传力杆套筒等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
44	040901008002	植筋	1. 直径32cm, 间距30cm	根	849	130.3	110624.70	设置警示标志、安装施工围挡、人工钻孔、植筋等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
45	040901001003	现浇构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋构造筋 2. 钢筋规格: 直径32cm, 间距30cm	t	4.83	1578.33	7623.33	设置警示标志、安装施工围挡、人工制作安装钢筋等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
46	040601029001	沉降(施工)缝	1. 横向缩缝 2. 填缝料	m	447.55	7.75	3468.51	设置警示标志、安装施工围挡、人工进行施工缝的处理等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
47	040901008003	植筋	1. ϕ 16拉杆-长80cm, 间距70cm	根	292	25.43	7425.56	设置警示标志、安装施工围挡、人工钻孔、植筋等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
48	040901001004	现浇构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋构造筋 2. 钢筋规格: ϕ 16拉杆-长80cm, 间距70cm	t	0.46	1578.33	726.03	设置警示标志、安装施工围挡、人工制作安装钢筋等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		路缘石									
49	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 光面花岗岩平缘石(10*20*100cm) 2. 1:3水泥砂浆卧底2cm 3. C20水泥砼基础	m	1066.21	16.45	17539.15	设置警示标志、安装施工围挡、人工施工混凝土基础、砂浆砌筑路缘石等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
50	040204005002	现浇侧(平、缘)石	1. 光面花岗岩路缘石-15*50*100cm 2. 1:3水泥砂浆卧底2cm 3. C20水泥砼基础	m	1038.02	18.28	18975.01	设置警示标志、安装施工围挡、人工施工混凝土基础、砂浆砌筑路缘石等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
51	040204005003	现浇侧(平、缘)石	1. 蘑菇面花岗岩立缘石-20*60*100cm 2. 1:3水泥砂浆卧底2cm 3. C20水泥砼基础	m	1206.75	18.58	22421.42	设置警示标志、安装施工围挡、人工施工混凝土基础、砂浆砌筑路缘石等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
52	040204005006	现浇侧(平、缘)石【树池】	1. 光面花岗岩平缘石(10*20*100cm) 2. 1:3水泥砂浆卧底2cm 3. C20水泥砼基础	m	9	31.73	285.57	设置警示标志、安装施工围挡、人工施工混凝土基础、砂浆砌筑路缘石等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
53	040204005005	现浇侧(平、缘)石【树池】	1. 光面花岗岩路缘石-15*50*100cm 2. 1:3水泥砂浆卧底2cm 3. C20水泥砼基础	m	3	18.28	54.84	设置警示标志、安装施工围挡、人工施工混凝土基础、砂浆砌筑路缘石等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
54	040204005008	现浇侧(平、缘)石【树池】	1. 光面花岗岩平缘石(10*20*100cm) 2. 1:3水泥砂浆卧底2cm	m	3	13.32	39.96	设置警示标志、安装施工围挡、人工施工混凝土基础、砂浆砌筑路缘石等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
55	040204002003	人行道块料铺设	1. 部位:树池位置盖板 2. 8字型植草砖	m ²	4.5	22.23	100.04	设置警示标志、安装施工围挡、人工进行人行道块料铺设等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		新旧路面搭接									
56	040901001006	现浇构件钢筋【图一】	1. 部位:图1-匝道与东深公路新旧路面衔接处 2. ϕ 16拉杆长70cm, 间距30cm	根	73	54.57	3983.61	设置警示标志、安装施工围挡、人工制作安装钢筋等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
57	040901001005	现浇构件钢筋【图一】	1. 部位:图1-匝道与东深公路新旧路面衔接处 2. ϕ 16拉杆长70cm, 间距30cm 3. 钢筋规格: 直径32cm, 间距30cm	t	0.08	1578.26	126.26	设置警示标志、安装施工围挡、人工制作安装钢筋等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
58	040901008001	植筋【图二】	1. 部位:图2-隧道车行道、隧道顶板刚性基层路面与路基段半刚性基层路面搭接 2. 材料规格: ϕ 16拉杆	根	124	25.43	3153.32	设置警示标志、安装施工围挡、人工钻孔、植筋等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	

东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）-道路工程劳务分包采购控制价清单

序号	项目编码	名称	项目特征	单位	暂定数量	不含税采购 控制单价 (元)	不含税采购控 制合价 (元)	包含施工内容	甲方供应材 料、机械	费用组成	备注
59	040901001007	现浇构件钢筋【图二】	1. 部位:图2-隧道车行道、隧道顶板刚性基层路面与路基段半刚性基层路面搭接 2. ϕ 16拉杆长70cm, 间距30cm 3. 钢筋规格: 直径32cm,	t	0.14	1578.26	220.96	设置警示标志、安装施工围挡、人工制作安装钢筋等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
60	040201021006	土工合成材料【图二】	1. 部位: 钢塑土工格栅	m ²	74.4	8.06	599.66		详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		附属设施									
61	040201021007	土工合成材料	1. 部位: 防渗土工布伸入土路基10cm	m ²	1523.14	9.01	13723.49	设置警示标志、安装施工围挡、装卸、保管、铺设(按设计要求搭接)、固定、成品保护、配合取样抽样检测等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
62	040201023001	盲沟	1. 部位: 仅博深联络线(含BS匝道)主线路面 2. 断面尺寸: 25cm*25cm碎石盲沟 3. 含直径10cmPVC管	m	788.44	79.87	62972.70	设置警示标志、安装施工围挡人工配合机械进行盲沟沟槽开挖、碎石回填等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
63	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格: Q235波形栏杆, 详图RC01R-49-01 2. 油漆品种、工艺要求: 热浸镀锌 3. 基础: C25钢筋混凝土基	m	4513.01	233.63	1054374.53	设置警示标志、安装施工围挡人工配合机械进行金属栏杆基础施工、金属栏杆安装等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
64	040309001005	金属栏杆【利旧】	1. 栏杆材质、规格: Q235波形栏杆, 详图RC01R-49-01 2. 油漆品种、工艺要求: 热浸镀锌 3. 基础: C25钢筋混凝土基	m	511	109.24	55821.64	设置警示标志、安装施工围挡人工配合机械进行金属栏杆基础施工、金属栏杆安装等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
65	040309001002	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格: 人行道栏杆, 详图RC01R-50-02 2. 油漆品种、工艺要求: 丝光304不锈钢管扶手t=5、丝光304不锈钢立柱t=10	m	375.88	250.62	94203.05	设置警示标志、安装施工围挡人工配合机械进行金属栏杆基础施工、金属栏杆安装等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
66	040309001003	车止石	1. 部位: ϕ 350花岗岩石止石-80cm高 2. 基础: C20水泥砼垫层, 详图RC01R-48-01	个	66	19.56	1290.96	设置警示标志、安装施工围挡人工配合机械进行车止石基础施工、车止石安装等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
67	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 挖护栏基础土方 2. 挖土深度: 2m内	m ³	1634.33	3.07	5017.39	设置警示标志、安装施工围挡人工配合机械进行土方开挖等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
68	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 回填土	m ³	1274.39	16.86	21486.22	设置警示标志、安装施工围挡人工配合机械进行土方回填等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
69	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 30km	m ³	328.94	0.54	177.63	设置警示标志、安装施工围挡人工配合机械进行土方弃置等全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		路面排水沟									
70	040201022001	排水沟、截水沟	1. 部位: 挖方80x80盖板边沟 2. 图纸: RC01R-33-01	m	2956.14	239.2	707108.69	设置警示标志、安装施工围挡、基槽开挖、模板安拆、基底清理、人工配合机械进行混凝土的浇筑。振捣、磨面、养护, 配合试验检测等全部工作内	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		路基边坡									
71	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期: 十二个月 2. 草(灌木)籽种类: 播种草籽	m ²	3247.08	19.37	62895.94	设置警示标志、安装施工围挡、基底清理、人工配合机械喷播草籽, 配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
72	050102015001	挂网【热镀锌铁丝网】	1. 规格: 铺设三维网、土工布, U型钉、方木桩固定 2. 三维网喷播植草施工完成之后, 应在边坡表面覆盖无纺布, 并进行定期养护管理。养护期内定期进行洒水养护、病虫害防治	m ²	7626.62	25.39	193639.88	设置警示标志、安装施工围挡、基底清理、人工配合机械挂镀锌铁丝网, 配合试验检测等全部工作内	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单。	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	

东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）-道路工程劳务分包采购控制价清单

序号	项目编码	名称	项目特征	单位	暂定数量	不含税采购 控制单价 (元)	不含税采购控 制合价 (元)	包含施工内容	甲方供应材 料、机械	费用组成	备注
73	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:十二个月 2. 喷播植草: 黑麦草、 狗牙根、高羊茅、宽 叶草 和 紫花苜蓿	m2	7626.62	36.37	277380.17	设置警示标志、安装施工 围挡、基底清理、人工铺 种草皮, 配合试验检测等 全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
74	040901001025	U型钢钉	1. 材料种类:U型钢钉	t	3.064	4168.57	12772.50	设置警示标志、安装施工 围挡、人工安装U型钢 钉, 配合试验检测等全部 工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
75	040302001001	圆木桩	1. 木桩 2. 桩长:直径5cm, 长度 0.3m	根	3125	7.11	22218.75	设置警示标志、安装施工 围挡、人工配合机械打圆 木桩, 配合试验检测等全 部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
		桥台搭板									
76	040303020001	混凝土桥头搭板	1. C30搭板及过渡板 2. 泵送混凝土增加费	m3	151.88	199.11	30240.83	设置警示标志、安装施工 围挡、基槽开挖、模板安 拆、基底清理、人工配合 机械进行混凝土的浇筑。 振捣、磨面、养护, 配合 试验检测等全部工作内	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
77	040303020002	混凝土桥头搭板	1. C20垫板 2. 泵送混凝土增加费	m3	74.56	199.11	14845.64	设置警示标志、安装施工 围挡、基槽开挖、模板安 拆、基底清理、人工配合 机械进行混凝土的浇筑。 振捣、磨面、养护, 配合 试验检测等全部工作内	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
78	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋制作、 安装 带肋钢筋 Φ12- 16mm	t	14.08	1023.86	14415.95	设置警示标志、安装施工 围挡、人工制作安装钢筋 等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
		挡土墙									
		土方工程									
79	040103001005	回填方（借土）	1. 密实度要求:回填土	m3	524.32	16.86	8840.04	设置警示标志、安装施工 围挡、基底清理、人工配 合机械回填土, 配合试验 检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
80	040103001009	回填方	1. 密实度要求:回填石屑	m3	3499.99	22.86	80009.77	设置警示标志、安装施工 围挡、基底清理、人工配 合机械回填石屑, 配合试 验检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
		悬臂式挡土墙									
81	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30混 凝土 2. 泵送混凝土增加费	m3	540.6	112.06	60579.64	设置警示标志、安装施工 围挡、基底清理、钢筋安 装、模板安装及拆除、混 凝土浇筑、振捣、抹面、 养护全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
82	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30砼 挡土墙 2. 泵送混凝土增加费	m3	465.23	157.86	73441.21	设置警示标志、安装施工 围挡、基底清理、钢筋安 装、模板安装及拆除、混 凝土浇筑、振捣、抹面、 养护全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
83	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 垫层	m3	118.03	90.34	10662.83	设置警示标志、安装施工 围挡、人工配合机械进行 级配碎石层的摊铺等全部 工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
84	040309009002	(泄)水管	1. 材料品种: Φ50mmPVC管 泄水孔	m	110	13.18	1449.80	设置警示标志、安装施工 围挡、人工安装泄水管, 配合试验检测等全部工作 内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
85	040201021009	土工合成材料	1. 土工布	m2	406.25	9.01	3660.31	设置警示标志、安装施工 围挡、人工铺设土工布, 配合试验检测等全部工作 内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
86	040601025003	滤料铺设	1. 中粗砂反滤层	m3	5.58	151.67	846.32	设置警示标志、安装施工 围挡、人工铺设中粗砂反 滤层, 配合试验检测等全 部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	
87	040601025009	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石反滤层	m3	7.3	120.43	879.14	设置警示标志、安装施工 围挡、人工铺设碎石反滤 层, 配合试验检测等全部 工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附 件3: 甲方供 应机械清单	单价包含除 甲供材料、 机械外的全 部费用	

东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）-道路工程劳务分包采购控制价清单

序号	项目编码	名称	项目特征	单位	暂定数量	不含税采购 控制单价 (元)	不含税采购控 制合价 (元)	包含施工内容	甲方供应材 料、机械	费用组成	备注
88	040103001006	回填方	1. 部位:反滤层下粘土封层	m3	3.21	16.86	54.12	设置警示标志、安装施工围挡、基底清理、人工配合机械回填土,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
89	040601029008	沉降(施工)缝	1. 部位:特制侧石及基础须设置宽为2cm的沉降缝,相邻两处伸缩缝中心距离为10m,特制侧石伸缩缝采用二毡三油。	m2	60	45.03	2701.80	设置警示标志、安装施工围挡、清理沉降缝、填缝、灌注填缝料,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
90	040901001010	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 12-16内	t	66.654	1023.86	68244.36	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
91	040901001011	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 18-25内	t	28.604	1023.86	29286.49	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		特制侧石									
92	040303015004	特制侧石	1. 混凝土强度等级:C30砼现浇 2. 泵送混凝土增加费	m3	75.06	157.86	11848.97	设置警示标志、安装施工围挡、基底清理、钢筋安装、模板安装及拆除、混凝土浇筑、振捣、抹面、养护全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
93	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:C20混凝土垫层	m3	10.76	113.12	1217.17	设置警示标志、安装施工围挡、基底清理、模板安装及拆除、混凝土浇筑、振捣、抹面、养护全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
94	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:50cm级配碎石垫层	m3	53.79	90.34	4859.39	设置警示标志、安装施工围挡、人工配合机械进行级配碎石层的摊铺等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
95	040601029006	沉降(施工)缝	1. 部位:特制侧石及基础须设置宽为2cm的沉降缝,相邻两处伸缩缝中心距离为10m,特制侧石伸缩缝采用二毡三油。	m2	7.51	45.03	338.18	设置警示标志、安装施工围挡、清理沉降缝、填缝、灌注填缝料,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
96	040901001012	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10以内	t	1.076	1023.86	1101.67	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
97	040901001013	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 12-16内	t	4.266	1023.86	4367.79	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
98	040901001014	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 12-25内	t	3.677	1023.86	3764.73	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		扶壁式挡土墙									
99	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 泵送混凝土增加费	m3	1282.65	112.06	143733.76	设置警示标志、安装施工围挡、基底清理、钢筋安装、模板安装及拆除、混凝土浇筑、振捣、抹面、养护全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
100	040303015005	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30砼挡土墙 2. 泵送混凝土增加费	m3	804.38	157.86	126979.43	设置警示标志、安装施工围挡、基底清理、钢筋安装、模板安装及拆除、混凝土浇筑、振捣、抹面、养护全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
101	040309009004	(泄)水管	1. 材料品种: ϕ 50mmPVC管泄水孔 2. 间距3000 $\times$ 3000梅花型布置	m	144	13.18	1897.92	设置警示标志、安装施工围挡、人工安装泄水管,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
102	040201021011	土工合成材料	1. 土工布	m2	424.56	9.01	3825.29	设置警示标志、安装施工围挡、人工铺设土工布,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
103	040601025007	滤料铺设	1. 中粗砂反滤层	m3	6.41	151.67	972.20	设置警示标志、安装施工围挡、人工铺设中粗砂反滤层,配合试验检测等全部工作内容。	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3:甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	

东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）-道路工程劳务分包采购控制价清单

序号	项目编码	名称	项目特征	单位	暂定数量	不含税采购控制单价 (元)	不含税采购控制合价 (元)	包含施工内容	甲方供应材料、机械	费用组成	备注
104	040601025008	滤料铺设	1. 滤料品种: 碎石反滤层	m3	8.64	120.42	1040.43	设置警示标志、安装施工围挡、人工铺设碎石反滤层, 配合试验检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
105	040901001015	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.464	1023.87	475.08	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装, 配合试验检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
106	040901001016	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 12-16内	t	38.732	1023.86	39656.15	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装, 配合试验检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
107	040901001017	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 12-25内	t	98.37	1023.86	100717.11	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装, 配合试验检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
108	040901001021	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 25mm以外	t	54.123	753.35	40773.56	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装, 配合试验检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		防撞护栏									
109	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 防撞护栏, 混凝土等级C35 2. 泵送混凝土增加费	m	711.41	151.12	107508.28	设置警示标志、安装施工围挡、基底清理、钢筋安装、模板安装及拆除、混凝土浇筑、振捣、抹面、养护全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
110	040901001018	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内	t	5.25	1459.93	7664.63	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装, 配合试验检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
111	040901001019	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10以内	t	8.338	1023.86	8536.94	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装, 配合试验检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
112	040901001020	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 12-25内	t	38.687	1023.86	39610.07	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装, 配合试验检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		检修道									
113	040203007005	水泥混凝土	1. 部位: 1m厚C30检修道 2. 泵送混凝土增加费	m2	508.1	112.06	56937.69	设置警示标志、安装施工围挡、基底清理、钢筋安装、模板安装及拆除、混凝土浇筑、振捣、抹面、养护全部工作内容	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
114	040901001023	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10以内	t	4.511	1023.86	4618.63	设置警示标志、安装施工围挡、钢筋加工、安装, 配合试验检测等全部工作内容.	详见附件2: 甲方供应材料清单、附件3: 甲方供应机械清单	单价包含除甲供材料、机械外的全部费用	
		措施项目									
		单列费									
115	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费		项	1	1786766.82	1786766.82	全包	无	全包	
		其他措施项目									
116		其他措施项目费包干		项	1	558134.37	558134.37	全包	无	全包	
		预算包干费									
117		预算包干费		项	1	636912.18	636912.18	全包	无	全包	
		不含税价合计					8804245.80				
		税金 (税率9%)					792382.12				
		含税价合计					9596627.92				