

万亚科技产业园项目-地下室装修工程

采购控制价

招 标 人:

东莞市城市工程建设集团有限公司



编 制 人:

杨心全

编制时间: 年 月 日

审 核 人:

刘仁峰

审核时间: 年 月 日



万亚科技产业园项目-地下室装修工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价含税 (元)	备注
1	工程费用	564,073.14	496,384.36			
汇总报价			小写:			
			大写:			

编制说明

1、招标范围：万亚科技产业园项目-地下室装修工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或存在其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。

4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率 $= (1 - \text{中标价格} / \text{采购控制价}) \times 100\%$ 。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

10、甲供材：无

11、品牌要求：详品牌要求表

报价汇总表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	工程名称	金额（元）	备注
1	万亚科技产业园项目-地下室装修工程	517498.29	
2			
3	不含税合计	517498.29	
4	税金（__9__%）	46574.85	
5	含税合计	564073.14	



清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
	A.1	砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200厚 4. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 符合设计图纸及其施工规范要求 7. 其他：详见设计图纸及说明	m3	27.19	518.7	14103.45
	A.7	金属结构工程					
2	010506023001	钢丝网	1. 不同材料交接处，网宽300 2. 钢丝网规格：镀锌钢丝网 Φ 0.7*12.5*12.5 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他：详见设计图纸及说明	m2	13.72	18.36	251.9
3	010607006001	钢梯	1. 消防水池检修爬梯、集水坑钢爬梯 2. 钢材品种、规格：圆钢 3. 钢梯形式：爬式 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他：详见设计图纸及说明	t	0.268	7791.54	2088.13
	A.9	门窗工程					
4	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：FM甲1522 1500*2200 2. 框、扇材质：双扇甲级钢质防火门 3. 含闭门器、顺序器、门锁、执手、五金等配件 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他：详见设计图纸及说明	m2	3.3	403.68	1332.14
5	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：FM甲1822 1800*2200 2. 框、扇材质：双扇甲级钢质防火门 3. 含闭门器、顺序器、门锁、执手、五金等配件 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他：详见设计图纸及说明	m2	3.96	405.52	1605.86

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
6	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM甲10a22 1050*2200 2. 框、扇材质:单扇甲级钢质防火门 3. 含闭门器、顺序器、门锁、执手、五金等配件 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	2.31	394.61	911.55
7	010802004005	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM乙10a22 1050*2200 2. 框、扇材质:单扇乙级钢质防火门 3. 含闭门器、顺序器、门锁、执手、五金等配件 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	2.31	370.07	854.86
8	010802004006	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM丙1022 1000*2200 2. 框、扇材质:单扇丙级钢质防火门 3. 含闭门器、顺序器、门锁、执手、五金等配件 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	2.2	345.08	759.18
9	010807002001	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸:FC甲1013 1000*1300 2. 框、扇材质及规格:成品浅灰色钢制甲级防火窗（耐火极限≥1.5h） 3. 执手、五金等配件 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	1.3	656.99	854.09
	A.10	屋面及防水工程					
10	010902002001	屋面涂膜防水[顶板2]	1. 部位:所有顶板 2. 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料(70°无流淌),遇墙上翻高出地坪不少于300mm;地漏、管道周围刷2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层,立面及水平面宽度不少于250mm 3. 符合设计图纸及其施工规范要求 4. 其他:详见设计图纸及说明	m2	258.41	38.27	9889.35
11	010902001001	屋面卷材防水[顶板2]	1. 部位:所有顶板 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材,遇墙上翻高出地坪不少于300mm 3. 符合设计图纸及其施工规范要求 4. 其他:详见设计图纸及说明	m2	258.41	61.53	15899.97

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
12	010902004001	屋面刚性层[顶板2]	1. 部位:所有顶板 2. 刚性层材料种类及强度等级:C20混凝土(骨料粒径15~20mm)保护层,厚度70mm,内配Φ6@200双向钢筋网4*4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组分聚氨酯密封胶嵌缝,原浆收光 3. 200g/m2无纺布隔离层 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	230.29	90.97	20949.48
13	010902004002	屋面刚性层[顶板2]	1. 部位:所有顶板 2. 刚性层材料种类及强度等级:80mm厚级配碎石(直径10~30mm)疏水层,周边用成品塑料盲沟管集水并与排水系统连接 3. 200g/m2聚酯无纺布 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	230.29	29.26	6738.29
14	010904001001	楼(地)面卷材防水[底板1]	1. 部位:地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。(无胎双面粘) 3. 符合设计图纸及其施工规范要求 4. 其他:详见设计图纸及说明	m2	1216.81	48.98	59599.35
15	010904001002	楼(地)面卷材防水[底板1]	1. 部位:地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚预铺式防水卷材(预铺反粘塑胶类) 3. 符合设计图纸及其施工规范要求 4. 其他:详见设计图纸及说明	m2	1216.81	52.63	64040.71
16	010903002001	墙面涂膜防水[侧壁1]	1. 部位:地下室侧壁 2. 防水膜品种:1.5mm抗滑移水性橡胶沥青防水涂料 3. 符合设计图纸及其施工规范要求 4. 其他:详见设计图纸及说明	m2	603.71	42.28	25524.86
17	010903001001	墙面卷材防水[侧壁1]	1. 部位:地下室侧壁 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘改性沥青防水卷材(无胎类) 3. 符合设计图纸及其施工规范要求 4. 其他:详见设计图纸及说明	m2	603.71	46.74	28217.41
18	010905002001	桩头防水	1. 涂膜厚度、遍数:涂刷外涂型水泥基渗透结晶型防水材料 2. 符合设计图纸及其施工规范要求 3. 其他:详见设计图纸及说明	个	75	229.29	17196.75
19	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:侧壁1 2. 保温隔热方式及材料名称:30mm厚XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(B2级) 3. 防护材料种类:聚酯酸乙烯胶粘剂粘贴 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	603.71	57.67	34815.96
	A.12	楼地面装饰工程					

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
20	011101001001	水泥砂浆楼地面 [楼16]	1. 部位:走道 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处15厚1:3防水砂浆(掺水泥用量3.8%防水粉)找坡1%,坡向地漏 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	15.81	20.02	316.52
21	011101001002	水泥砂浆楼地面 [楼16]	1. 部位:消防泵房、生活泵房(含控制室) 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处15厚1:3防水砂浆(掺水泥用量3.8%防水粉)找坡1%,坡向地漏 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	138.04	36.15	4990.15
22	011101001003	水泥砂浆楼地面 [水池3]	1. 部位:消防水池池底 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆(找平兼找坡,最薄处20mm厚) 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	411.04	23.91	9827.97
23	011101001004	水泥砂浆楼地面 [水池3]	1. 部位:消防水池池底 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2水泥砂浆保护层 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	411.04	11.89	4887.27
24	011101001005	水泥砂浆楼地面 [水池3]	1. 部位:消防水池池底 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	411.04	38.37	15771.6
25	011101001006	水泥砂浆楼地面 [G03/3大样]	1. 部位:集水井 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处20厚WW M20防水砂浆找坡i=2%,坡向泄水口 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	6.96	20.02	139.34

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
26	011101002001	细石混凝土楼地面[G03/4大样]	1. 部位:水池检修口、吸水槽、排水沟 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚C15细石混凝土找坡（最薄处） 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	8.36	27.79	232.32
27	011101001007	水泥砂浆楼地面[G03/4大样]	1. 部位:水池检修口、吸水槽、排水沟 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5防水砂浆 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	8.36	15.87	132.67
28	011102003001	块料楼地面[楼3]	1. 部位:楼梯间 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:600*600*10厚防滑地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	18.27	122.21	2232.78
29	011106003001	块料楼梯[楼3]	1. 部位:楼梯梯段 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:600*600*10厚防滑地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	30.44	277.45	8445.58
30	011105003001	块料踢脚线[踢3]	1. 踢脚线高度:150mm 2. 基层处理:现浇砼墙体或加气砼砌块砌筑墙体。砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理;加气砼砌块用专用界面剂作基底处理 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格:400*150*10厚深灰色面砖,白水泥浆擦缝 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 符合设计图纸及其施工规范要求 7. 其他:详见设计图纸及说明	m2	2.76	163.78	452.03

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
	A.13	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
		内墙					
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰[内3] 挂网	1. 部位:电井有门设备管井 2. 基层处理:现浇砼墙体或加气砼砌块砌筑墙体。砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理;加气砼砌块用专用界面剂作基底处理 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆 4. 含设计挂网人工增加费 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 符合设计图纸及其施工规范要求 7. 其他:详见设计图纸及说明	m2	0.92	29.78	27.4
32	011201001002	墙、柱面一般抹灰[内3] 不挂网	1. 部位:电井有门设备管井 2. 基层处理:现浇砼墙体或加气砼砌块砌筑墙体。砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理;加气砼砌块用专用界面剂作基底处理 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	36.03	25.89	932.82
33	011201001003	墙、柱面一般抹灰[内5] 挂网	1. 部位:楼梯间 2. 基层处理:现浇砼墙体或加气砼砌块砌筑墙体。砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理;加气砼砌块用专用界面剂作基底处理 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆 4. 含设计挂网人工增加费 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 符合设计图纸及其施工规范要求 7. 其他:详见设计图纸及说明	m2	105.87	29.78	3152.81
34	011201001004	墙、柱面一般抹灰[内14] 挂网	1. 部位:走道、消防泵房、生活泵房(含控制室) 2. 基层处理:现浇砼墙体或加气砼砌块砌筑墙体。砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理;加气砼砌块用专用界面剂作基底处理 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆,分层压实抹平 4. 含设计挂网人工增加费 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 符合设计图纸及其施工规范要求 7. 其他:详见设计图纸及说明	m2	9.9	29.78	294.82

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
35	011201001005	墙、柱面一般抹灰[内14] 不挂网	1. 部位:走道、消防泵房、生活泵房(含控制室) 2. 基层处理:现浇砼墙体或加气砼砌块砌筑墙体。砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理;加气砼砌块用专用界面剂作基底处理 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆,分层压实抹平 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	386.21	25.89	9998.98
36	011201001006	墙、柱面一般抹灰[裙2] 不挂网	1. 部位:消防泵房、生活泵房(含控制室) 2. 基层处理:现浇砼墙体或加气砼砌块砌筑墙体。砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理;加气砼砌块用专用界面剂作基底处理 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	99.12	25.89	2566.22
37	011201001007	墙、柱面一般抹灰[水池3] 不挂网	1. 部位:消防水池池壁 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	718.37	31.42	22571.19
38	011201001008	墙、柱面一般抹灰[水池3] 不挂网	1. 部位:消防水池池壁 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	718.37	40.35	28986.23

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
39	011201001009	墙、柱面一般抹灰[水池3] 不挂网	1. 部位:消防水池池壁 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2水泥砂浆保护层 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	718.37	20.13	14460.79
40	011201001011	墙、柱面一般抹灰[G03/2大样]	1. 部位:电梯坑 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚WW M20防水砂浆 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	96.82	24.01	2324.65
41	011201001014	墙、柱面一般抹灰[G03/3大样]	1. 部位:集水井 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚WW M20防水砂浆 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	33.47	24.01	803.61
42	011201001012	墙、柱面一般抹灰[G03/4大样]	1. 部位:水池检修口、吸水槽、排水沟 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5防水砂浆 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	10.81	18.49	199.88
43	011203003001	块料墙、柱面[裙2]	1. 部位:消防泵房、生活泵房(含控制室) 2. 基层处理:现浇砼墙体或加气砼砌块砌筑墙体。砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理;加气砼砌块用专用界面剂作基底处理 3. 面层材料品种、规格:400*800*5米白色抛光面砖,白水泥浆擦缝 4. 缝宽、勾缝材料种类:4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 符合设计图纸及其施工规范要求 7. 其他:详见设计图纸及说明	m2	99.12	136.36	13516
	A.15	油漆、涂料、裱糊工程					
		内墙					

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
44	011403001001	抹灰面油漆[内5]	1. 部位:楼梯间 2. 刮腻子遍数:2厚刮防潮腻子2遍,砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级) 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	105.87	34.9	3694.86
45	011403003001	刮腻子[内14]	1. 部位:走道、消防泵房、生活泵房(含控制室) 2. 刮腻子遍数:2厚刮防潮腻子2遍,砂纸磨平 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	396.11	12.66	5014.75
46	011403003002	刮腻子[顶2]	1. 部位:走道 2. 刮腻子遍数:2厚耐水腻子刮平 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 符合设计图纸及其施工规范要求 5. 其他:详见设计图纸及说明	m2	19.63	15.6	306.23
47	011403001002	抹灰面油漆[顶4]	1. 部位:楼梯间 2. 刮腻子遍数:2厚耐水腻子刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,白色无机涂料二遍 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	m2	47.77	42.73	2041.21
	A.16	其他装饰工程					
48	011503001001	带扶手的栏杆、栏板 H=900mm	1. 名称:楼梯栏杆 2. 详G03/01 3. 扶手材料种类、规格:60*70*3镀锌钢管 4. 栏杆(板)材料种类、规格:30*30*2镀锌钢管,60*60*3镀锌钢管,25*25*2镀锌钢管 5. 油漆面:氟碳漆两遍 6. 预埋铁件:100*100*8钢板 7. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 8. 符合设计图纸及其施工规范要求 9. 其他:详见设计图纸及说明	m	13.98	332.38	4646.67
49	040402017001	沟道盖板	1. 规格尺寸:380*500*30铸铁篦子(成品) 2. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 3. 符合设计图纸及其施工规范要求 4. 其他:详见设计图纸及说明	m	24.1	107.13	2581.83

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
50	040402017002	成品铸铁盖板	1. 部位:集水井 2. 700*700*30厚铸铁篦子（成品） 3. 需能承受汽车荷载, 承受荷载不应小于400Kg/m² 4. 预埋件:L40*5角钢+Φ10钢筋 L=200@400mm 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6. 符合设计图纸及其施工规范要求 7. 其他:详见设计图纸及说明	块	6	589.37	3536.22
51	010802001001	消防水池检修门	1. 门洞口尺寸:铝合金板 1500*900*1.2 2. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 3. 符合设计图纸及其施工规范要求 4. 其他:详见设计图纸及说明	m2	2.7	445.65	1203.26
52	010802001002	挡鼠板	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品钢板喷塑挡鼠板 2. 规格:600*350 3. 防护材料种类:顶部贴100高反光条 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5. 符合设计图纸及其施工规范要求 6. 其他:详见设计图纸及说明	块	1	268.34	268.34
53	010103001001	白蚁防治	1. 白蚁防治 2. 符合设计图纸及其施工规范要求 3. 其他:详见设计图纸及说明	m2	638.96	2.75	1757.14
		措施项目					
54	011601001003	脚手架	1. 外架脚手架、里脚手架、满堂脚手架 2. 脚手架使用费 3. 符合设计图纸及施工规范要求	项	1	39550.86	39550.86
55		不含税合计					517498.29
56		税金（9%）					46574.85
57		含税合计					564073.14

