

万亚科技产业园项目-室内外水电工程

采购控制价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司



编 制 人： 杨心全 编制时间： 年 月 日

审 核 人： 刘国峰 审核时间： 年 月 日

万亚科技产业园项目-室内外水电工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价含税 (元)	备注
1	工程费用	3,740,427.16	3,291,575.90			
汇总报价			小写:			
			大写:			

编制说明

1、招标范围：万亚科技产业园项目一室内外水电工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。

4、本项日报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应仔细无疑考虑现场、图纸等实际情况（如：运输条件、施工场地等）；报价人也应深入理解技术要求和验收要求，所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率 = $(1 - \text{中标价格} / \text{采购控制价}) \times 100\%$ 。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分，确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

10、甲供材：配电箱、矿物质电缆、电力电缆、不含控制电缆（控制电缆乙供）、不含FGAL1配电箱（FGAL1配电箱乙供）、其中电动窗控制箱、生活泵控制箱、喷淋泵控制箱、消火栓泵控制箱、潜污泵控制箱乙供

11、品牌要求：详品牌要求表

报价汇总表

工程名称：万亚科技产业园项目-室内外水电工程

序号	工程名称	金额（元）	备注
1	万亚科技产业园项目-地上电气工程	1432216.42	
2	万亚科技产业园项目-地上给排水工程	814866.37	
3	万亚科技产业园项目-地下电气工程	82851.80	
4	万亚科技产业园项目-地下生活泵房	153788.72	
5	万亚科技产业园项目-室外给排水工程	324028.75	
6	万亚科技产业园项目-室外景观电气工程	362794.83	
7	万亚科技产业园项目-景观给排水工程	98983.22	
8	万亚科技产业园项目-泛光照明工程	162054.44	
9	不含税合计	3431584.55	
10	税金（ <u>9</u> %）	308842.61	
11	含税合计	3740427.16	



清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		动力照明系统					
		配电箱柜					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#AP-XF/1#APE-XF 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	251.85	503.7
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:1AT-XF1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:2AT-XF1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:3AT-XF1~1:6AT-XF1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	4	251.85	1007.4
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:7AT-XF1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:1AT-XF2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:2AT-XF2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
8	030402011008	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:3AT-XF2~2:6AT-XF2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	4	251.85	1007.4
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:7AT-XF2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
10	030402011057	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:4:1AT-XF4 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
11	030402011010	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格::1AT-PD 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
12	030402011011	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格::JAT-PD 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
13	030402011012	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:WAT-FJ1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
14	030402011013	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:WAT-FJ2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	3	251.85	755.55
15	030402011014	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:3:WAT-FJ3 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
16	030402011015	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格::1#AT-XT 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
17	030402011016	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格::1#AT-XK 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
18	030402011017	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格::1#AT-JK 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
19	030402011018	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:1#AT-GZ1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
20	030402011019	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:2#AT-GZ2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85

清单表

工程名称: 万业科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
21	030402011020	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#AT-RD 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
22	030402011021	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#AT-YY 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
23	030402011022	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#AT-5G 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
24	030402011023	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#AT-KT 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
25	030402011024	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:1#AP-HT1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	251.85	503.7
26	030402011025	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:1#AP-HT2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
27	030402011026	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#AP-TT 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	251.85	503.7
28	030402011027	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:1#AP-TS1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
29	030402011028	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:1#AP-TS2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
30	030402011056	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#AL-LJ 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
31	030402011029	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#AL-DT 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
32	030402011030	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:1#1APz1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
33	030402011031	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:1#2APz1/1:1#4APz1~1:1#7APz1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	5	251.85	1259.25
34	030402011032	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1a:1#3APz1a 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
35	030402011033	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1b:1#3APz1b 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
36	030402011034	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:1#1APz2~2:1#6APz2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	6	251.85	1511.1
37	030402011035	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:1#7APz2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
38	030402011059	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#AL-ZB 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
39	030402011036	成套配电箱	1. 名称:消火栓稳压泵控制箱 2. 规格:AC-XHSWY 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
40	030402011037	成套配电箱	1. 名称:喷淋稳压泵控制箱 2. 规格:AC-PLWY 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
41	030402011038	成套配电箱	1. 名称:潜污泵控制箱 2. 规格:AC-QWB(8KW) 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	251.85	503.7

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
42	030402011039	成套配电箱	1. 名称:电动窗控制箱 2. 规格::AC-DDC 3. 安装方式:挂墙 4. 含紧急按钮、通风按钮及其配套管线 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	13	1371.85	17834.05
43	030402011040	成套配电箱	1. 名称:电动窗控制箱 2. 规格::AC-DDC1 3. 安装方式:挂墙 4. 含紧急按钮、通风按钮及其配套管线 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	4	1801.85	7207.4
		电缆电线					
44	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-4*300+1*150 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	69.19	59.7	4130.64
45	030409001038	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-4*240+1*120 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	15.84	45.55	721.51
46	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-4*185+1*95 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	192.19	37.04	7118.72
47	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-4*150+1*95 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	28.94	37.04	1071.94

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
48	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3*120+2*70 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	137.03	28.58	3916.32
49	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	64.35	19.9	1280.57
50	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	373.86	19.9	7439.81
51	030409001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3*50+2*25 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	540.92	19.9	10764.31
52	030409001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3*35+2*16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	522.62	13.56	7086.73
53	030409001037	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	72.17	13.56	978.63

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
54	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	255.27	13.56	3461.46
55	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-3*25+2*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	396.46	13.56	5376
56	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	429.94	13.56	5829.99
57	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	562.46	7.13	4010.34
58	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	12.11	7.13	86.34
59	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	49.27	5.48	270
60	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZNB1-YJY-4*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	127.02	10.43	1324.82

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
61	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZNB1-YJY-4*10 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	13.06	5.48	71.57
62	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZNB1-YJY-5*4 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	171.46	7.13	1222.51
63	030409001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZNB1-YJY-5*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3073.48	7.13	21913.91
64	030409001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZNB1-YJY-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	133.68	5.48	732.57
65	030409001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NS-YJY-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	117.12	5.48	641.82
66	030409001024	电力电缆	1. 名称: 矿物电力电缆 2. 规格: NW-BBTRZ-4*240+1*120 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	153.61	54.1	8310.3
67	030409001034	电力电缆	1. 名称: 矿物电力电缆 2. 规格: NW-BBTRZ-4*95+1*50 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1 5. 敷设方式: 综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	302.42	40.35	12202.65

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
68	030409001035	电力电缆	1. 名称:矿物电力电缆 2. 规格:NW-BBTRZ-3*50+2*25 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1027.62	30.16	30993.02
69	030409001036	电力电缆	1. 名称:矿物电力电缆 2. 规格:NW-BBTRZ-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	106.65	23.23	2477.48
70	030409001025	电力电缆	1. 名称:矿物电力电缆 2. 规格:NW-BBTRZ-3*35+2*16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1002.71	23.23	23292.95
71	030409001026	电力电缆	1. 名称:矿物电力电缆 2. 规格:NW-BBTRZ-5*16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	820.65	23.23	19063.7
72	030409001027	电力电缆	1. 名称:矿物电力电缆 2. 规格:NW-BBTRZ-5*10 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	77.9	13.68	1065.67
73	030409001028	电力电缆	1. 名称:矿物电力电缆 2. 规格:NW-BBTRZ-5*6 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	317.61	13.68	4344.9
74	030409001029	电力电缆	1. 名称:矿物电力电缆 2. 规格:NW-BBTRZ-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	111.88	6.86	767.5

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
75	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZNB1-KYJY-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	10.4	18.22	189.49
76	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	40	102.59	4103.6
77	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	16	161.63	2586.08
78	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	12	205	2460
79	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	264.98	529.96
80	030409003007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	36	317.65	11435.4
81	030409003016	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	399.27	1597.08

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
82	030409003008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 400 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	20	1092.07	21841.4
83	030409003009	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:5*10mm2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	117.08	468.32
84	030409003010	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:5*16mm2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	13	156.02	2028.26
85	030409003011	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:4*25+1*16mm2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	167.02	334.04
86	030409003012	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:3*35+2*16mm2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	12	157.02	1884.24
87	030409003013	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:3*50+2*25mm2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	16	209.78	3356.48
88	030409003014	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:4*95+1*50mm2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	264.47	528.94
89	030409003015	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:4*240+1*120mm2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	264.47	2115.76
90	030412005001	电缆T接箱	1. 名称:电缆T接箱 2. 规格:JFZ-95/6(防火型) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	28	363.51	10178.28
91	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	23698.65	4.57	108302.83

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
92	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9277.47	6	55664.82
93	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2752.96	5.25	14453.04
94	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	740.47	6.86	5079.62
95	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-6 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4130.36	10.32	42625.32
96	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ-10 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	167.2	12.19	2038.17
97	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-10 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	35.68	13.24	472.4
		线槽、配管					
98	030412002003	线槽	1. 名称:非消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:100x50x1.2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	192.75	60.58	11676.8
99	030412002004	线槽	1. 名称:非消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:150x75x1.2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	157.23	66.25	10416.49
100	030412002005	线槽	1. 名称:非消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:150x100x1.2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	61.68	70.37	4340.42

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
101	030412002006	线槽	1. 名称:非消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:200x100x1.2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	230.32	68.31	15733.16
102	030412002007	线槽	1. 名称:非消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:200x150x1.2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	8.26	84.94	701.6
103	030412002008	线槽	1. 名称:非消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:300x100x2.0mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	26.19	171.46	4490.54
104	030412002009	线槽	1. 名称:非消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:300x200x2.0mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	33.28	176.61	5877.58
105	030412002010	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:100x50x1.2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	52.49	60.58	3179.84
106	030412002011	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:150x50x1.2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3.94	70.37	277.26
107	030412002012	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:150x75x1.2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	687.04	66.25	45516.4
108	030412002013	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:150x100x1.2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	17.94	70.37	1262.44
109	030412002014	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:200x100x1.2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	149.81	68.31	10233.52
110	030412002015	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:300x100x2.0mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	15.98	171.46	2739.93
111	030412002016	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:300x200x2.0mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	195.01	176.61	34440.72

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
112	030412002017	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:400x200x2.0mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	7.67	205.45	1575.8
113	030412002018	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:600x200x3.0mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	31.97	359.95	11507.6
114	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 刷油要求:手工除轻锈、先刷樟丹两道再刷调和漆两道 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	1771.25	29.79	52765.54
115	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	95.01	22.71	2157.68
116	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	18.69	24.3	454.17
117	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	16.94	36.37	616.11
118	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	7113.04	14.74	104846.21
119	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2446.34	20.01	48951.26
120	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	816.37	22.65	18490.78

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
121	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PVC20 4. 配置形式: 暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3522.61	10.23	36036.3
122	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PVC25 4. 配置形式: 暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	45.33	13.25	600.62
123	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PVC32 4. 配置形式: 暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	5.48	17.8	97.54
124	030412006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 安装形式: 暗装 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	364	9.33	3396.12
125	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	997	9.33	9302.01
126	030412006003	接线盒	1. 名称: 洁具86式接线底盒 2. 安装形式: 暗装 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	98	9.33	914.34
127	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿槽、刨沟及恢复 2. 规格: 70*70 3. 结构类型: 砌体墙 4. 恢复方式: 水泥砂浆 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2252.1	25.62	57698.8
128	030409011001	防火堵料(包)	1. 名称: 楼板孔洞封堵 2. 材质: 防火泥 3. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	160	11.68	1868.8
		灯具、开关插座					
129	030413001001	普通灯具	1. 名称: 井道墙上壁灯(自带保护罩) 2. 规格: 光源: 220V/10W 节能灯 Ra=95、色温2400k、光通量: 1000Lm 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	56	26.07	1459.92
130	030413001002	普通灯具	1. 名称: 防水型吸顶灯 2. 规格: 光源: 220V/15W LED节能灯 环形荧光灯管 Ra=80、色温5500k、光通量: 1500Lm 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	76.29	152.58

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
131	030413001003	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯 2. 规格:光源:220V/10W LED节能灯 环形荧光灯管 Ra=80、色温5500k、光通量:1000Lm 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	58.61	58.61
132	030413001004	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯（自带红外感应开关） 2. 规格:光源:220V/10W LED节能灯 环形荧光灯管 Ra=80、色温5500k、光通量:1000Lm 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	149	71.74	10689.26
133	030413001005	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯 2. 规格:光源:220V/15W LED节能灯 环形荧光灯管 Ra=85、色温5500k、光通量:1500Lm 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	15	61.64	924.6
134	030413005001	工厂灯	1. 名称:吸顶灯 (Gb级防爆) 2. 规格:光源:220V/15W 节能灯 环形LED灯管 Ra=83、色温5500K、光通量:1500Lm 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	280.3	280.3
135	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管防爆荧光灯 (Gb级防爆) 2. 规格:节能型光源:LED灯管 T8 三基色 220V/30W Ra=80、色温5500K、光通量:3000Lm 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	41	216.08	8859.28
136	030413003002	荧光灯	1. 名称:单管筒式荧光灯 2. 规格:节能型光源:LED灯管 T8 三基色 220V/30W Ra=80、色温5500K、光通量:3000Lm 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	58	77.41	4489.78
137	030413003003	荧光灯	1. 名称:双管筒式荧光灯 2. 规格:节能型光源:LED灯管 T8 三基色 220V/2*30W Ra=80、色温5500K、光通量:2*3000Lm 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	14	137.21	1920.94

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
138	030413002001	装饰灯	1. 名称:长型LED平板灯 (1200*600) 2. 规格:节能型光源:LED三基色 220V/60W Ra=80、色温5500K、 光通量:6000Lm 3. 安装方式:随天花安装/嵌入 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	8	241.55	1932.4
139	030413002002	装饰灯	1. 名称:L-01 LED防雾筒灯 2. 规格:6500K 3. 安装方式:吸顶/嵌入 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	539	76.44	41201.16
140	030413002003	装饰灯	1. 名称:L-02 筒灯 2. 规格:3000K 3. 安装方式:吸顶/嵌入 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	56	60.95	3413.2
141	030413002004	装饰灯	1. 名称:L-03 LED灯带 2. 规格:2700K 3. 安装方式:暗藏 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	270.58	17.83	4824.44
142	030413002005	装饰灯	1. 名称:L-04 LED嵌入线性灯 2. 规格:2900*50mm 3. 安装方式:嵌入式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	35	251.34	8796.9
143	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:一极面板开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	70	22.05	1543.5
144	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:二极面板开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	67	24.09	1614.03
145	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三极面板开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	29	25.72	745.88
146	030413014001	插座	1. 名称:移动泵抽水电源插座 2. 规格:16A 380V 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	32.16	32.16

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
147	030413014002	插座	1. 名称:安全型带开关二、三级插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	66	28.59	1886.94
148	030413014003	插座	1. 名称:安全型带开关三级空调插座 2. 规格:单相250V 16A 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	16	26.73	427.68
149	030413014004	插座	1. 名称:安全型防溅式带开关二、三级插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	35	40.31	1410.85
150	030405013001	小电器	1. 名称:整定、逆流成套装置(IP54) 2. 型号:输出DC36V, 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	21	332.58	6984.18
		防雷接地系统					
151	030410002003	接地母线	1. 名称:桥架接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25x4 4. 安装部位:沿桥架安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1653.58	29.26	48383.75
152	030410002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40x4 4. 安装部位:电梯机房、水电竖井、设备房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	794.79	30.41	24169.56
153	030410002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:BV-1X25mm ² -PC32 3. 安装部位:弱电中心、弱电机房、消防控制室 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	140.95	50.15	7068.64
154	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用立柱或剪力墙对角两条主钢筋($\Phi \geq 10\text{mm}$) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2094.06	19.53	40896.99
155	030410003002	引下线	1. 名称:防雷引下线转接线 2. 规格: $\Phi 12$ 镀锌圆钢 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	87.28	22.04	1923.65

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
156	030410005001	接闪带	1. 名称:明装接闪线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:25*4 4. 安装形式:屋面暗敷 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3189.2	19.94	63592.65
157	030410005002	接闪带	1. 名称:明装接闪线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:女儿墙明敷 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	966.28	56.19	54295.27
158	030410004001	均压环	1. 名称:3/6层均压环 2. 安装形式:利用结构圈梁中钢筋 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	771.15	8.44	6508.51
159	030410004002	均压环	1. 名称:接地网 2. 安装形式:利用底板或基础梁下边两主筋(Φ≥10) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1793.01	8.44	15133
160	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 规格:Φ20热镀锌圆钢,杆高60cm 3. 安装形式、高度:避雷网上安装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	根	37	51.19	1894.03
161	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:LRB 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	28	71	1988
162	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:设备接地端子 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	65	130
163	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试点 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	4	122.46	489.84
164	030416027002	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网 2. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	1834.98	1834.98
		抗震支架					
165	031301004001	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧向抗震支架 CQD-600 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	219.01	438.02
166	031301004002	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧纵向抗震支架 SQD-600 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3	324.01	972.03

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
167	031301004003	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧向抗震支架 CQD-400 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	219.01	438.02
168	031301004004	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧纵向抗震支架 SQD-400 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	320.01	640.02
169	031301004005	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧向抗震支架 CQD-300 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	12	219.01	2628.12
170	031301004006	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧纵向抗震支架 SQD-300 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	8	300.01	2400.08
171	031301004007	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧向抗震支架 CQD-200 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	20	214.01	4280.2
172	031301004008	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧纵向抗震支架 SQD-200 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	14	284.01	3976.14
173	031301004009	成品支架	1. 名称:母线槽侧向抗震支架 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	34	219.01	7446.34
174	031301004010	成品支架	1. 名称:母线槽侧纵向抗震支架 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	25	319.01	7975.25
合 计							1432216.42

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		给水系统					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR(S5) 给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5. 介质:生活给水 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	412	25.42	10473.04
2	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合压力管 0. 90MPa 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5. 介质:市政给水 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	57.65	51.41	2963.79
3	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合压力管 0. 90MPa 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5. 介质:市政给水 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	3.7	80.42	297.55
4	031001007007	复合管	1. 材质:钢塑复合压力管 0. 90MPa 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5. 介质:生活给水 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	55	85.26	4689.3
5	031001007008	复合管	1. 材质:钢塑复合压力管 0. 90MPa 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5. 介质:生活给水 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	454.9	100.3	45621.46

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						不含税单价	不含税合价
6	031001007009	复合管	1. 材质:钢塑复合压力管 0. 90MPa 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5. 介质:生活给水 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	269.7	119.89	32329.54
7	031001007010	复合管	1. 材质:钢塑复合压力管 0. 90MPa 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5. 介质:生活给水 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	92.96	141.57	13160.35
8	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合压力管 0. 90MPa 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5. 介质:市政给水 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	26.59	316.19	8407.49
9	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制安装 2. 材质:综合型钢 3. 除锈刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	527.3	29.79	15706.78
10	031002011004	水表	1. 类型:智能远传水表 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含智能远传水表1个、铸铁闸阀1个 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	1395.38	1395.38
11	031002011002	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含智能远传水表1个、全铜截止阀1个 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	23	1000.94	23021.62

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
12	031002011003	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含智能远传水表1个、全铜截止阀1个 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	357.74	357.74
13	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	13	35.15	456.95
14	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	77.68	77.68
15	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	18	119.16	2144.88
16	031002001004	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	45	128.53	5783.85
17	031002001005	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝扣连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7	45.66	319.62
18	031002001006	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	66.19	397.14
19	031002001007	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	445.6	1782.4

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
20	031002001010	电磁阀	1. 类型: 电磁阀 2. 安装位置: 高位消防水箱 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	397.11	397.11
21	031002001012	浮球阀	1. 类型: 浮球阀 2. 安装位置: 高位消防水箱 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1493.46	1493.46
22	031002004001	减压阀组	1. 名称: 减压阀组 2. 型号: YK24X 3. 规格、压力等级: DN50 减压阀 阀后压力0.20MPa 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 附件配置: 含可调式减压阀1个、Y型过滤器1个、全铜截止阀2个、压力表2块 6. 符合设计图纸及施工规范要求	组	15	717.78	10766.7
23	031002006001	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2	205.06	410.12
24	031301003001	套管	1. 名称: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 穿管管径DN50 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	46.27	185.08
25	031301003002	套管	1. 名称: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 穿管管径DN65 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	59.67	238.68
26	031301003003	套管	1. 名称: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 穿管管径DN80 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	82.8	165.6
		污废水系统					
27	031001008035	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘结 4. 介质: 废水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	51.17	47.65	2438.25

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
28	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘结 4. 介质:废水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	574.7	62.11	35692.75
29	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘结 4. 介质:废水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9.36	92.79	868.51
30	031001008008	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘结 4. 介质:污水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	309.3	62.11	19212.49
31	031001008009	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘结 4. 介质:通气 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	8.4	33.55	281.82
32	031001008036	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘结 4. 介质:通气 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	123.9	62.11	7693.57
33	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	25	38.25	956.25
34	031003014013	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:DN75 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	31	31.42	974.02
35	031001012001	止水节	1. 名称:止水节 2. 规格:DN100 3. 安装位置:污水管、通气管 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	18	25.43	457.74
36	031301003015	积水器	1. 名称:积水器 2. 规格:DN100 3. 安装位置:废水管 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	12	42.41	508.92

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
37	031301003006	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	16	104.29	1668.64
38	031301003007	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	27	297.92	8043.84
39	031301003008	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN150 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	357.45	1429.8
40	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m3	93.5	10.07	941.55
41	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:按设计规范要求	m3	93.5	15.88	1484.78
		压力排水系统					
42	030109001001	泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:80QW36-12- 3. 0;Q=36m3/h, H=12m, N=3.0kW 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	4	1866.63	7466.52
43	030109001002	泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:80QW36-12- 3. 0;Q=40m3/h, H=9m, N=3.0kW 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	4	1866.63	7466.52
44	030109001003	泵	1. 名称:移动潜污泵 2. 型号:Q=12吨/小时, H=10M, N=0.75KW, 40WQ12-10-0.75 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	1416.63	1416.63
45	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 介质:压力废水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	14.1	98.72	1391.95

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
46	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:焊接 4. 介质:压力废水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	87.54	131.19	11484.37
47	031002001017	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	485.73	1942.92
48	031002001018	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	617.65	2470.6
49	031002001015	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	303.73	1214.92
50	031002001016	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	386.85	1547.4
51	031002008001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	根	4	288.18	1152.72
52	031002008002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	根	4	349.37	1397.48
53	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	8	127.34	1018.72
54	031301003009	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN100 4. 填料材质:石棉水泥、油麻丝 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	489.45	978.9

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
55	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：按设计图纸要求	m3	13.58	10.07	136.75
56	040103002002	一般回填方	1. 填方来源：原土 2. 密实度：按设计规范要求	m3	13.58	15.88	215.65
		雨水系统					
57	031001008010	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：粘结 4. 介质：雨水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	62.23	46.02	2863.82
58	031001008011	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘结 4. 介质：雨水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	269.7	56.75	15304.91
59	031301005008	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架制安装 2. 材质：综合型钢 3. 除锈刷油：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	28.45	29.79	847.53
60	031003014002	给、排水附件	1. 类型：87型雨水斗 2. 规格：DN100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	68.08	272.32
61	031003014003	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	38.25	306
62	031003014004	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：DN75 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	9	31.42	282.78
63	031301003016	套管	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：穿管管径DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	25	104.29	2607.25
64	031301003010	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：穿管管径DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	17	297.92	5064.64

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
65	031301003011	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径DN75 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	5	255.12	1275.6
66	031301003012	雨水溢流口	1.名称:溢流排水短管 2.溢流口规格:200X150 3.穿管规格:DN100 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	2	48.18	96.36
67	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸要求	m3	16.86	10.07	169.78
68	040103002003	一般回填方	1.填方来源:原土 2.密实度:按设计规范要求	m3	16.86	15.88	267.74
		冷凝水系统					
69	031001008012	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘结 4.介质:冷凝水 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	41.77	17.63	736.41
70	031001008014	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘结 4.介质:冷凝水 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	200.2	28.91	5787.78
71	031003014005	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN50 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	2	22.99	45.98
72	031301003013	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径DN50 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	4	46.27	185.08
73	031301005009	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制安装 2.材质:综合型钢 3.除锈刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4.符合设计图纸及施工规范要求	kg	99.61	29.79	2967.38
74	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸要求	m3	7.34	10.07	73.91
75	040103002004	一般回填方	1.填方来源:原土 2.密实度:按设计规范要求	m3	7.34	15.88	116.56
		虹吸雨水排水系统					

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
76	031001008015	塑料管	1. 材质:虹吸排水专用HDPE管 2. 规格:DE75 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:虹吸雨水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.97	73.35	511.25
77	031001008016	塑料管	1. 材质:虹吸排水专用HDPE管 2. 规格:DE90 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:虹吸雨水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	50.2	91.91	4613.88
78	031001008017	塑料管	1. 材质:虹吸排水专用HDPE管 2. 规格:DE110 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:虹吸雨水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	47.69	100.15	4776.15
79	031001008018	塑料管	1. 材质:虹吸排水专用HDPE管 2. 规格:DE125 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:虹吸雨水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	49.95	129.58	6472.52
80	031001008019	塑料管	1. 材质:虹吸排水专用HDPE管 2. 规格:DE160 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:虹吸雨水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	384	153.47	58926.34
81	031001008020	塑料管	1. 材质:虹吸排水专用HDPE管 2. 规格:DE200 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:虹吸雨水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	123.5	189.6	23411.81
82	031001008021	塑料管	1. 材质:虹吸排水专用HDPE管 2. 规格:DE315 3. 连接形式:承插连接 4. 介质:虹吸雨水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	43.74	228.14	9978.84

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
83	031301005010	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架制安装 2. 材质: 综合型钢 3. 除锈刷油: 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	383.2	29.79	11416.12
84	031003014006	给、排水附件	1. 类型: 虹吸雨水斗 2. 型号: ZS-110-流量10-18L/S 斗前水深55MM 3. 规格: DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	18	154.46	2780.28
85	031003014007	给、排水附件	1. 类型: 虹吸雨水斗 2. 型号: ZS-75-流量10-18L/S 斗前水深55MM 3. 规格: DN75 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	143.88	575.52
86	031301003014	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 穿管管径DN300 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	691.78	4150.68
87	031301003017	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 穿管管径DN150 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	357.45	357.45
88	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计图纸要求	m ³	31.28	10.07	314.99
89	040103002005	一般回填方	1. 填方来源: 原土 2. 密实度: 按设计规范要求	m ³	31.28	15.88	496.73
		卫生间给排水					
90	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 洗脸盆 2. 规格: 流量不高于0.1L/s 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	84	335.63	28192.92
91	031003006001	大便器	1. 类型: 蹲便器 2. 规格: 手压式自闭冲洗阀 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	196	343.48	67322.08
92	031003007001	小便器	1. 类型: 小便器 2. 规格: 感应式冲洗阀(额定冲洗水量为1.5L) 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	63	627.16	39511.08

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
93	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:拖布池 2. 符合设计图纸及施工规范要求	组	21	279.27	5864.67
94	031003014008	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:DN50 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	76	22.99	1747.24
95	031003014009	给、排水附件	1. 类型:清扫口 2. 材质:铜 3. 规格:DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	28	26.92	753.76
96	031001008022	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	721.9	25.29	18256.09
97	031001008023	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	25.91	27.28	706.82
98	031001008024	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	745.6	31.99	23852.7
99	031001008025	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	186.2	38.47	7162.73
100	031001008026	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	92.34	47.58	4393.54
101	031001008027	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	96.19	58.75	5651.16
102	031001008028	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 介质:污水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	50.89	27.55	1402.02

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
103	031001008029	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 介质:污水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	20.49	41.64	853.2
104	031001008030	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:污水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	451.6	56.11	25338.71
105	031001008031	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 介质:废水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	147.3	27.55	4057.01
106	031001008032	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 介质:废水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	94.03	41.64	3915.41
107	031001008033	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:废水 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	125.1	56.11	7018.8
108	031001008034	塑料管	1. 材质:UPVC通气管 2. 规格:DN50 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	309.4	31	9589.85
109	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及沟槽修补 2. 规格:70×70 3. 部位:卫生间内墙 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1101	25.62	28210.18
		抗震支架					
110	031301004001	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧向抗震支架 CJD-65 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	154.01	308.02
111	031301004002	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧向抗震支架 CJXZ-2 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	187.01	374.02

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
112	031301004024	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:侧向抗震支架 CJXZ-4 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	2	211.01	422.02
113	031301004004	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:侧向抗震支架 CJXZ-5 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	2	256.01	512.02
114	031301004005	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:侧向抗震支架 CJZ-2 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	2	188.01	376.02
115	031301004006	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:侧向抗震支架 CXD-100 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	41	154.01	6314.41
116	031301004007	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:侧向抗震支架 CXD-150 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	99	154.01	15246.99
117	031301004008	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:侧向抗震支架 CXD-65 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	20	154.01	3080.2
118	031301004009	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:侧向抗震支架 CXD-80 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	33	154.01	5082.33
119	031301004010	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:侧向抗震支架 CXZ-2 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	9	211.01	1899.09
120	031301004011	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:侧向抗震支架 CXZ-3 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	3	221.01	663.03
121	031301004012	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:侧向抗震支架 CXZ-4 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	1	224.01	224.01

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
122	031301004022	成品支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: 侧向抗震支架 CXZ-5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	234.01	234.01
123	031301004023	成品支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: 侧向抗震支架 CXJZ-7 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	347.01	347.01
124	031301004013	成品支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: 侧纵向抗震支架 SJD-65 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	191.01	191.01
125	031301004014	成品支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: 侧纵向抗震支架 SJXZ-2 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	281.51	281.51
126	031301004015	成品支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: 侧纵向抗震支架 SJXZ-3 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	294.01	294.01
127	031301004016	成品支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: 侧纵向抗震支架 SJXZ-5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	323.01	323.01
128	031301004017	成品支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: 侧纵向抗震支架 SJZ-2 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	287.01	287.01
129	031301004018	成品支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: 侧纵向抗震支架 SXD-100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	14	211.01	2954.14
130	031301004019	成品支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: 侧纵向抗震支架 SXD-150 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	67	198.01	13266.67
131	031301004020	成品支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: 侧纵向抗震支架 SXD-65 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	7	187.01	1309.07

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						不含税单价	不含税合价
		动力照明系统					
		配电箱柜					
1	030402011052	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#B1AT-XFB 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
2	030402011053	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1#B1AT-SHB 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	251.85	251.85
3	030402011054	成套配电箱	1. 名称:消火栓泵控制箱 2. 规格:AC-XF 3. 安装方式:落地 4. 含基础槽钢 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	8811.85	8811.85
4	030402011055	成套配电箱	1. 名称:喷淋泵控制箱 2. 规格:AC-PL 3. 安装方式:落地 4. 含基础槽钢 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	16051.85	16051.85
5	030402011056	成套配电箱	1. 名称:生活泵控制箱 2. 规格:AC-SH 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2751.85	2751.85
6	030402011057	成套配电箱	1. 名称:潜污泵控制箱 2. 规格:AC-QWB1 (11KW) 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	1751.85	3503.7
		电缆电线					
7	030409001037	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3*35+2*16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 位置:地下室泵房 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	125.5	13.56	1701.64

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
8	030409001038	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 位置:地下室泵房 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.28	7.13	44.78
9	030409001039	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 位置:地下室泵房 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	18.74	7.13	133.62
10	030409001040	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZNB1-YJY-3*185+2*95 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	7	37.04	259.28
11	030409001041	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZNB1-YJY-3*120+2*70 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.1	28.58	174.34
12	030409001042	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZNB1-YJY-4*70 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	45.38	15.31	694.77
13	030409001043	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZNB1-YJY-4*50 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	43.58	19.9	867.24

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
14	030409001044	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZNB1-YJY-4*10 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 位置:地下室泵房 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	29.42	5.48	161.22
15	030409001045	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZNB1-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	18.7	7.13	133.33
16	030409001046	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZNB1-YJY-4*2.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 位置:地下室泵房 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	53.01	5.48	290.49
17	030409001047	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NS-YJY-4*2.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 位置:地下室泵房 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	48.21	5.48	264.19
18	030409001048	电力电缆	1. 名称:矿物电力电缆 2. 规格:NW-BBTRZ-3*150+2*95 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	248.4	37.04	9201.11
19	030409002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZNB1-KYJY-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 位置:地下室泵房 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	16.96	18.22	309.01

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
20	030409003017	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 16 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	6	102.59	615.54
21	030409003018	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 35 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	161.63	646.52
22	030409003019	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 70 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	205	1640
23	030409003020	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 120 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	264.98	529.96
24	030409003021	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 185 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	317.65	635.3
25	030409003022	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:3*150+2*95mm ² 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	245.47	1963.76

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
26	030412004036	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	248	4.57	1133.54
27	030412004037	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	154.4	6	926.46
28	030412004038	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	183.9	5.25	965.32
29	030412004039	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	34.1	6.65	226.77
		线槽、配管					
30	030412002022	线槽	1. 名称:非消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:100x50x1.2mm 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	29.69	55.95	1661.16
31	030412002023	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:300x150x2.0mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	31.53	167.34	5276.23
32	030412002024	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:300x200x2.0mm 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.94	177.29	1762.26
33	030412002025	线槽	1. 名称:消防强电线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:500x200x3.0mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	5.88	339.86	1998.38

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
34	031301005017	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 刷油要求:手工除轻锈、先刷樟丹两道再刷调和漆两道 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	43.62	30.47	1329.1
35	030412001036	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	67.84	16.28	1104.44
36	030412001037	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	35.98	22.71	817.11
37	030412001038	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.6	24.3	160.38
38	030412001039	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	89.6	8.77	785.79
39	030412001040	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC32 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	7.76	14.01	108.72
40	030412006012	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	9.33	74.64

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
41	030412006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	14	9.33	130.62
42	031301001006	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽、刨沟及恢复 2. 规格:70*70 3. 结构类型:砌体墙 4. 恢复方式:水泥砂浆 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	31.4	25.62	804.47
43	030409011004	防火堵料(包)	1. 名称:楼板孔洞封堵 2. 材质:防火泥 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	10	11.68	116.8
		灯具、开关插座					
44	030413001006	普通灯具	1. 名称:井道墙上壁灯(自带保护罩) 2. 规格:光源:220V/10W 节能灯Ra=95、色温2400k、光通量:1000Lm 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	31.93	31.93
45	030413001007	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯(自带红外感应开关) 2. 规格:光源:220V/10W LED 节能灯 环形荧光灯管 Ra=80、色温5500k、光通量:1000Lm 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	71.74	143.48
46	030413001008	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯(自带红外感应开关) 2. 规格:光源:220V/15W LED 节能灯 环形荧光灯管 Ra=85、色温5500k、光通量:1500Lm 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	79.82	79.82

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
47	030413003004	荧光灯	1. 名称:单管筒式荧光灯 2. 规格:节能型光源:LED灯管 T8三基色 220V/30W Ra=80、色温5500K、光通量:3000Lm 3. 安装方式:吸顶 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	76.6	76.6
48	030413003005	荧光灯	1. 名称:单管筒式荧光灯（防水防潮） 2. 规格:节能型光源:LED灯管 T8三基色 220V/30W Ra=80、色温5500K、光通量:3000Lm 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	9	94.35	849.15
49	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:一极面板开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	22.05	44.1
50	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:二极面板开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	25	50
51	030413014006	插座	1. 名称:安全型防溅式带开关二、三极插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4	38.46	153.84
		防雷接地系统					
52	030410002008	接地母线	1. 名称:桥架接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25x4 4. 安装部位:沿桥架安装 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	69.48	29.26	2032.98

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地下电气工程

[illegible]

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下生活泵房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
1	031001006001	不锈钢管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	11.01	255.64	2814.6
2	031001006002	不锈钢管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	15.42	205.77	3172.97
3	031001006003	不锈钢管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.2	183.87	956.12
4	031001007007	复合管	1. 材质:钢塑复合压力管 0.90MPa 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	19.46	308.48	6003.02
5	031005001001	加压低区变频泵	1. 名称:加压低区变频泵 2. 规格:总参数:Q=20m³/h, H=78m, 主泵:65GDLF20-78, Q=20m³/h, H=78m, N=11.0kW/台 气压罐:φ600*1150 (恒压供水0.78MPa) 辅泵:65GDLF8-75, Q=8m³/h, H=75m, N=4.0kW/台 3. 基础:C30混凝土基础, 含基础模板 4. 其他:含变频设备内配套管道及阀门 5. 备注:配电机、智能控制、主泵2台, 一用一备, 一辅泵 6. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	44997.65	44997.65

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-地下生活泵房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
6	031005012001	紫外线消毒器	1. 名称:紫外线消毒器 2. 型号:RZ-UV2-DH100FW 3. 规格:N=2.46KW 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	11134.06	22268.12
7	031002011004	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含同规格闸阀1个, Y型过滤器1个 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	1636.77	1636.77
8	031002008003	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	根	2	349.37	698.74
9	031002001026	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 位置:地下室水泵房 6. 符合设计图纸及施工规范要求	个	9	617.65	5558.85
10	031002001027	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	485.73	971.46
11	031002001028	金属阀门	1. 类型:活塞式液压水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	927.65	1855.3
12	031005016002	水箱	1. 名称:水箱 2. 规格:5m*4m*3m 3. 基础:C30混凝土基础, 含基础模板 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	62855.12	62855.12
合 计							153788.72

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	753.1	10.07	7583.52
2	040103002001	一般回填方	1. 名称:回填方 2. 填方来源:砂砾垫层回填 3. 密实度:按设计要求 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	126	235.01	29599.51
3	040103002002	一般回填方	1. 名称:回填方 2. 填方来源:原土回填 3. 密实度:按设计要求 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	569.2	20.7	11781.61
4	040103003001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 弃料品种:土方 3. 运距:投标人自行考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	183.9	39.03	7178.4
		给水工程					
5	031001007001	复合管	1. 材质:采用钢丝网骨架缠绕HDPE(原材料PE100) 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.12	57.04	2858.84
6	031001007002	复合管	1. 材质:采用钢丝网骨架缠绕HDPE(原材料PE100) 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	148.4	103.96	15422.47

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
7	031001007003	复合管	1. 材质:采用钢丝网骨架缠绕HDPE(原材料PE100) 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.12	164.64	2983.28
8	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称:水表井 2. 规格:穿管管径DN50~DN100 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 4. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土池底池壁 5. 盖板材质、规格:C25预制盖板 6. 其他:含砼所需模板 7. 图集:05S502-137~140 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3	5733.15	17199.45
		污水水工程					
9	040501005001	塑料管	1. 名称:室外排水管 2. 材质:HDPE双壁波纹管 3. 规格:DN300 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	299.8	112.65	33774.72
10	040504009001	整体化粪池	1. 材质:钢筋砼化粪池 2. 型号、规格:50m3 3. 图集:做法详国标22SS702 4. 含砼所需模板 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1	43386.6	43386.6

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
11	040504001001	雨水检查井Φ700	1. 种类、规格:雨水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土井基 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:抹面 勾缝座浆均用1:2防水水泥砂浆、井内外墙用20厚1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部 5. 盖板材质、规格:轻型复合材料井盖Φ700 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 符合设计图纸及施工规范要求	座	16	926.57	14825.12
12	040504001002	污水检查井Φ700	1. 种类、规格:污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土井基 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:抹面 勾缝座浆均用1:2防水水泥砂浆、井内外墙用20厚1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部 5. 盖板材质、规格:轻型复合材料井盖Φ700 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 符合设计图纸及施工规范要求	座	17	926.57	15751.69
13	040504010001	雨水口	1. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格:单箐680*380重型铸铁井盖 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土地板、50厚C20细石混凝土垫层、300厚砖砌墙体M10水泥砂浆抹灰 3. 符合设计图纸及施工规范要求	座	31	1015.48	31479.88

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
14	040504010002	雨水溢流井	1. 名称:雨水溢流井 2. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格:井盖选用Φ500圆形海绵城市专用铸铁溢流口 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土基础 C15细石混凝土垫层 20厚水泥砂浆抹面 M7.5砖砌井壁 4. 符合设计图纸及施工规范要求	座	14	1069.81	14977.34
		雨水工程					
15	040501005002	塑料管	1. 名称:室外排水管 2. 材质:HDPE双壁波纹管 3. 规格:DN600 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	22.15	319.53	7077.59
16	040501005003	塑料管	1. 名称:室外排水管 2. 材质:HDPE双壁波纹管 3. 规格:DN500 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	117	261.68	30608.71
17	040501005004	塑料管	1. 名称:室外排水管 2. 材质:HDPE双壁波纹管 3. 规格:DN400 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	92.42	192.42	17783.46

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-室外景观电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		配电箱柜					
1	030402011059	成套配电箱	1. 名称: 园林配电箱 2. 型号: AL-1 3. 规格: 非标 4. 安装方式: 室内暗装 5. 含箱内元器件及接地等 6. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	766.69	766.69
		电缆配管					
2	030409001049	电力电缆	1. 名称: 防水电缆 2. 型号: JHS-2*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	127.5	10.63	1355.22
3	030409001050	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	2413	5.48	13225.54
4	030409001051	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	285.3	7.13	2034.12
5	030412001049	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 埋地 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	2463	11.19	27565.67
6	030412001050	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 40 4. 配置形式: 埋地 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	276.2	15.32	4231.23
		灯具					
7	030413002026	装饰灯	1. 名称: 草坪灯 2. 规格: 10W 24V 暖白光 3000K IP65 3. 基础形式、浇筑材质: C20混凝土基础 4. 其他: 含螺栓、预埋铁件、灯杆内接线等 5. 做法: 详见大样图 6. 符合设计图纸及施工规范要求	套	14	258.61	3620.54

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-室外景观电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						不含税单价	不含税合价
8	030413005002	工厂灯	1. 名称: 插地射树灯 2. 型号: 15W LED (COB) 24V 暖白光 3300K IP67 3. 安装方式: 插地安装 4. 其他: 含防水接线盒等 5. 做法: 详见大样图 6. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	143.91	287.82
9	030413012001	景观灯	1. 名称: 一般路灯 2. 规格: 120W 220V 暖白光 6000K IP66 高8M 镀锌钢管 材质喷氟碳漆饰面 3. 基础形式、浇筑材质: C15混凝土垫层 C25混凝土基础 4. 接地要求: 热镀锌角钢接地极 50*50*5, L=2500mm 5. 其他: 含钢筋、螺栓、预埋铁件、灯杆内接线等 6. 做法: 详见大样图 7. 符合设计图纸及施工规范要求	套	21	3045.64	63958.44
10	030413002027	装饰灯	1. 名称: 投射灯 2. 规格: 10W LED (COB) 24V 暖白光 3300K IP67 3. 安装方式: 置地安装 4. 做法: 详见大样图 5. 符合设计图纸及施工规范要求	套	6	112.16	672.96
11	030412006018	接线盒	1. 名称: 防水接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	9.33	74.64
		设备					
12	030405013003	小电器	1. 名称: 安全隔离变压器 2. 规格: 600W 220/24V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	151.51	303.02
13	030405013004	小电器	1. 名称: 安全隔离变压器 2. 规格: 500W 220/24V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	138.51	138.51
14	030405013005	小电器	1. 名称: 安全隔离变压器 2. 规格: 300W 220/24V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	108.51	217.02

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-室外景观电气工程

[illegible]

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-景观给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
		给水系统					
1	040501005001	塑料管	1. 材质:PVC-U给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	65.92	14.22	937.39
2	040501005002	塑料管	1. 材质:PVC-U给水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:粘接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	151.2	25.09	3792.35
3	040501005003	塑料管	1. 材质:PVC-U给水管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:粘接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	277.8	43.12	11977.44
4	040502005001	给水阀门井	1. 名称:给水阀门井 2. 阀门材质及规格:DN65弹性座封球墨铸铁闸阀 3. 阀门井:VB-1100成品阀门箱 成品草绿色塑料盖子 4. 垫层基础材质:50厚砾石层200厚C20素砼垫层 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	1129.5	4518
5	050104002001	快速取水器+成品阀门箱	1. 名称:快速取水器+成品阀门箱 2. 阀门规格:DN25快速取水阀(含取水器) 铜制 3. 阀门井:VB-1100成品阀门箱 成品草绿色塑料盖子 4. 垫层基础材质:100厚C20素砼垫层 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	256.86	2054.88
		排水系统					
6	040501005004	塑料管	1. 材质:PVC平壁排水管材 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	217.7	27.92	6077.07
7	040501005005	塑料管	1. 材质:PVC平壁排水管材 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	370.9	71.84	26648.33
8	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:DN100 4. 位置:室外 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	27	38.25	1032.75

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-泛光照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						不含税单价	不含税合价
1	030402011048	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱FGAL1 2. 型号:非标 3. 安装方式:悬挂式安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	6306.85	6306.85
2	030412001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	414.2	14.74	6105.46
3	030412001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	457.5	20.01	9154.37
4	030412001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	80	35.55	2844
5	030412001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	419.1	8.77	3675.77
6	030412001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	358.3	12.36	4428.22

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-泛光照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
7	030412001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	390.6	19.98	7804.59
8	030412001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:明配 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	44.6	20.72	924.11
9	030412001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:20 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51	29.84	1521.84
10	030409001034	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-B1-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	80	7.13	570.4
11	030409001035	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-B1-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	930.8	5.48	5100.62
12	030412004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZC-RVV-2*4 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1224	6.92	8469.8

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-泛光照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
13	030413002014	【S1】LED柔性洗墙灯	1. 名称：【S1】LED柔性洗墙灯 2. 规格：LED-12W-3500K-DC24V-120° -IP65 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	312.3	109.74	34276.19
14	030413002015	【S2】LED硅胶灯带	1. 名称：【S2】LED硅胶灯带 2. 规格：LED-12W-3000K-DC24V-120° -IP65 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	150.5	15.81	2380.04
15	030413002016	【XQ-1a】LED洗墙灯	1. 名称：【XQ-1a】LED洗墙灯 2. 规格：LED-24W-3500K-DC24V-10*60° -IP65-1000MM 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	226	171.8	38826.8
16	030413002017	【XQ-1b】LED洗墙灯	1. 名称：【XQ-1b】LED洗墙灯 2. 规格：LED-12W-3500K-DC24V-10*60° -IP65-500MM 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4	147.56	590.24

清单表

工程名称: 万亚科技产业园项目-泛光照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						不含税单价	不含税合价
17	030413002018	【XQ-1c】LED洗墙灯	1. 名称:【XQ-1c】LED洗墙灯 2. 规格:LED-8W-3500K-DC24V-10*60° -IP65-300MM 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	62	138.47	8585.14
18	030413002019	【XQ-2a】LED洗墙灯	1. 名称:【XQ-2a】LED洗墙灯 2. 规格:LED-36W-3500K-DC24V-10*60° -IP65-1000MM 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	26	183.92	4781.92
19	030405013002	防雨开关电源	1. 名称:防雨开关电源 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	55	276.95	15232.25
20	030412006008	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86;IP65 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	51	9.33	475.83
合 计							162054.44

