

万亚科技产业园项目-室内外消防工程

采购控制价

招标人： 东莞市城市工程建设集团有限公司



编制人： 杨心全 编制时间： 年 月 日

审核人： 刘红峰 审核时间： 年 月 日



万亚科技产业园项目-室内外消防工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价含税 (元)	备注
1	工程费用	5,311,691.03	4,674,288.11			
汇总报价			小写:			
			大写:			

编制说明

1、招标范围：万亚科技产业园项目-室内外消防工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。

4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率 $= (1 - \text{中标价格} / \text{采购控制价}) \times 100\%$ 。。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

10、甲供材：无

11、品牌要求：详品牌要求表

报价汇总表

工程名称：万亚科技产业园项目-室内外消防工程

序号	工程名称	金额（元）	备注
1	万亚科技产业园项目-地上消防电工程	1486186.60	
2	万万亚科技产业园项目-地上消防水工程	2358275.33	
3	万亚科技产业园项目-地下消防电工程	24591.69	
4	万亚科技产业园项目-地下消防泵房	244483.09	
5	万亚科技产业园项目-地下暖通排烟工程	12062.92	
6	万亚科技产业园项目-地上应急照明工程	582493.25	
7	万亚科技产业园项目-地下应急照明工程	5414.21	
8	万亚科技产业园项目-室外消防水工程	159603.95	
9	不含税合计	4873111.04	
10	税金（ 9 %）	438579.99	
11	含税合计	5311691.03	



清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		火灾自动报警系统					
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:编码型光电感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1308	96. 04	125620. 32
2	030904001002	点型探测器	1. 名称:编码型电子感温探测器 2. 线制:总线制 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	96. 04	288. 12
3	030904001003	点型探测器	1. 名称:编码型电子感温感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	102. 04	204. 08
4	030904003001	按钮	1. 名称:编码型消火栓按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	193	111. 54	21527. 22
5	030904003002	按钮	1. 名称:编码型手动报警按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	118	112. 54	13279. 72
6	030904004001	声光报警器	1. 名称:编码型火灾声光报警器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	111	143. 7	15950. 7
7	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:编码型报警电话插孔 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	117	99. 93	11691. 81
8	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:编码型消防电话分机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	21	141. 49	2971. 29
9	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:119直拔外线电话 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	138. 49	138. 49
10	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播音箱 2. 安装方式:吸顶式 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	234	60. 14	14072. 76
11	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	15	1520. 19	22802. 85
12	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:预留数据通信接口 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	138. 49	138. 49

工程名称：万亚科技产业园项目-地上消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
13	030904007001	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	127	208.93	26534.11
14	030904007002	消防模块	1. 名称:编码型总线输入模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	111	201.93	22414.23
15	030904007003	消防模块	1. 名称:编码型总线输入、输出模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	361	211.93	76506.73
16	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	9	209.93	1889.37
17	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	17	209.93	3568.81
18	030402004001	避雷器	1. 名称:浪涌保护器(SPD) 2. 符合设计图纸、施工规范要求	组	4	210.97	843.88
19	030904011001	远程控制器	1. 名称:液位控制器 2. 自带液位显示及水位控制功能 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	275.79	275.79
20	030904001004	点型探测器	1. 名称:不锈钢液位传感器, IP68 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	498.04	498.04
21	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警控制主机(联动型) 2. 控制点数:3000点以下 3. 包含柜体、手动控制盘、联动电源、电源等 4. 配备UPS作为备用电源(供电时间≥3h),此电源设备由设备承包商成套提供 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	13183.95	13183.95
22	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称:消防应急广播控制装置 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1517.91	1517.91
23	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1. 名称:消防专用电话总机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2117.91	2117.91
24	030904015001	火灾报警控制微机	1. 名称:CRT平面显示器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	5099.51	5099.51
25	030904013001	联动控制主机	1. 名称:双回路智能数字显示仪表 2. 安装方式:挂壁明装,安装在消防控制室 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	659.1	659.1

工程名称：万亚科技产业园项目-地上消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
26	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:3000点以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	30499.78	30499.78
27	030909004001	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 点数:234 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	3019.17	3019.17
28	030909005001	消防电话系统调试	1. 名称:消防电话系统调试 2. 点数:138 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	2138.31	2138.31
29	030909006001	防火控制装置调试	1. 名称:防火控制装置调试 2. 类型:电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	165	64.19	10591.35
30	030909006002	防火控制装置调试	1. 名称:防火控制装置调试 2. 类型:消防电梯调试 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	587.98	1763.94
31	030909006003	防火控制装置调试	1. 名称:防火控制装置调试 2. 类型:消防风机调试 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	77.97	623.76
32	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	16899.34	7.01	118464.37
33	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJSP-2*1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4484.41	10.86	48700.69
34	030412004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*2.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3839.72	9.98	38320.41
35	030412004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	13710.28	5.58	76503.36

工程名称：万亚科技产业园项目-地上消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
36	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZNB1-KYJY-4*1. 5 3. 材质:铜芯 4. 电压 (kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6342. 03	18. 22	115551. 79
37	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZNB1-KYJY-8*1. 5 3. 材质:铜芯 4. 电压 (kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	213. 83	26. 68	5704. 98
38	030409002004	控制电缆	1. 名称:聚乙烯橡胶液位导气电缆 2. 规格:DQYYP-4*0. 2 3. 材质:铜芯 4. 电压 (kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	176. 04	11. 98	2108. 96
39	030412002019	线槽	1. 名称:报警线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:150*100*1. 2mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	179. 8	68. 31	12282. 14
40	030412002020	线槽	1. 名称:报警线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:300*100*2. 0mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	21. 19	144. 16	3054. 75
41	031301005011	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 刷油要求:手工除轻锈、先刷樟丹两道再刷调和漆两道 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	156. 47	30. 8	4819. 28
42	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	15479. 23	14. 74	228163. 85
43	030412001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	11536. 44	20. 01	230844. 16

工程名称：万亚科技产业园项目-地上消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
44	030412001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	10.97	16.28	178.59
45	030412001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	110.25	22.71	2503.78
46	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2400	9.33	22392
47	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽、刨沟及恢复 2. 规格:70*70 3. 结构类型:砌体墙 4. 恢复方式:水泥砂浆 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	482.5	25.62	12361.65
48	030409011002	防火堵料(包)	1. 名称:楼板孔洞封堵 2. 材质:防火泥 3. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	140	11.68	1635.2
		气体灭火系统					
49	030904001005	点型探测器	1. 名称:防爆编码型电子感温探测器 2. 线制:总线制 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	107.04	107.04
50	030904001006	点型探测器	1. 名称:编码型电子感温感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	28	102.04	2857.12
51	030904003003	按钮	1. 名称:紧急启、停按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	22	114.54	2519.88
52	030904003004	按钮	1. 名称:自动、手动控制状态显示装置 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	14	119.54	1673.56
53	030904003005	按钮	1. 名称:自动、手动转换器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	121.54	243.08
54	030904004002	声光报警器	1. 名称:编码型火灾声光报警器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	22	143.7	3161.4
55	030904004003	声光报警器	1. 名称:放气指示灯 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	11	133.7	1470.7

工程名称：万亚科技产业园项目-地上消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
56	030904004004	声光报警器	1. 名称:电铃火灾报警器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	10	90.7	907
57	030904007004	消防模块	1. 名称:编码型总线输入模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	16	201.93	3230.88
58	030904007005	消防模块	1. 名称:编码型总线输入、输出模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	211.93	423.86
59	030904009002	区域报警控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 安装方式:壁挂 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	2350.78	4701.56
60	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	460.02	7.01	3224.74
61	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	507.16	5.58	2829.95
62	030412004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	544.04	6.65	3617.87
63	030412001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	945.82	14.74	13941.39
64	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	166	9.33	1548.78
65	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽、刨沟及恢复 2. 规格:70*70 3. 结构类型:砌体墙 4. 恢复方式:水泥砂浆 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	64.68	25.62	1657.1
		电气火灾监控系统					
66	030904014003	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	3130.92	3130.92

工程名称：万亚科技产业园项目-地上消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
67	030907002001	剩余电流式监控探测器	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	31	312.81	9697.11
68	030907004001	温度传感器	1. 名称:箱体温度监测探头 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	31	42.69	1323.39
69	030907004002	温度传感器	1. 名称:线缆温度监测探头 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	31	42.69	1323.39
70	030907004003	温度传感器	1. 名称:剩余电流监测探头 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	31	42.69	1323.39
71	030402004002	避雷器	1. 名称:浪涌保护器(SPD) 2. 符合设计图纸、施工规范要求	组	31	210.97	6540.07
72	030412004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	734.88	7.01	5151.51
73	030412001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	734.88	14.74	10832.13
		消防电源监控系统					
74	030904014004	电气火灾监控主机	1. 名称:消防电源监控系统主机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2611.22	2611.22
75	030908003001	电压传感器	1. 名称:双回路三相消防电源监控模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	27	233.45	6303.15
76	030412004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	637.85	7.01	4471.33
77	030412004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1275.7	5.58	7118.41
78	030412001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	637.85	20.01	12763.38

工程名称：万亚科技产业园项目-地上消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		余压监控系统					
79	030506016001	监视设备	1. 名称:HS-K1000余压监控器主机 2. 安装方式:壁挂式 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2660.08	2660.08
80	030503002001	控制器	1. 名称:HS-K800余压控制器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	491.21	491.21
81	030904007006	余压探测器	1. 名称:余压探测器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	245.93	1721.51
82	030412004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	156.75	7.01	1098.82
83	030412004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	82.87	5.58	462.41
84	030412001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	136.38	14.74	2010.24
85	030412006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	9.33	65.31
86	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽、刨沟及恢复 2. 规格:70*70 3. 结构类型:砌体墙 4. 恢复方式:水泥砂浆 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	37.09	25.62	950.25
合 计							1486186.6

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		消火栓灭火系统					
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	412.9	62.3	25721.8
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1491	96.19	143454.88
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	688.9	132.66	91386.82
4	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN200 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.99	214.7	1500.75

工程名称： 万亚科技产业园项目-地上消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
5	031301005012	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:角钢 3. 支架形式:非保温管架 4. 油漆:除锈后刷防锈漆及调和漆各两遍 5. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	1427	26. 56	37897. 14
6	031301003015	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN65 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	5	59. 67	298. 35
7	031301003016	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	166	104. 29	17312. 14
8	031301003017	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN150 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	174. 05	696. 2
9	031301003030	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN250 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	244. 27	488. 54
10	031301003018	消防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN65 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	255. 12	255. 12
11	031301003019	消防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	297. 92	297. 92
12	031301003020	消防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN200 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	465. 13	930. 26
13	030901010001	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	196. 33	196. 33

工程名称：万亚科技产业园项目-地上消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
14	030901010002	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:700X1800X180 3. 附件材质、规格:箱内配DN65mm消火栓1个, DN65mm;L25m衬胶水带1条, DN19mm水枪1支, 带软管卷盘1套(内径Φ19, 长度30m), 直流喷雾喷枪1只 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	986. 33	1972. 66
15	030901010003	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓消火栓箱 2. 安装方式:暗装在防火墙上 3. 型号、规格:800X650X180 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	188	495. 33	93122. 04
16	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:灭火剂充装量4. 0KG 灭火器的最低配置基准2A. 55B 手提式灭火器最大保护距离20m 3. 符合设计图纸及施工规范要求	具	432	61. 88	26732. 16
17	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器放置箱 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	216	80. 19	17321. 04
18	030910001002	灭火器	1. 形式:3公斤悬挂式超细干粉灭火装置 2. 规格、型号:FZXA3/1. 2-DW 3. 符合设计图纸及施工规范要求	具	1	137. 74	137. 74
19	031002001017	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	614. 15	614. 15
20	031002001018	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1011. 62	1011. 62

工程名称： 万亚科技产业园项目-地上消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
21	031002004001	减压阀组	1. 名称:减压阀组 2. 型号:YK24X 3. 规格、压力等级:DN150 减压阀阀后压力0.46MPa 4. 连接形式:丝扣连接 5. 附件配置:含可调式减压阀1个、Y型过滤器1个、铸铁闸阀3个、压力表2块 6. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2	5831.4	11662.8
22	031002001019	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	278.06	834.18
23	031002001020	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	99.54	199.08
24	031002001026	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN350 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	2653.2	7959.6
25	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	127.34	127.34
26	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	434.87	869.74
27	031005002001	稳压给水设备	1. 名称:消火栓稳压装置 2. 型号:XW(L)-I-2-50-ADL 3. 水泵主要技术参数:水泵参数Q=2L/s H=50m N=2.2kW 气压罐SQL800X0.6 4. 含配套阀门附件及C30混凝土基础等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	29958.23	29958.23
28	031005016001	水箱	1. 类型:高位消防水箱 2. 材质:内外SUS304不锈钢材质 3. 容量:荷载27T 有效容积18立方米 4. 规格:L*B*H=3*4*2.5 5. 含溢流管、放空管、通气管、液位计等所有附件 6. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	18547.12	18547.12

工程名称： 万亚科技产业园项目-地上消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
29	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 系统形式:消火栓灭火系统 3. 符合设计图纸及施工规范要求	点	191	245. 89	46964. 99
		喷淋灭火系统					
30	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	8035	40. 37	324380. 62
31	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	2819	47. 25	133198. 7
32	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4499	54. 99	247400. 56
33	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	3398	64. 35	218676. 74

工程名称： 万亚科技产业园项目-地上消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
34	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	224.1	62.3	13959.56
35	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	282.9	81.13	22948.43
36	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	228.1	97.1	22152.39
37	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1663	132.66	220571.13
38	031301005013	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:角钢 3. 支架形式:非保温管架 4. 油漆:除锈后刷防锈漆及调和漆各两遍 5. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	6637	26.56	176271.02

工程名称： 万亚科技产业园项目-地上消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
39	031301003021	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN25 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	30	28.08	842.4
40	031301003022	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN32 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	130	28.08	3650.4
41	031301003023	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN40 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	657	46.27	30399.39
42	031301003024	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN50 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	199	46.27	9207.73
43	031301003025	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN65 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7	59.67	417.69
44	031301003026	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN80 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	13	82.8	1076.4
45	031301003027	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	19	104.29	1981.51
46	031301003028	消防水套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN150 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	44	174.05	7658.2
47	031301003029	消防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管管径DN150 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	357.45	357.45
48	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式喷头(无吊顶) 2. 材质、型号、规格:DN15 T=68° 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4916	30.58	150331.28

工程名称： 万亚科技产业园项目-地上消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
49	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式喷头(有吊顶) 2. 材质、型号、规格:DN15 T=79° 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	205	45. 71	9370. 55
50	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	15	404. 36	6065. 4
51	030901006003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	300. 08	300. 08
52	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	228. 63	228. 63
53	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	8	468. 79	3750. 32
54	031002001021	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7	60. 48	423. 36
55	031002001022	电信号阀	1. 名称:电信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	14	633. 6	8870. 4
56	031002001029	电信号阀	1. 名称:电信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:沟槽连接	个	1	436. 6	436. 6
57	031002001023	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	614. 15	1842. 45
58	031002001028	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1011. 62	1011. 62

工程名称： 万亚科技产业园项目-地上消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
59	031002001024	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	278.06	556.12
60	031002001025	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	99.54	796.32
61	031002001027	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN350 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	2653.2	5306.4
62	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	434.87	434.87
63	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 系统形式:自动喷水灭火系统 3. 符合设计图纸及施工规范要求	点	7	382.9	2680.3
64	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 附件:含一个湿式报警阀、两个电磁阀、一个闸阀及一个水力警铃 4. 符合设计图纸及施工规范要求	组	7	2402.97	16820.79
65	031005002002	稳压给水设备	1. 名称:喷淋稳压装置 2. 型号:XW(L)-I-2-55-ADL 3. 水泵主要技术参数:水泵参数Q=2L/s H=55m N=2.2kW 气压罐SQL800X0.6 4. 含配套阀门附件及C30混凝土基础等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	24668.23	24668.23
		气体灭火系统					
66	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置GQQ70 2. 型号、规格:GQQ70/2.5 3. 灭火器配置:灭火剂充装量4.0KG 采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器 灭火器的最低配置基准2A.55B 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	7387.69	7387.69

工程名称: 万亚科技产业园项目-地上消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程 量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
67	030902010002	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置GQQ100 2. 型号、规格:GQQ100/2.5 3. 灭火器配置:灭火剂充装量4.0KG 采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器 灭火器的最低配置基准2A.55B 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	6	8915.14	53490.84
68	030902010004	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120 2. 型号、规格:GQQ120/2.5 3. 灭火器配置:灭火剂充装量4.0KG 采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器 灭火器的最低配置基准2A.55B 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	9294.14	18588.28
69	030902010003	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置GQQ150 2. 型号、规格:GQQ150/2.5 3. 灭火器配置:灭火剂充装量4.0KG 采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器 灭火器的最低配置基准2A.55B 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	10891.14	10891.14
70	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 名称:气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格:155L 3. 符合设计图纸及施工规范要求	点	10	2040.26	20402.6
合 计							2358275.33

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		火灾自动报警系统					
1	030904001007	点型探测器	1. 名称:编码型光电感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	10	91.04	910.4
2	030904003007	按钮	1. 名称:编码型消火栓按钮 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	111.54	223.08
3	030904003008	按钮	1. 名称:编码型手动报警按钮 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	112.54	112.54
4	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:编码型报警电话插孔 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	99.93	99.93
5	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:编码型消防电话分机 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	141.49	141.49
6	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播音箱 2. 安装方式:吸顶式 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	60.14	120.28
7	030904010002	楼层火灾显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1520.19	1520.19
8	030904007013	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	208.93	417.86
9	030904007014	消防模块	1. 名称:编码型总线输入模块 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	10	201.93	2019.3
10	030904007015	消防模块	1. 名称:编码型总线输入、输出模块 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	211.93	211.93

工程名称：万亚科技产业园项目-地下消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
11	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	193.19	193.19
12	030904001008	点型探测器	1. 名称:不锈钢液位传感器, IP68 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	526.04	1052.08
13	030909004002	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 点数:2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	30.86	30.86
14	030909005002	消防电话系统调试	1. 名称:消防电话系统调试 2. 点数:2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	30.86	30.86
15	030412004041	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*1.5 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	130.42	6.68	871.21
16	030412004042	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJSP-2*1.5 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	59.19	11.73	694.3
17	030412004043	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*2.5 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	21.95	10.39	228.06
18	030412004044	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	80.7	5.25	423.68
19	030409002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZNB1-KYJY-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 位置:地下室泵房 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	130.75	18.22	2382.27

工程名称：万亚科技产业园项目-地下消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
20	030409002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZNB1-KYJY-8*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 位置:地下室泵房 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	62.35	25.73	1604.27
21	030409002008	控制电缆	1. 名称:聚乙烯橡胶液位导气电缆 2. 规格:DQYYP-4*0.2 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:综合考虑 6. 位置:地下室泵房 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	143.84	11.98	1723.2
22	030412002026	线槽	1. 名称:报警线槽 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格:150*100*1.2mm 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	5.13	70.37	361
23	031301005018	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 刷油要求:手工除轻锈、先刷樟丹两道再刷调和漆两道 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	1.57	30.47	47.84
24	030412001042	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	126.43	16.28	2058.28
25	030412001043	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	166.28	22.71	3776.22
26	030412001044	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	34.52	24.3	838.84

工程名称：万亚科技产业园项目-地下消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
27	030412006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	18	9.33	167.94
28	031301001008	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽、刨沟及恢复 2. 规格:70*70 3. 结构类型:砌体墙 4. 恢复方式:水泥砂浆 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.2	25.62	235.7
29	030409011005	防火堵料(包)	1. 名称:楼板孔洞封堵 2. 材质:防火泥 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	10	11.68	116.8
		电气火灾监控系统					
30	030907002002	剩余电流式监控探测器	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	289.13	289.13
31	030907004004	温度传感器	1. 名称:箱体温度监测探头 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	42.69	42.69
32	030907004005	温度传感器	1. 名称:线缆温度监测探头 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	42.69	42.69
33	030907004006	温度传感器	1. 名称:剩余电流监测探头 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	42.69	42.69
34	030402004003	避雷器	1. 名称:浪涌保护器 (SPD) 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	组	1	210.97	210.97
35	030412004045	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内布线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*1.5 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	11.92	6.68	79.63
36	030412001045	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	11.92	14.74	175.7
		消防电源监控系统					

工程名称: 万亚科技产业园项目-地下消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
37	030908003002	电压传感器	1. 名称:双回路三相消防电源监控模块 2. 位置:地下室泵房 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	235.28	235.28
38	030412004046	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*1.5 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.15	6.68	61.12
39	030412004047	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	18.3	5.25	96.08
40	030412001046	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.15	20.01	183.09
		抗震支架					
41	031301004024	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧向抗震支架 CQD-300 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	219.01	219.01
42	031301004025	成品支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:侧纵向抗震支架 SQD-300 3. 位置:地下室泵房 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	300.01	300.01
合 计							24591.69

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下消防泵房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		消火栓系统					
1	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN350 4. 连接形式:沟槽连接（含各类管件、卡箍） 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 油漆:刷调和漆两道 7. 按图纸要求及相关规范	m	11.64	596.41	6942.21
2	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN250 4. 连接形式:沟槽连接（含各类管件、卡箍） 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 油漆:刷调和漆两道 7. 按图纸要求及相关规范	m	19.28	401.98	7750.17
3	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN200 4. 连接形式:沟槽连接（含各类管件、卡箍） 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 油漆:刷调和漆两道 7. 按图纸要求及相关规范	m	6.16	266.53	1641.82
4	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接（含各类管件、卡箍） 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 油漆:刷调和漆两道 7. 按图纸要求及相关规范	m	53.04	163.97	8696.97
5	031301005021	支/吊架、基础型钢	1. 材质:角钢 2. 油漆:除锈后刷防锈漆及调和漆各两遍 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	kg	104.8	26.56	2782.69

工程名称：万亚科技产业园项目-地下消防泵房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
6	030109001003	室内外消火栓合用泵	1. 名称:室内外消火栓合用泵 2. 型号:XBD9. 9/70-DLL 3. 规格:Q=70L/s, H=99m, N=110kW 4. 基础:C30混凝土基础，含基础模板 5. 备注:配电机一用一备 6. 按图纸要求及相关规范	台	2	29259. 56	58519. 12
7	031002001029	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7	1112. 62	7788. 34
8	031002001030	消声止回阀	1. 类型:消声止回阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	913. 73	1827. 46
9	031002001031	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1040. 57	1040. 57
10	031002001032	试水阀	1. 类型:试水阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	623. 24	1246. 48
11	031002001033	泄压阀	1. 类型:泄压阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1085. 74	1085. 74
12	031002001034	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	5	610. 76	3053. 8
13	031002006002	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	838. 24	838. 24

工程名称：万亚科技产业园项目-地下消防泵房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
14	031002001035	流量计	1. 类型:流量计 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	644.92	644.92
15	031002001036	压力开关	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1012.62	1012.62
16	031002008004	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	根	2	531.12	1062.24
17	030601002003	压力表	1. 名称:压力表 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	5	147.34	736.7
		喷淋水系统					
18	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	49.7	45.54	2263.34
19	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9.1	52.81	480.57
20	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.25	60.94	380.88

工程名称：万亚科技产业园项目-地下消防泵房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
21	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	3.35	70.56	236.38
22	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 管道防腐及油漆:刷红色调和漆二道 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9.25	84.91	785.42
23	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接（含各类管件、卡箍） 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 油漆:刷调和漆两道 7. 按图纸要求及相关规范	m	68.21	163.97	11184.39
24	031301005020	支/吊架、基础型钢	1. 材质:角钢 2. 油漆:除锈后刷防锈漆及调和漆各两遍 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	kg	169.6	26.56	4503.78
25	030109001004	喷淋泵	1. 名称:喷淋泵 2. 型号:XBD10.0/35-DLL 3. 规格:Q=35L/s, H=100m, N=75Kw 4. 基础:C30混凝土基础，含基础模板 5. 备注:配电机一用一备 6. 按图纸要求及相关规范	台	2	14859.56	29719.12
26	031002001037	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN350 4. 连接形式:法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	4525.97	13577.91

工程名称： 万亚科技产业园项目-地下消防泵房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
27	031002001038	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN250 4. 连接形式: 法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	2853. 18	22825. 44
28	031002001039	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	1785. 87	3571. 74
29	031002001040	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	1112. 62	6675. 72
30	031002001041	消声止回阀	1. 类型: 消声止回阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN250 4. 连接形式: 法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	1672. 18	3344. 36
31	031002001042	水锤消除器	1. 类型: 水锤消除器 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN250 4. 连接形式: 法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	2050. 24	2050. 24
32	031002001043	试水阀	1. 类型: 试水阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	623. 24	1246. 48
33	031002001044	泄压阀	1. 类型: 泄压阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1585. 87	1585. 87
34	031002006003	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	组	3	1758. 3	5274. 9
35	031002006004	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2	1301. 26	2602. 52

工程名称：万亚科技产业园项目-地下消防泵房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
36	031002001045	流量计	1. 类型:流量计 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	644.92	644.92
37	031002001046	压力开关	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	812.68	812.68
38	031002008005	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	根	1	806.58	806.58
39	031002008006	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	根	5	1083.24	5416.2
40	030601002004	压力表	1. 名称:压力表 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	9	147.34	1326.06
41	031002001047	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN350 3. 连接形式:法兰连接 4. 位置:地下室水泵房 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	2653.2	5306.4
		泵房套管					
42	031301003030	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(mm以内) 350 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2	1338.48	2676.96
43	031301003031	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(mm以内) 200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2	783.69	1567.38
44	031301003032	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(mm以内) 150 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	4	614.64	2458.56
45	031301003033	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(mm以内) 100 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	4	489.45	1957.8

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下暖通排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		机械排风系统					
1	030108001010	排风机	1. 名称:排风机(离心风机) 2. 编号:P-B1-1 3. 型号:BY-HTFC-I-N09 4. 规格:风量:2500m3/h 噪声:84dB(A) 余压:350Pa 功率:0.75kW(380V) 重量:13kg 风机的全效率: $\eta = 55\%$ 风机的全效率: $W_s < 0.27$ 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1448.34	1448.34
2	030702001014	矩形碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: $D(b) \leq 320$ 5. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 6. 其他:风管支架除轻锈, 刷防锈漆两遍 7. 位置:地下室泵房 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.65	183.63	1221.14
3	030702001015	矩形碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: $320 < D(b) \leq 450$ 5. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 6. 其他:风管支架除轻锈, 刷防锈漆两遍 7. 位置:地下室泵房 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	19.55	162.8	3182.74

工程名称：万亚科技产业园项目-地下暖通排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
4	030702001016	矩形碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630 5. 板材厚度: δ =0.75mm 6. 其他:风管支架除轻锈，刷防锈漆两遍 7. 位置:地下室泵房 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.76	136.04	783.59
5	030703019004	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 3. 位置:地下室泵房 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.6	408.04	244.82
6	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:普通防火阀（常开） 2. 规格:250*250 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	195.42	195.42
7	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:普通防火阀（常开） 2. 规格:400*250 3. 位置:地下室泵房 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	230.62	230.62
8	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格:400*250 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	163.04	163.04
9	030703007011	单层可调百叶风口	1. 名称:单层可调百叶风口 2. 规格:250*250 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	68.67	274.68
		送风系统					

工程名称：万亚科技产业园项目-地下暖通排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
10	030108001011	送风机	1. 名称:送风机(离心风机) 2. 编号:S-B1-1 3. 型号:BY-HTFC-I-N09 4. 规格:风量:2000m3/h 噪声:84dB(A) 余压:250Pa 功率:0.55kW(380V) 重量:13kg 风机的全效率: $\eta = 55\%$ 风机的全效率: $W_s < 0.27$	台	1	1683.34	1683.34
11	030702001017	矩形碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: $320 < D(b) \leq 450$ 5. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 6. 其他:风管支架除轻锈, 刷防锈漆两遍 7. 位置:地下室泵房 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7.21	162.8	1173.79
12	030702001018	矩形碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: $450 < D(b) \leq 630$ 5. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 其他:风管支架除轻锈, 刷防锈漆两遍 7. 位置:地下室泵房 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.03	136.04	548.24
13	030703019005	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 3. 位置:地下室泵房 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.6	408.04	244.82
14	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:普通防火阀(常开) 2. 规格:400*250 3. 位置:地下室泵房 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	230.62	230.62

工程名称：万亚科技产业园项目-地下暖通排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
15	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格:400*250 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	163.04	163.04
16	030703007012	单层可调百叶风口	1. 名称:单层可调百叶风口 2. 规格:250*250 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	68.67	274.68
合 计							12062.92

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地上应急照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		应急照明系统					
1	030402011041	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:1ALE1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2509.85	2509.85
2	030402011042	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格::JALE 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1356.85	1356.85
3	030402011043	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:2ALE1~1:7ALE1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	6	2726.85	16361.1
4	030402011044	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:1:ALE-t1 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2706.85	2706.85
5	030402011045	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:1ALE2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1295.85	1295.85
6	030402011046	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:2ALE2~2:7ALE2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	6	1278.85	7673.1
7	030402011047	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:2:ALE-t2 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1296.85	1296.85
8	030402011060	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:3:1ALE3 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1353.85	1353.85
9	030402011061	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:4:1ALE4 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1406.85	1406.85

工程名称：万亚科技产业园项目-地上应急照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
10	030413002006	装饰灯	1. 名称:A型单向疏散标志灯 2. 规格:DC36V 1W 4000K 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	497	103.47	51424.59
11	030413002007	装饰灯	1. 名称:A型双面单向疏散标志灯(大型) 2. 规格:DC36V 1W 4000K 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4	105.49	421.96
12	030413002008	装饰灯	1. 名称:A型单向疏散标志灯(大型) 2. 规格:DC36V 1W 4000K 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	67	108.52	7270.84
13	030413002014	装饰灯	1. 名称:A型多信息复合标志灯-(双面)单向疏散指示灯(大型) 2. 规格:DC36V 2W 4000K 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	40	99.43	3977.2
14	030413002009	装饰灯	1. 名称:A型楼层显示灯 2. 规格:DC36V 1W 4000K 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	49	116.92	5729.08
15	030413002010	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 规格:DC36V 1W 4000K 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	84	102.46	8606.64
16	030413002011	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 规格:DC36V 1W 4000K 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	21	112.56	2363.76
17	030413002012	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯(壁装) 2. 规格:DC36V 5W 4000K 500LM 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	161	175.63	28276.43

工程名称：万亚科技产业园项目-地上应急照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
18	030413002013	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯(吸顶) 2. 规格:DC36V 7W 4000K 700LM 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	506	166.09	84041.54
19	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	11430.07	14.74	168479.23
20	030412001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	584.82	16.28	9520.87
21	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-RYJS-2*1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	387.93	6.38	2474.99
22	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	24189	5.25	126992.25
23	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1928	9.33	17988.24
24	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽、刨沟及恢复 2. 规格:70*70 3. 结构类型:砌体墙 4. 恢复方式:水泥砂浆 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1013.22	25.62	25958.7
25	030904009001	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 安装方式:壁挂式 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	3005.78	3005.78
合 计							582493.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号厂房-地下部分-电气工程1

标段：

第 42 页 共 46 页

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-地下应急照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		应急照明系统					
1	030402011058	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格::B1ALE(IP65) 3. 安装方式:挂墙 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1451.85	1451.85
2	030413002022	装饰灯	1. 名称:A型单向疏散标志灯 2. 规格:DC36V 1W 4000K 3. 安装方式:墙壁式 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	103.47	103.47
3	030413002023	装饰灯	1. 名称:A型楼层显示灯 2. 规格:DC36V 1W 4000K 3. 安装方式:墙壁式 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	105.86	105.86
4	030413002024	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 规格:DC36V 1W 4000K 3. 安装方式:墙壁式 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	102.46	204.92
5	030413002025	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯(壁装) 2. 规格:DC36V 5W 4000K 500LM 3. 安装方式:墙壁式 4. 位置:地下室泵房 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	5	176.19	880.95
6	030412001041	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 位置:地下室泵房 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	68.53	16.28	1115.67

清单表

工程名称：万亚科技产业园项目-室外消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
		土石方工程					
1	040101002010	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	336	10. 07	3383. 82
2	040103002012	一般回填方	1. 填方来源:砂砾垫层回填 2. 密实度:按设计要求 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	65. 05	235. 01	15287. 4
3	040103002013	一般回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:按设计要求 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	260. 2	20. 7	5385. 11
4	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	75. 88	39. 03	2961. 6
		消防水工程					
5	031001007012	复合管	1. 材质:采用钢丝网骨架缠绕HDPE(原材料PE100) 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 防腐:刷热沥青两度防腐 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21. 15	103. 96	2198. 75
6	031001007013	复合管	1. 材质:采用钢丝网骨架缠绕HDPE(原材料PE100) 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔连接 4. 防腐:刷热沥青两度防腐 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	571. 4	164. 64	94076. 94
7	031001007014	复合管	1. 材质:采用钢丝网骨架缠绕HDPE(原材料PE100) 2. 规格:DN200 3. 连接形式:电熔连接 4. 防腐:刷热沥青两度防腐 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18. 26	221. 96	4052. 99

工程名称：万亚科技产业园项目-室外消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税单价	不含税合价
8	040504002002	消火栓取水井	1. 名称:消火栓取水井 2. 垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 3. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土池底池壁 4. 盖板材质、规格:C25预制盖板 5. 其他:含砼所需模板 6. 图集:05S502-68~72 7. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	8472.89	16945.78
9	040502005001	给水阀门井	1. 名称:给水阀门井 2. 阀门材质及规格:DN65弹性座封球墨铸铁闸阀 3. 阀门井:VB-1100成品阀门箱 成品草绿色塑料盖子 4. 垫层基础材质:50厚砾石层200厚C20素砼垫层 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	1011.29	2022.58
10	031002001048	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	1103.22	2206.44
11	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:水泵接合器SQS150-A型地上式 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6	1083.27	6499.62
12	030910001003	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5型 3. 含灭火器放置箱 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	具	20	98.88	1977.6
13	040502010001	室外消火栓	1. 种类:室外消火栓 2. 规格:SS100/65 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4	651.33	2605.32

