

沙田镇体育北路、站前路-照明、电气工程综合材料采购工程

采购控制价

招 标 人： 东莞城工集团照明工程有限公司



编 制 人： 编制时间： 年 月 日

审 核 人： 审核时间： 年 月 日

沙田镇体育北路、站前路-照明、电气工程综合材料采购采购限价费用汇总表

序号	费用名称	采购控制价 (元)	采购限价 (元)	投标报价 (元)	备注
1	工程费用	1,550,955.59	1,538,547.95		
汇总报价			小写:		
			大写:		

沙田镇体育北路、站前路-照明、电气工程综合材料采购控制价

项目名称：沙田镇体育北路、站前路-照明、电气工程综合材料采购

序号	名称	规格型号	单位	工程量	不含税报价 (元)	不含税报价金额 (元)
一、灯具及光源						
1	LED灯头	220W LED灯头, 含驱动电源	套	165.00	479.93	79,188.45
2	LED灯泡/光源	220W LED光源	个	165.00	179.97	29,695.05
3	LED路灯灯具及灯杆	10米/6米高低杆双臂路灯灯杆及灯具 (不含基础)	套	42.00	2,979.58	125,142.36
4	LED路灯灯具及灯杆	13米高半高杆灯杆及灯具3×250W (不含基础)	套	2.00	5,534.21	11,068.42
5	LED路灯灯具及灯杆	9米高240W LED路灯灯杆及灯具 (不含基础)	套	23.00	2,577.63	59,285.49
6	LED路灯灯具及灯杆	9米高240W×2 LED路灯灯杆及灯具 (不含基础)	套	8.00	3,383.52	27,068.16
7	单管荧光灯	23W, 含光源	套	8.00	44.99	359.92
8	双管LED管灯	2×16W, 吸顶式, 含光源	套	4.00	69.99	279.96
9	双管LED管灯	2×23W, 吸顶式, 含光源	套	2.00	79.99	159.98
10	双管荧光灯	2×10W, 吸顶式, 含光源	套	2.00	56.99	113.98
11	双管荧光灯	2×23W, 吸顶式, 含光源	套	6.00	79.99	479.94
12	庭院灯灯具及灯杆	4.5米高LED庭院灯灯杆及灯具 (不含基础)	套	116.00	589.92	68,430.72
二、电线电缆及附件						
13	光纤尾纤	单模尾纤, 含熔接	条	18.00	44.99	809.82
14	光纤熔接保护材料	含熔接保护套管、接头盒、适配器等	项	3.00	464.93	1,394.79
15	电力电缆	YJV-3×6, 1kV以下	m	260.17	11.50	2,991.96
16	电力电缆	YJV-4×10, 1kV以下	m	250.00	25.00	6,250.00
17	电力电缆	YJV-4×25, 1kV以下, 铜芯交联聚乙烯绝缘	m	7,281.38	64.99	473,216.89
18	电力电缆	YJV-4×6, 1kV以下	m	3,746.33	14.50	54,321.79
19	电缆热缩附件及防水绝缘材料	含热缩管、防水绝缘胶带、分支手套等	项	3.00	354.95	1,064.85
20	电缆终端头	35mm²以下, 1kV以下, 含热缩附件	个	12.00	69.99	839.88
21	铜接线端子	DT系列, 含压接	个	18.00	44.99	809.82
22	铜芯配线	WDZ-BYJF2.5, 450/750V无卤低烟阻燃	m	585.78	2.20	1,288.72
23	铜芯配线	WDZ-BYJF4, 450/750V无卤低烟阻燃	m	350.57	3.20	1,121.82
三、保护管及线管						
24	电缆保护管	4×SC100镀锌钢管, δ=3.5mm, 过路用	m	465.00	234.97	109,261.05
25	电缆保护管	SC100镀锌钢管, δ=3.5mm, 过路用	m	20.50	53.99	1,106.80
26	电缆保护管	UPVC75, δ=4.0mm, 埋地敷设	m	11,111.75	9.50	105,561.63
27	金属软管	DN15, 含接头	m	18.56	12.00	222.72
28	金属软管	DN25, 含接头	m	5.95	17.80	105.91
29	镀锌电线管	DN15, 暗配	m	340.71	4.95	1,686.51
30	镀锌电线管	DN25, 暗配	m	154.77	8.95	1,385.19
四、配电及控制设备						
31	公园照明配电箱	不锈钢防水型, 落地式, 含内部元器件	台	5.00	3,819.46	19,097.30
32	水泵房配电箱	悬挂式, 含内部元器件	台	1.00	549.92	549.92
33	防水变压器	220/24V, IP65防水型	台	3.00	177.97	533.91
34	防水接线盒	IP65防水型, 含接线端子	个	147.00	20.00	2,940.00

35	龙舟驿站配电箱	悬挂式, 含内部元器件	台	1.00	1,094.84	1,094.84
五、开关、插座及小电器						
36	单联开关	250V 10A, 暗装	套	4.00	14.00	56.00
37	双控开关	250V 10A, 暗装	个	3.00	16.00	48.00
38	双联开关	250V 10A, 暗装	套	3.00	18.00	54.00
39	安全型带开关双联二三极暗装插座	250V 10A, 暗装	套	12.00	11.00	132.00
40	开关 (插座) 盒	86型, 暗装	个	33.00	3.50	115.50
41	灯具接线盒	86型, 暗装, 含盖板	个	22.00	3.50	77.00
42	空调插座	250V 16A, 暗装	套	11.00	16.00	176.00
六、井室及井盖材料						
43	球墨铸铁井盖	700×700×50mm, D400承压	套	99.00	259.96	25,736.04
七、混凝土、砂浆及砖材						
44	商品混凝土	C15 (垫层)	m3	5.52	419.94	2,315.97
45	商品混凝土	C20 (垫层)	m3	19.02	419.94	7,987.26
46	商品混凝土	C25 (基础)	m3	65.03	449.94	29,259.60
47	干硬性水泥砂浆	1:3, 30厚	m3	0.78	479.93	371.95
48	抹面水泥砂浆	1:2.5水泥砂浆20厚	m3	3.21	519.93	1,668.98
49	混凝土实心砖	MU10 240×115×53mm	块	12,402.00	0.85	10,541.70
50	砌筑水泥砂浆	M7.5, 现场拌制	m3	6.00	479.93	2,881.02
八、砂石及回填材料						
51	中砂	回填用中砂	m3	505.59	109.98	55,604.79
九、钢材及接地材料						
52	接地测试端子板	热镀锌钢板100×100×8, 含保护盒	台	2.00	49.99	99.98
53	接地装置调试辅材	接地电阻测试及辅材 (系统)	系统	1.00	273.02	273.02
54	热镀锌圆钢	φ12, 接地用	m	930.56	7.09	6,597.67
55	热镀锌圆钢	φ16, 接地用	m	6.00	9.50	57.00
56	热镀锌扁钢	40×4, 热镀锌扁钢	m	165.25	4.29	708.92
57	热镀锌角钢	50×50×5, L=2.5m	根	116.00	37.49	4,348.84
58	热镀锌角钢	50×50×5, L=3m	根	93.00	44.99	4,184.07
十、周转材料 (模板)						
59	复合模板	复合模板及支撑 (含周转摊销)	m2	1,599.94	17.73	28,366.85
十一、铺装材料						
60	6%水泥石粉	150厚6%水泥石粉垫层	m3	3.83	149.98	573.67
61	花岗岩PC砖	600×300×25仿烧面芝麻灰/黑花岗岩PC砖	m2	25.75	52.92	1,362.69
					不含税价合计	1,372,527.07
					税金 (13%)	178,428.52
					含税总价	1,550,955.59

说明:

1、供货地点: 东莞市沙田镇, 不含税单价已包括材料售价、运输费、装卸费、临时抽查过磅费、人工费等完成项目的全部费用; 因本项目的特殊性, 卸货可能存在多处, 投标人在投标报价时需充分考虑。