

广东省东莞市石龙镇社区嵌入式养老服务设施项目（一期）——水电工程
专业分包

采 购 控 制 价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人： 朱湘雄 编制时间：2026 年10月12日

审 核 人： 刘江峰 编制时间：2026 年10月12日

编制说明

- 1、招标范围：广东省东莞市石龙镇社区嵌入式养老服务设施项目（一期）——水电工程专业分包
- 2、本项目为施工图包干，按合同总价+签证变更总金额结算。
- 3、以控制价下浮10%作为限价

广东省东莞市石龙镇社区嵌入式养老服务设施项目（一期）——水电工程专业分包
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价	投标人报价 不含税 （元）	投标人报价 含税 （元）	备注
1	水电分包	1,092,237.36	983,013.62			
汇总报价			小写：			
			大写：			

广东省东莞市石龙镇社区嵌入式养老服务设施项目（一期）——
水电工程专业分包

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
	石龙镇百花北综合养老服务中心					
	百花北综合养老服务中心-电气工程					
	强电工程					
	配电箱					
1	成套配电箱	1. 名称:消防泵配电箱 2. 编号:XFB-AT 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	3257.01	3257.01
2	成套配电箱	1. 名称:喷淋泵控制箱 2. 编号:PLB-37 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2573.25	2573.25
3	成套配电箱	1. 名称:消火栓泵控制箱 2. 编号:XHS-30 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2573.25	2573.25
4	成套配电箱	1. 名称:排烟风机配电箱 2. 编号:PY1-AT 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2139.95	2139.95
5	成套配电箱	1. 名称:屋顶消防水池配电箱 2. 编号:WYB-AT 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2247.72	2247.72
6	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:Z-AP 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2762.52	2762.52
7	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:XF-AT 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1859.42	1859.42

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
8	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:RD-AP 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1859.42	1859.42
9	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:KT-AP 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2306.16	2306.16
10	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:3-AP 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2498.69	2498.69
11	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:4-AP 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1608.23	1608.23
12	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:Z-ALE 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1525.76	1525.76
	桥架					
13	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100*1.2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.95	72.4	503.18
14	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100*1.2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	92.83	85.98	7981.52
15	线槽	1. 名称:防火金属线槽 2. 规格:100*50*1.2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	58.43	70.03	4091.85
16	线槽	1. 名称:防火金属线槽 2. 规格:200*100*1.2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.1	95.03	864.77
17	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 含除锈刷油 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	kg	202.61	33	6686.13
	电缆					
18	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	100	378.6	37860

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
19	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	19.25	154.49	2973.93
20	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	107.37	112.52	12081.27
21	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	145.01	71.12	10313.11
22	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-4*35+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.1	226.51	1381.71
23	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	5.71	178.11	1017.01
24	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-4*6 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.95	46.01	457.8
25	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-7*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	45.35	181.56	8233.75
26	矿物绝缘电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A (BTLY)-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	24.64	28.37	699.04
27	矿物绝缘电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A (BTLY)-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	200	85.42	17084

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
28	矿物绝缘电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A (BTLY)-5*4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	200	44.8	8960
29	矿物绝缘电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A (BTLY)-4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	100	547.52	54752
30	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 3. 电压(kV):1kV以下 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	113.24	905.92
31	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3. 电压(kV):1kV以下 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	6	179.4	1076.4
32	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 3. 电压(kV):1kV以下 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	227.46	454.92
33	矿物绝缘电缆终端头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:4*95+1*50 3. 电压(kV):1kV以下 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	303.02	606.04
34	矿物绝缘电缆终端头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:5*10 3. 电压(kV):1kV以下 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	144.47	577.88
35	矿物绝缘电缆终端头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:5*4 3. 电压(kV):1kV以下 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	87.46	349.84
36	矿物绝缘电缆终端头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:3*4 3. 电压(kV):1kV以下 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	6	77.91	467.46
	配管					
37	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:65 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	0.88	95.46	84

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
38	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	0.5	36.18	18.09
39	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	18.25	31.06	566.85
40	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	916.46	20.91	19163.18
41	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	603.74	15.09	9110.44
42	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	46.6	13.52	630.03
43	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1191.53	15.09	17980.19
44	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:50 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4.66	28.31	131.92
45	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:40 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	13.45	24.3	326.84
46	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	5.59	13.81	77.2

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
47	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3.97	9.76	38.75
48	凿(压、切割)槽及修复	1. 名称:凿(压、切割)槽及修复 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	98.8	28.67	2832.6
	配线					
49	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-B1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4913.09	6.55	32180.74
50	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-B1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3886.17	5.04	19586.3
51	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-B1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	74.79	7.96	595.33
52	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-B1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	240.3	6	1441.8
53	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-B1-BYJ-1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	282.08	4.24	1196.02
	电气设备					
54	装饰灯	1. 名称:300*600LED灯盘 2. 规格:LED, 白光, 38W 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	131.08	786.48
55	装饰灯	1. 名称:600*600LED灯盘 2. 规格:LED, 白光, 58W 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	131	166.74	21842.94

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
56	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式筒灯 2. 规格:LED筒灯, 暖白光, 7W/盏 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	345	72.37	24967.65
57	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式长条灯盘 2. 规格:L=3.4m-200MM宽LED嵌入式, 白光, 48W/米 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	279.3	558.6
58	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式长条灯盘 2. 规格:L=3.6m-200MM宽LED嵌入式, 白光, 48W/米 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	11	294.43	3238.73
59	装饰灯-灯带	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 规格:LED灯带, 暖白光, 12W/米 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	38.55	18.57	715.87
60	普通灯具	1. 名称:圆形吸顶灯 2. 规格:LED, 白光, 38W/盏 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	51	113.58	5792.58
61	照明开关、按钮	1. 名称:单极开关 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	14	23.64	330.96
62	照明开关、按钮	1. 名称:双极开关 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	10	26.07	260.7
63	照明开关、按钮	1. 名称:三极开关 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	11	29.74	327.14
64	照明开关、按钮	1. 名称:带夜间指示灯开关 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	23.64	141.84
65	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	78	24.37	1900.86
66	插座	1. 名称:五孔插座 带防溅盒 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	29.2	58.4
67	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 规格:86型 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	121	10.09	1220.89
	应急照明工程					

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
68	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:1-ALE 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2120.65	2120.65
69	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:2-ALE 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2120.65	2120.65
70	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:3-ALE 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2120.65	2120.65
71	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	857.78	15.09	12943.9
72	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-B1-RYS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1735.37	10.97	19037.01
73	装饰灯	1. 名称:安全电压型应急照明灯-壁装型 2. 规格:LED(DC36V)3W, 节电模式时30lm, 应急点亮时光通量不低于300lm 3. 安装方式:壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	39	121.45	4736.55
74	装饰灯	1. 名称:消防应急安全出口标志灯 2. 规格:LED(DC36V), 中型或小型标志灯1W 3. 安装方式:壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	17	100.09	1701.53
75	装饰灯	1. 名称:消防应急方向标志灯(单向) 2. 规格:LED(DC36V), 中型或小型标志灯1W 3. 安装方式:壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	17	100.09	1701.53
76	装饰灯	1. 名称:消防应急楼层标志灯 2. 规格:LED(DC36V), 中型或小型标志灯1W 3. 安装方式:壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	21	100.09	2101.89

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
77	装饰灯	1. 名称:消防应急疏散出口标志灯 2. 规格:LED (DC36V), 中型或小型标志灯1W 3. 安装方式:壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	35	100.09	3503.15
78	装饰灯	1. 名称:消防应急双面多信息复合标志灯 2. 规格:LED (DC36V), 中型或小型标志灯1W 3. 安装方式:吊装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	7	108.33	758.31
79	装饰灯	1. 名称:消防应急双面方向标志灯(单向) 2. 规格:LED (DC36V), 中型或小型标志灯1W 3. 安装方式:吊装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	45	108.33	4874.85
80	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED (DC36V) 3W, 节电模式时30lm, 应急点亮时光通量不低于300lm 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	71	125.6	8917.6
81	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	252	10.25	2583
82	凿(压、切割)槽及修复	1. 名称:凿(压、切割)槽及修复 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	231.75	28.67	6644.27
	百花北综合养老服务中心-智能化工程					
	综合布线系统					
83	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100*1.2 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	41.02	72.4	2969.85
84	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 含除锈刷油 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	24.61	33	812.13
85	汇聚机柜	1. 名称:汇聚机柜 2. 技术要求:30U层间弱电柜 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2312.97	2312.97
86	12口光纤配线架	1. 名称:12口光纤配线架 2. 符合设计图纸、施工规范要求	架	1	403.63	403.63

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
87	光模块	1. 名称:光模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	255.52	511.04
88	16芯分纤箱	1. 名称:16芯分纤箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	268.79	268.79
89	24口POE交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1096.69	1096.69
90	24口配线架(非屏蔽)	1. 名称:24口配线架(非屏蔽) 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	641.81	641.81
91	理线架	1. 名称:理线架 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	63.41	63.41
92	光跳线	1. 名称:网络跳线 2. 规格:2m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	条	6	19.1	114.6
93	户内弱电箱	1. 名称:户内弱电箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	172.97	345.94
94	信息、网络插座	1. 名称:网络接口 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	18	42.16	758.88
95	电话插座	1. 名称:电话接口 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	9	26.57	239.13
96	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	6	669.42	4016.52
97	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	310.02	15.09	4678.2
98	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	86.24	15.09	1301.36
99	16芯单模铠装光缆	1. 名称:16芯单模铠装光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	100	12.88	1288
100	12芯单模铠装光缆	1. 名称:12芯单模铠装光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	100	9.83	983
101	G. 657A, 2芯皮线光纤	1. 名称:G. 657A, 2芯皮线光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	15.74	4.77	75.08

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
102	布放尾纤	1. 名称:布放尾纤 2. 工作内容:光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定 3. 符合设计图纸、施工规范要求	条	64	97.3	6227.2
103	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	32	13.52	432.64
104	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVS-2*1.0 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	309.41	4.4	1361.4
105	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:六类四对对绞电缆 3. 敷设方式:管内穿线 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	715.12	5.25	3754.38
106	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:4对双绞线缆测试 五类以上 3. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	25	26.97	674.25
107	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	33	10.25	338.25
108	凿(压、切割)槽及修复	1. 名称:凿(压、切割)槽及修复 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	11.25	28.67	322.54
	残卫呼叫系统					
109	残位呼叫主机	1. 名称:残位呼叫主机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	2474.89	2474.89
110	残卫呼叫控制器	1. 名称:残卫呼叫控制器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	7	885.63	6199.41
111	求助面板	1. 名称:求助面板 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	130.88	916.16
112	复位面板	1. 名称:复位面板 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	130.88	916.16
113	智能声光报警装置	1. 名称:智能声光报警装置 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	141.98	993.86
114	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	125.84	125.84

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
115	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	142.21	24.02	3415.88
116	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	52.8	9.76	515.33
117	电缆	1. 型号:电缆 2. 规格:RS485总线 3. 敷设方式:管内穿线 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	232.81	8.1	1885.76
118	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BV-1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	105.6	3.95	417.12
119	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-RVSP-4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	216.63	15.3	3314.44
120	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	21	10.25	215.25
121	凿(压、切割)槽及修复	1. 名称:凿(压、切割)槽及修复 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	52.5	28.67	1505.18
	百花北综合养老服务中心-给排水工程					
	给水系统					
122	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	112.02	155.7	17441.51
123	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	29.41	99.49	2926

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
124	塑料管	1. 名称:给水塑料管 2. 材质:PP-R 3. 规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	24.71	34.19	844.83
125	塑料管	1. 名称:给水塑料管 2. 材质:PP-R 3. 规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	0.52	29.27	15.22
126	塑料管	1. 名称:给水塑料管 2. 材质:PP-R 3. 规格:DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1.05	25.45	26.72
127	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 防腐、除锈:含手工除微锈、防锈漆2道、调和漆2道 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	kg	77.21	31.96	2467.63
128	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含同规格截止阀1个 5. 符合设计图纸、施工规范要求	组	3	160.28	480.84
129	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含同规格截止阀1个 5. 符合设计图纸、施工规范要求	组	1	450.25	450.25
130	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含同规格闸阀1个、止回阀1个 5. 符合设计图纸、施工规范要求	组	1	2179.08	2179.08
131	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含同规格闸阀1个 5. 符合设计图纸、施工规范要求	组	1	1970.81	1970.81

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
132	金属阀门	1. 类型:液位浮球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	51.71	51.71
133	金属阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	350.4	350.4
134	可调式减压阀	1. 名称:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	98.37	295.11
135	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	1	56.08	56.08
	排水系统					
136	塑料管	1. 名称:排水塑料管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	83.91	57.06	4787.9
137	塑料管	1. 名称:排水塑料管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3.04	44.06	133.94
138	塑料管	1. 名称:排水塑料管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3.31	31.03	102.71
139	地漏	1. 类型:地漏 2. 规格:De50 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	22.27	66.81
140	透气帽	1. 类型:透气帽 2. 规格:De110 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	2.12	4.24
	雨水系统					

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
141	塑料管	1. 名称:雨水塑料管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	102.31	51.26	5244.41
142	塑料管	1. 名称:雨水塑料管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:De160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	25.42	84.11	2138.08
143	地漏	1. 类型:地漏 2. 规格:De75 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	31.2	218.4
144	地漏	1. 类型:地漏 2. 规格:De160 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	49.22	49.22
145	雨水斗	1. 类型:雨水斗 2. 规格:De100 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	82.75	165.5
	卫生洁具					
146	洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆 2. 附件:含感应式水龙头及洁具附件 3. 符合设计图纸、施工规范要求	组	3	660.89	1982.67
147	瓷蹲式大便器	1. 类型:瓷蹲式大便器 2. 附件:含存水弯、感应冲洗阀等洁具附件 3. 符合设计图纸、施工规范要求	组	3	489.71	1469.13
	百花北综合养老服务中心-排烟通风工程					
	空调风系统					
148	5P风管机	1. 名称:5P风管机 2. 规格:冷量:12.0KW 热量:12.5KW 功率:4.86KW 风量:1700m3/h 3. 其他:含信号线、控制面板、遥控等安装辅材 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	21	5496.36	115423.56

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
149	3P风管机	1. 名称:3P风管机 2. 规格:冷量:7.2KW 热量:8.0KW 功率:2.4KW 风量:1020m³/h 3. 其他:含信号线、控制面板、遥控等安装辅材 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	7	4009.22	28064.54
150	1P风管机	1. 名称:1P风管机 2. 规格:冷量:2.6KW 热量:2.9KW 功率:1.02KW 风量:485m³/h 3. 其他:含信号线、控制面板、遥控等安装辅材 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	3434.23	3434.23
151	矩形碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000<D(b)≤1250 5. 板材厚度:δ=1.0mm 6. 其他:风管支架除轻锈,刷防锈漆两遍 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m²	196.69	156.37	30756.42
152	矩形碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000 5. 板材厚度:δ=0.75mm 6. 其他:风管支架除轻锈,刷防锈漆两遍 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m²	45.63	130.45	5952.43
153	风管保温	1. 名称:风管包裹 2. 绝热材料品种:风管保温采用25mm(B1级)橡塑 3. 参数:导热系数≤0.033w/m.k(10℃),保温材料的热阻:0.86m².K/W 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m²	242.32	52.28	12668.49
154	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧送风口 2. 规格:800*150	个	4	176.73	706.92
155	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式百页风口(带下回风箱滤网) 2. 规格:800*150	个	4	237.95	951.8
156	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧送风口 2. 规格:1200*150	个	8	228.2	1825.6
157	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式百页风口(带下回风箱滤网) 2. 规格:1200*150	个	7	304.42	2130.94
158	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300	个	36	131.26	4725.36

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
159	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	15.3	446.27	6827.93
	空调水系统					
160	紫铜管	1. 材质:紫铜管 2. 规格: $\phi 6.4$ 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道试压 5. 保温:B1级硅酸镁保温 $\delta =15\text{mm}$ 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.78	30.2	204.76
161	紫铜管	1. 材质:紫铜管 2. 规格: $\phi 9.5$ 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道试压 5. 保温:B1级硅酸镁保温 $\delta =15\text{mm}$ 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	356.11	38.38	13667.5
162	紫铜管	1. 材质:紫铜管 2. 规格: $\phi 15.9$ 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道试压 5. 保温:B1级硅酸镁保温 $\delta =20\text{mm}$ 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	91.61	62.52	5727.46
163	紫铜管	1. 材质:紫铜管 2. 规格: $\phi 19.1$ 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道试压 5. 保温:B1级硅酸镁保温 $\delta =20\text{mm}$ 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	257.72	74.05	19084.17
164	塑料管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 连接形式:粘接 5. 保温:塑(B1级)保温,保温层厚度为:12mm 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	100.76	35.2	3546.75
165	塑料管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 连接形式:粘接 5. 保温:塑(B1级)保温,保温层厚度为:12mm 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	146.65	32.87	4820.39

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
166	塑料管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 连接形式:粘接 5. 保温:塑(B1级)保温, 保温层厚度为:12mm 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.47	28.08	181.68
167	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 防腐、除锈:含手工除微锈、防锈漆2道、调和漆2道 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	kg	237.51	31.96	7590.82
	石龙镇木场综合养老服务中心					
	木场综合养老服务中心-电气工程					
	强电工程					
168	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:1Z-AP 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1943.37	1943.37
169	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:2Z-AP 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1943.37	1943.37
170	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-B1-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	200	71.12	14224
171	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-B1-YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	200	33.72	6744
172	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:40 4. 配置形式:埋地敷设 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	200	16.73	3346
173	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	470.78	28.27	13308.95

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
174	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	233.6	15.09	3525.02
175	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-B1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	980.52	6.55	6422.41
176	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-B1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	714.01	5.04	3598.61
177	装饰灯	1. 名称:300*300LED灯盘 2. 规格:LED, 白光, 28W 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	7	70.74	495.18
178	装饰灯	1. 名称:600*600LED灯盘 2. 规格:LED, 白光, 48W 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	48	141.81	6806.88
179	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式筒灯 2. 规格:LED筒灯, 6000K, 12W/盏 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	16	108.44	1735.04
180	照明开关、按钮	1. 名称:单极开关 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3	23.64	70.92
181	照明开关、按钮	1. 名称:双极开关 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	7	26.07	182.49
182	照明开关、按钮	1. 名称:三极开关 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	29.74	59.48
183	照明开关、按钮	1. 名称:单极双控开关 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4	25.68	102.72
184	照明开关、按钮	1. 名称:双极双控开关 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	29.77	59.54
185	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	37	24.37	901.69

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
186	插座	1. 名称:五孔插座 带防溅盒 2. 规格:10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	8	29.2	233.6
187	插座	1. 名称:空调三孔插座 2. 规格:16A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	30.86	185.16
188	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	71	10.25	727.75
189	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 规格:86型 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	69	10.09	696.21
190	凿(压、切割)槽及修复	1. 名称:凿(压、切割)槽及修复 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	39.3	28.67	1126.73
	应急照明工程					
191	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:1Z-ALE 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2120.65	2120.65
192	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:2Z-ALE 3. 规格:非标 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2120.65	2120.65
193	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	104.57	25.84	2702.09
194	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-B1-RYS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	112.38	10.97	1232.81
195	装饰灯	1. 名称:安全电压型应急照明灯-壁装型 2. 规格:LED(DC36V)3W, 节电模式时30lm, 应急点亮时光通量不低于300lm 3. 安装方式:壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	8	121.45	971.6

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
196	装饰灯	1. 名称:消防应急安全出口标志灯 2. 规格:LED (DC36V), 中型或小型标志灯1W 3. 安装方式:壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	8	100.09	800.72
197	装饰灯	1. 名称:消防应急方向标志灯(单向) 2. 规格:LED (DC36V), 中型或小型标志灯1W 3. 安装方式:壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	100.09	100.09
198	装饰灯	1. 名称:消防应急双面多信息复合标志灯 2. 规格:LED (DC36V), 中型或小型标志灯1W 3. 安装方式:吊装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	108.33	649.98
199	装饰灯	1. 名称:消防应急双面方向标志灯(单向) 2. 规格:LED (DC36V), 中型或小型标志灯1W 3. 安装方式:吊装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	9	108.33	974.97
200	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED (DC36V) 3W, 节电模式时30lm, 应急点亮时光通量不低于300lm 3. 安装方式:吸顶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	13	125.6	1632.8
201	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	45	10.25	461.25
	木场综合养老服务中心-智能化工程					
	综合布线系统					
202	户内弱电箱	1. 名称:户内弱电箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	172.97	345.94
203	信息、网络插座	1. 名称:网络接口 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	14	42.16	590.24
204	信息、网络插座	1. 名称:电视网络插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	49.85	99.7
205	电话插座	1. 名称:电话接口 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	14	26.57	371.98

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
206	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:埋地 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	300	17.05	5115
207	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	207.49	15.09	3131.02
208	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20	9.76	195.2
209	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:G. 652D, 2芯皮线光缆 3. 敷设方式:管内穿线 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	200	4.77	954
210	光缆尾纤布线	1. 名称:光缆尾纤布线 2. 工作内容:光纤熔接、测试衰减、固定光纤连接器、盘留固定 3. 符合设计图纸、施工规范要求	条	2	97.3	194.6
211	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 测试内容:G. 652D, 2芯皮线光缆 3. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	2	13.52	27.04
212	电缆	1. 型号:电缆 2. 规格:SYWV-75-7(4P) 3. 敷设方式:管内穿线 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	111.24	8.1	901.04
213	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-B1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	60	5.04	302.4
214	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVS-2*1.0 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	106.34	4.4	467.9
215	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:六类四对对绞电缆 3. 敷设方式:管内穿线 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	97.61	5.25	512.45

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
216	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:4对双绞线缆测试 五类以上 3. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	30	26.97	809.1
217	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	30	10.25	307.5
218	凿(压、切割)槽及修复	1. 名称:凿(压、切割)槽及修复 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	10.4	28.67	298.17
	残卫呼叫系统					
219	残位呼叫主机	1. 名称:残位呼叫主机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	2474.89	2474.89
220	残卫呼叫控制器	1. 名称:残卫呼叫控制器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	885.63	5313.78
221	求助面板	1. 名称:求助面板 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	12	130.88	1570.56
222	复位面板	1. 名称:复位面板 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	12	130.88	1570.56
223	智能声光报警装置	1. 名称:智能声光报警装置 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	6	141.98	851.88
224	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	125.84	125.84
225	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	145.98	24.02	3506.44
226	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	78.35	15.09	1182.3
227	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	28.27	9.76	275.92
228	电缆	1. 型号:电缆 2. 规格:RS485总线 3. 敷设方式:管内穿线 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	159.98	8.1	1295.84

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
229	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BV-1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	56.54	3.95	223.33
230	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-RVSP-4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	147.08	15.3	2250.32
231	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	12	10.25	123
232	凿(压、切割)槽及修复	1. 名称:凿(压、切割)槽及修复 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	11.4	28.67	326.84
	木场综合养老服务中心-给排水工程					
	给水系统					
233	塑料管	1. 名称:给水塑料管 2. 材质:PP-R 3. 规格:DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	30.47	42.46	1293.76
234	塑料管	1. 名称:给水塑料管 2. 材质:PP-R 3. 规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	30.18	34.19	1031.85
235	塑料管	1. 名称:给水塑料管 2. 材质:PP-R 3. 规格:DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	14.75	25.45	375.39
236	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含同规格截止阀1个、止回阀1个 5. 符合设计图纸、施工规范要求	组	1	314.51	314.51

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
237	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含同规格截止阀1个、止回阀1个 5. 符合设计图纸、施工规范要求	组	1	116.61	116.61
238	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	2	56.08	112.16
239	金属阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	2	94.98	189.96
240	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	2	61.96	123.92
241	凿(压、切割)槽及修复	1. 名称:凿(压、切割)槽及修复 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	13.55	28.67	388.48
	排水系统					
242	塑料管	1. 名称:排水塑料管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	44.52	57.06	2540.31
243	塑料管	1. 名称:排水塑料管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	52.23	44.06	2301.25
244	塑料管	1. 名称:排水塑料管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.9	31.03	214.11
245	清扫口	1. 类型:清扫口 2. 规格:De110 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	28.5	28.5

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
246	地漏	1. 类型:地漏 2. 规格:De50 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	5	22.27	111.35
	雨水系统					
247	塑料管	1. 名称:雨水塑料管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20.9	51.26	1071.33
248	塑料管	1. 名称:雨水塑料管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	45.03	40.21	1810.66
249	大流量地漏	1. 类型:大流量地漏 2. 规格:De110 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	48.15	48.15
	卫生洁具					
250	洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆 2. 附件:含感应式水龙头及洁具附件 3. 符合设计图纸、施工规范要求	组	5	660.89	3304.45
251	坐便器	1. 类型:感应式坐便器 2. 附件:含洁具附件 3. 符合设计图纸、施工规范要求	组	3	1049.71	3149.13
	木场综合养老服务中心-通风空调工程					
252	天花排气扇(带止回阀)	1. 名称:天花排气扇(带止回阀) 2. 规格:风量:250CMH 功率:36w 余压:100Pa 3. 安装方式:天花安装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	4	167.56	670.24
253	矩形碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320 5. 板材厚度:δ=0.5mm 6. 其他:风管支架除轻锈,刷防锈漆两遍 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m ²	5.1	195.34	996.23
254	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m ²	0.54	446.27	240.99

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价
255	防雨百叶风口(带防虫网)	1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:400*300 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	131.91	131.91
256	碳钢阀门	1. 名称:70° C常开防火阀 2. 规格:200*200 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	193.52	387.04
257	5P分体柜式空调	1. 名称:5P分体柜式空调 2. 规格:冷量:12.00KW 功率:4.3KW 风量:1850m3/h 3. 其他:含冷媒管、冷凝水管信号线、控制面板、遥控等安装辅材 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	3	8014.65	24043.95
258	3P分体柜式空调	1. 名称:3P分体柜式空调 2. 规格:冷量:7.2KW 功率:2.6KW 风量:1350m3/h 3. 其他:含冷媒管、冷凝水管信号线、控制面板、遥控等安装辅材 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	5128.96	10257.92
259	3P分体挂壁空调	1. 名称:3P分体挂壁空调 2. 规格:冷量:7.2KW 功率:2.46KW 风量:1350m3/h 3. 其他:含冷媒管、冷凝水管信号线、控制面板、遥控等安装辅材 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	4218.66	4218.66
不含税合计						1002052.62
税金(9%)						90184.74
含税合计						1092237.36

- 注：
- 综合单价包括人工费、辅材费、措施费、机械费、管理费、规费、利润和税金等，同时投标人已充分考虑施工难度、抢工、施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整以及施工条件确定风险系数计入综合单价。
 - 结算原则：图纸包干。**
 - 配合现场安全文明施工等费用；不另外计取。
 - 施工措施费、安全文明施工费、赶工措施费、夜间施工增加费等在综合单价中考虑，不另外计取。
 - 安全帽和反光衣由甲方提供，相关费用按甲方采购价格从当期进度款中扣除。
 - 食宿自理，项目不予提供，均在综合单价中考虑。
 - 施工用水：由甲方提供，用水费用按结算价*0.5%在结算款中扣除；施工用电：甲方提供二级电箱，三级电箱及开关箱乙方自行考虑，三级电箱及开关箱必须符合规范要求，用电费用按结算价*0.5%在结算中扣除；
 - 乙方包工包料包机械包措施等**
 - 质量标准：合格
 - 本项目既有电梯提供乙方使用，使用期间防护、日常维护、损坏维修及赔偿等相关费用由乙方承担