东莞市生物技术产业园项目-雨水及化粪池基坑支护支护
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价	采购限价 （元）	投标人报价 不含税 （元）	投标人报价 含税 （元）	备注
1	工程费用	650,791.96	650,791.96			
汇总报价			小写：	0.00		
			大写：	零元整		

编制说明

1、招标范围：东莞市生物技术产业园项目-雨水及化粪池基坑支护施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目为固定综合单价包干，单价包含人工费、材料费、材料损耗、机械费、机械进出场费、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

4、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

5、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商后确定。

6、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。

7、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

8、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

报价表

工程名称：东莞市生物技术产业园项目-雨水及化粪池基坑支护工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	暂定工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
1	拉森钢板桩	1.桩长:拉森Ⅳ型钢板桩9m 2.打拉森钢板桩:钢板桩装、卸和运输,打钢板桩。 3.拔拉森钢板桩:拔桩,运桩、堆放,回程运输。 4.使用时间35天	延米	297.00			
2	钢板桩钢支撑	1.桩长:钢板桩支撑制作,试拼,安装,拆除,堆放,回程运输。 2.使用时间35天	延米	336.00			
3	拉森钢板桩及支撑超期使用费	1.超出使用时间每天使用费	t/天	500			
4	拉森钢板桩引孔	1.地层情况:综合考虑 2.按实际引孔长度计算	m	3000			
不含税合计							
税金							
含税合计							