东莞深燃综合能源项目EPC总承包-厂前区工程-临建工程

采 购 控 制 价

采 购 人：东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人：

2016 年 10 月 30 日

审 核 人：

16年10月30日

东莞深燃综合能源项目EPC总承包-厂前区工程-临建工程采购控制价汇总表

序号	费用名称	计费基数	招标限价（元）	备注
1	工程费用	1,600,327.53	1,600,327.53	

2016.10.30

东莞深燃综合能源项目EPC总承包-厂前区工程-临建工程清单

工程名称：东莞深燃综合能源项目EPC总承包-厂前区工程-临建工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					不含税单价	合价	
	土建部分						
	场地及办公区硬化工程						
1	路床(槽)整形	1.路基碾压，压实系数>93%,环刀取样	m2	5264.73	2.50	13161.83	
2	碎石垫层	1.160厚级配碎石垫层 2.部位：主干道 3.按永临结合考虑	m3	231.09	275.07	63566.34	
3	水泥稳定土基层	1.水泥含量:6% 2.部位：主干道、次干道 3.厚度:详图纸 4.按永临结合考虑	m3	544.19	156.64	85243.23	
4	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.部位：主干道、次干道、场地硬化、办公区 3.厚度:详图纸 4.按永临结合考虑	m3	1232.95	346.07	426686.64	
	钢筋加工棚及材料堆放场						
	成品钢筋加工棚	1.轻钢结构钢筋棚	m2	37.20	275.01	10230.37	
5	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.17	494.40	579.04	
6	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16以内三级钢	t	0.13	4635.00	614.42	
7	基础梁	1.梁截面形状:基础梁模板	m2	5.39	58.71	316.19	
8	钢筋原材成品堆放支架	1.钢材品种、规格:488型钢:488×300×11×18 2.材料残值留1/2	t	3.21	9836.59	31612.45	
	班前教育						
9	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:条形	m3	0.46	544.00	247.70	
10	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖基础 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚M20抹灰水泥砂浆找平	m2	4.32	28.91	124.90	
11	垫层（换填区域）	1.垫层材料种类、配合比、厚度:砖渣换填	m3	3.11	123.52	383.79	
12	水泥砂浆	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆	m2	23.40	55.86	1307.05	
13	草皮	1.人造草坪	m2	27.72	20.60	571.03	
14	班前教育主题广告	1.灯布	m2	21.84	15.45	337.43	
15	宣讲平台	1.宣讲平台 2.按50%折旧	个	1.00	1427.58	1427.58	
	围挡及大门						
16	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	23.84	442.90	10559.44	
17	装配式围挡	1.A1类围档每档:6200*2530(高度2.53米)	m2	1005.32	91.16	91640.02	
18	围挡广告布	1.灯布	m2	1005.32	15.45	15532.21	

东莞深燃综合能源项目EPC总承包-厂前区工程-临建工程清单

工程名称：东莞深燃综合能源项目EPC总承包-厂前区工程-临建工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					不含税单价	合价	
19	成品消防展示台	1.成品消防器材，带2个消防沙池 2.成品消防器材，按50%折旧	套	1.00	2266.00	2266.00	
20	项目部铁门	1.详图纸	套	1.00	15450.00	15450.00	
21	施工现场铁门	1.详图纸	套	1.00	20600.00	20600.00	
22	项目部大门	1.详图纸	套	1.00	51500.00	51500.00	
	集装箱基础						
23	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:条形	m3	8.44	544.00	4589.22	
24	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖基础 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚M20抹灰水泥砂浆找平	m2	94.85	28.91	2742.37	
25	块料台阶面	1.粘结材料种类:3mm厚瓷砖胶铺贴 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖	m2	24.84	90.64	2251.50	
26	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:厕所成品隔断	m2	54.00	164.02	8856.93	
27	大、小便槽自动冲洗水箱	1.材质、类型:自动冲洗水箱	套	12.00	236.90	2842.80	
28	标养室	1.标养室货柜箱 2.标养室，按50%折旧	个	1.00	2719.20	2719.20	
29	整体化粪池	1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:9立方	座	1.00	4870.68	4870.68	
	洗车槽及沉砂池						
30	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	79.86	4.62	369.34	
31	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	6.90	442.90	3055.49	
32	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.57	442.90	4240.10	
33	栏板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.59	442.90	2475.24	
34	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.23	442.90	1875.06	
35	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ16三级钢	t	0.84	4635.00	3901.68	
36	基础	1.基础类型:满堂基础模板 无梁式	m2	6.72	45.60	306.42	
37	栏板	1.类型:栏板、反檐模板	m2	26.12	66.54	1737.77	
38	基础梁	1.梁截面形状:基础梁模板	m2	23.18	58.89	1365.19	
39	零星钢构件	1.构件名称:洗车槽面铺钢板 2.钢材品种、规格:100mm厚1.5*4.2m钢板，单层附加B18@200钢筋焊接 3.材料残值留1/3	t	1.09	12360.00	13422.96	
40	钢筋盖板	1、成品Φ25钢筋盖板	m	15.95	164.80	2628.56	

东莞深燃综合能源项目EPC总承包-厂前区工程-临建工程清单

工程名称：东莞深燃综合能源项目EPC总承包-厂前区工程-临建工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					不含税单价	合价	
41	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:沉淀池壁 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	8.77	592.12	5191.43	
42	墙面一般抹灰	1.墙体类型:沉淀池侧壁 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆	m2	104.06	28.82	2998.83	
43	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆材料种类、规格:成品防护围栏H=1100mm 2.材料残值留1/2	m	20.96	90.64	1899.81	
44	洗车槽冲洗设备	1.机械设备名称:洗车槽冲洗设备（按30%折旧）	套	1.00	6180.00	6180.00	
	电箱基础及旗台						
45	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.65	544.00	354.85	
46	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖基础 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚M20抹灰水泥砂浆找平	m2	4.94	28.91	142.71	
47	混凝土柱墩	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.00	442.90	444.55	
48	回填方	1.填方材料品种:砂石	m3	1.80	266.40	480.58	
49	墙面一般抹灰	1.墙体类型:旗台 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆	m2	10.16	28.91	293.86	
50	块料墙面	1.墙体类型:旗台 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚600*600红色大理石，白水泥浆擦缝（旗台满贴）	m2	10.16	154.50	1570.34	
51	金属旗杆	1.旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆（材料残值留1/2）	m	34.60	180.25	6236.65	
52	成品电箱防护棚	1.2000*2000*2500mm成品电箱防护棚	套	15.00	772.50	11587.50	
	水电部分						
53	配电箱	1.名称:生活区一级箱（电箱按50%折旧）	台	1.00	5000.00	5000.00	
54	配电箱	1.名称:AP1~4二级箱（电箱按50%折旧）	台	4.00	2600.00	10400.00	
55	配电箱	1.名称:三级箱（电箱按50%折旧）	台	21.00	1600.00	33600.00	
56	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV 4*185+1*95 3.电缆按40%折旧	m	323.00	821.89	265470.47	
57	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*95+1*50 3.电缆按40%折旧	m	166.01	426.60	70819.87	
58	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC 125	m	477.01	130.10	62059.00	
59	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*35+1*16 3.电缆按40%折旧	m	406.11	67.50	27412.43	
60	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*25+1*16 3.电缆按40%折旧	m	108.60	119.19	12944.03	

东莞深燃综合能源项目EPC总承包-厂前区工程-临建工程清单

工程名称：东莞深燃综合能源项目EPC总承包-厂前区工程-临建工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					不含税单价	合价	
61	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格: SC50	m	454.71	52.00	23644.92	
62	塑料管	1.DN100 PE管 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	349.00	28.42	9918.58	
63	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	18.00	73.99	1331.82	
	不含税合计					1468190.40	
	税金9%					132137.14	
	含税合计					1600327.53	

说明：

1、上表不含税包干单价已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、其他项目费、规费、建筑垃圾清理外运、二次搬运、材料检验试验费等所有与该项目相关费用。

2、工程量为暂定量，最终以实际结算工程量为准。

3、其他要求具体详见用户需求书。