编制说明

1、招标范围：东莞市石龙第三中学南教学楼及食堂维修加固工程——综合材料采购

2、工程量为暂定量，实际数量以现场需求量为准。

3、以询价平均价作为限价

东莞市石龙第三中学南教学楼及食堂维修加固工程 ——综合材料采购
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价	投标人报价 不含税 （元）	投标人报价 含税 （元）	备注
1	综合材料	837,315.32	837,315.32			
汇总报价			小写：			
			大写：			

东莞市石龙第三中学南教学楼及食堂维修加固工程 ——综合材料采购

注：
1.报价为工地到货价，含运输费、运输损耗费、含装卸费。
2.数量为暂定量，以现场实际需求为准

序号	名称	规格	单位	数量（暂定量）	不含税单价	不含税合价
一	**门窗**					
1	钢质防火门	1.门类型:成品钢质防火门(单扇) 2.防火等级:甲级 3.五金种类、规格:五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	4.2		
2	钢质防火门	1.门类型:成品钢质防火门(双扇) 2.防火等级:甲级 3.五金种类、规格:五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	18		
3	钢质防火门	1.门类型:成品钢质防火门(单扇) 2.防火等级:乙级 3.五金种类、规格:五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	9.6		
4	钢质防火门	1.门类型:成品钢质防火门(双扇) 2.防火等级:乙级 3.五金种类、规格:五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	8.4		
5	金属卷帘(闸)门	1.门材质:钢制卷帘门 2.五金种类、规格:所有五金及相关配件	m2	14.07		
6	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金门 2.开启方式:平开 3.框、扇材质:70系列2.2mm厚铝合金门 4.五金种类、规格:包含小五金、闭门器、固定、填缝材料	m2	15.54		

7	金属(塑钢)门	1.门类型:定制钢质门 2.门洞口尺寸:综合 3.开启方式:平开门 4.五金种类、规格:包含小五金、固定、填缝材料	m2	104.52		
8	金属(塑钢)门	1.门类型:成品全玻璃门 2.开启方式:平开 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.五金种类、规格:包含小五金、固定、拉手、门夹、锁夹、地弹簧	m2	51.45		
9	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金推拉窗 2.框、扇材质及规格:80系列型材 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.其他工艺要求:定位、框料安装、校正、周边塞缝、窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁	m2	182.88		
10	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金固定窗 2.框、扇材质及规格:80系列型材 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.其他工艺要求:定位、框料安装、校正、周边塞缝、窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁	m2	85.48		
11	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金平开窗 2.框、扇材质及规格:80系列型材 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.其他工艺要求:定位、框料安装、校正、周边塞缝、窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁	m2	259.52		
二	**块料砖**					
12	釉面砖	400×800	m2	3676.55		
13	防滑砖	300×300	m2	378.66		
14	防滑砖	800×800	m2	179.52		
15	白色、棕色外墙瓷砖	195×95	m2	2622.48		
三	**隔断**					

16	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型:铝合金玻璃固定隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列铝合金 3.隔板材料品种、规格:6mm厚钢化玻璃	m2	16.64		
17	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型:不锈钢玻璃固定隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:不锈钢柱50×100×3不,横锈钢方管50×70×3 3.隔板材料品种、规格:6+6钢化夹胶玻璃	m2	132.00		
四	**防水材料**					
20	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	899.48		
五	**砂浆**					
21	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	59.40		
22	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	15.49		
23	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	19.93		
24	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	1.24		
25	聚合物防水砂浆(单组分)		kg	23540.58		
六	**油漆**					
26	白色无机墙底漆	底漆	kg	755.51		
27	白色无机墙面漆	面漆	kg	1688.81		
七	**吊顶**					
28	铝合金方板	600X600X1mm	m2	152.85		
不含税合计						
税金（ %）						
含税合计						