集 团 档 案 室 密 集 架

采 购 控 制 价

招　标　人：　东莞市城市工程建设集团有限公司

编　制　人：　　编制时间：　　年　　月　　日

审　核　人：　　审核时间：　　年　　月　　日

集团档案室密集架限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价（元）	投标人报价不含税（元）	投标人报价含税（元）	备注
汇总	工程费用	242362.50	242,362.50			
1.1	集团档案室-密集架	242362.50	242,362.50			
汇总报价（含税：__%）			小写：			
			大写：			

编制说明
1、招标范围：集团档案室密集架包含A区、B区、C区手动密集架，D区展示柜以及不锈钢轨道施工，详见工程量清单。按照相关标准规范、技术及质量要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过验收合格。
2、本项目单价合同，单价包含材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，以上价格为开工程专用增值税发票适用。

档案室密集架工程量清单报价表

序号	产品名称	产品规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
A区	手动密集架	4组5列1个团体（双柱5层） 双面规格：3850*600*2200mm 5列	m³	25.4	1506.19	38257.35
B区	手动密集架	3组1列（双柱5层） 单面规格：2850*450*2200mm1列	m³	2.8	1506.19	4217.35
	手动密集架	3组2列（双柱5层） 双面规格：2850*600*2200mm2列	m³	7.5	1506.19	11296.46
	手动密集架	4组6列1个团体（双柱5层） 双面规格： 4150*600*2200mm(6列)	m³	32.9	1506.19	49553.81
C区	手动密集架	2组14列1个团体（双柱5层） 双面规格： 2150*600*2200mm14列	m³	39.7	1506.19	59795.93
D区	定制奖牌、奖杯展示柜	5组2排双柱结构4层（深450） 规格：宽4700*高1830mm2列	㎡	17.2	1862.39	32033.10
定制轨道	不锈钢轨道	轨道用材：轨道板：2.5mm优质不锈钢304#材料制作，轨芯采用：20*20mm优质不锈钢304#优质实心方钢制作，一次性成型，焊接打磨制作，轨道采用预埋式。	m	51.5	264.60	13626.99
预埋轨道		安装方式：预埋轨道， 施工要求：瓷砖开槽51.5米、清理槽内水泥，然后水泥走平，膨胀螺丝固定轨道、安装完成后轨道与瓷砖面平行。施工前用三彩布封闭施工，与原有安装完成档案区分隔。人工及施工材料	项	1	5699.12	5699.12
合计(元)						214480.09
税金（13%）						27882.41
含税合计（元）						**242362.50**