东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目（东江慢行道外镇连接线）（一期）——零星装修

采 购 控 制 价

招　标　人：东莞市城市工程建设集团有限公司

编　制　人：朱湘雄　编制时间：2026 年 11 月 6 日

审　核　人：刘[illegible]　编制时间：2026 年 11 月 6 日

编制说明

1、招标范围：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目(东江慢行道外镇连接线)(一期)——零星装修

2、本项目为施工图包干，按合同总价+签证变更总金额结算。

3、以控制价作为限价

东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目(东江慢行道外镇连接线)(一期)——零星装修
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价	投标人报价 不含税 （元）	投标人报价 含税 （元）	备注
1	零星装修	245,774.06	245,774.06			
汇总报价			小写：			
			大写：			

东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目(东江慢行道外镇连接线)(一期)——零星装修

分部分项清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
	栈桥衔接平台、台阶						
1	拆除路面	1.材质:破除原有混凝土 2.厚度:25cm	m2	103.65	34.24	3548.98	1.包拆除后外运，运距自行考虑；包工完场清，包外运后路面泥浆、渣土清理 2.根据施工实际需要的门字架、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供； 3.包拆除过程的安全文明投入，如洒水降尘等 4.包含但不限于包工包料包机械包措施，满足设计及检测要求
2	凿除浆砌片石挡墙	1.材质:凿除原有浆砌片石挡墙 2.厚度:40cm	m2	7.52	80.63	606.34	
3	拆除人行道	1.材质:破除原有花岗岩 2.厚度:5cm	m2	184.31	7.84	1444.99	
4	沥青混凝土	1.沥青品种:改性沥青混凝土(AC-10C) 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.粘层:PC-3喷洒型改性乳化沥青粘层油 4.封层:无色透明双丙聚氨酯密封处理 5.厚度:5cm	m2	1283.93	10.87	13956.32	1.包含但不限于包工包辅材包机械包措施，满足设计及检测要求，具体做法详见图纸 2.**甲供材：改性沥青混凝土(AC-10C)** 3.乙供材：除甲供材外的全部材料（含辅材、周转材）； 4.根据施工实际需要的门字架、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供；
5	桥面防水层	1.部位:栈桥平台 2.无色透明双丙聚氨酯密封处理	m2	1283.93	33.62	43165.73	1.包含但不限于包工包料包机械包措施，满足设计及检测要求 2.根据施工实际需要的门字架、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供；
6	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:麻石花岗岩压条1000*150*300mm 2.结合层材料品种、厚度:20mm1:3干硬性水泥砂浆	m	46.04	161.84	7451.11	
7	块料面层	1.块料品种、规格:20厚光面芝麻灰花岗岩 2.结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	156.03	153.43	23939.68	
8	金属(塑钢)门	1.窗代号及洞口尺寸:1000*1500mm 2.框、扇材质:钢铁门 3.位置:台阶构造（1樘）与A、B栈桥间衔接平台处（2樘）	樘	2.00	316.53	633.06	
	下部结构						

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
9	拆除片石	1.拆除片石	m3	480.40	64.53	31000.21	1.包拆除后外运，运距自行考虑；包工完场清，包外运后路面泥浆、渣土清理 2.根据施工实际需要的门字架、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供； 3.包拆除过程的安全文明投入，如洒水降尘等 4.包含但不限于包工包料包机械包措施，满足设计及检测要求
10	恢复片石	1.恢复片石	m3	333.60	105.18	35088.05	1.包含但不限于包工包辅材包机械包措施，满足设计及检测要求，具体做法详见图纸 2.**甲供材：片石** 3.乙供材：除甲供材外的全部材料（含辅材、周转材）； 4.根据施工实际需要的门字架、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供；
	上部结构						
11	桥面防水层	1.部位:桥面、桥底 2.材料品种、规格:1mm防水层	m2	566.53	17.49	9908.61	1.包含但不限于包工包料包机械包措施，满足设计及检测要求 2.根据施工实际需要的门字架、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供；
12	沥青混凝土	1.部位:桥面、桥底 2.沥青混凝土种类:灰色色细粒式改性沥青混凝土（AC-10C） 3.石料粒径:细粒式 4.厚度:5cm 5.部位:桥面铺装	m2	566.53	6.71	3801.42	1.包含但不限于包工包辅材包机械包措施，满足设计及检测要求，具体做法详见图纸 2.**甲供材：改性沥青混凝土(AC-10C)** 3.乙供材：除甲供材外的全部材料（含辅材、周转材）； 4.根据施工实际需要的门字架、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供；
13	桥面防水层	1.部位:桥面铺装 2.无色透明双丙聚氨酯密封处理	m2	566.53	33.64	19058.07	1.包含但不限于包工包料包机械包措施，满足设计及检测要求 2.根据施工实际需要的门字架、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供；
14	块料面层	1.块料品种、规格:50厚光面芝麻黑花岗岩 2.结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	112.30	220.51	24763.27	
15	桥梁伸缩装置	1.材料品种:RS弹性密封膏、聚苯乙烯硬质泡沫板、300x6xR20橡胶止水带	m	21.60	192.40	4155.84	

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
16	标线	1.材料品种:热熔型标线 2.其他:满足设计及规范要求	m2	67.10	44.10	2959.11	
不含税合计						225480.79	
税金（9%）						20293.27	
含税合计						245774.06	

注：
1.综合单价包括人工费、材料费、措施费、机械费、管理费、规费、利润和税金等，同时投标人已充分考虑施工难度、抢工、施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整以及施工条件确定风险系数计入综合单价。
2.**结算原则：图纸包干。**
3.配合现场安全文明施工等费用；不另外计取。
4.施工措施费、安全文明施工费、赶工措施费、夜间施工增加费等在综合单价中考虑，不另外计取。
5.安全帽和反光衣费用从当期进度款中扣除。
6.食宿自理，项目不予提供，均在综合单价中考虑。
7.现场用水、用电接驳及费用自行解决，结算中不另行扣除。
8.质量标准：合格。
9.**其中改性沥青混凝土(AC-10C)、片石为甲供材，其他材料乙方自行考虑**