# 中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一--脚手架搭设劳务

# 采 购 控 制 价

招 标 人：东莞市城市工城建设集团有限公司

编 制 人：卓妙琴 编制时间：2026 年 11月 11 日

审 核 人：刘永峰 编制时间：2026 年11月12日

# 中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一--脚手架搭设劳务
# 限价费用汇总表

| 序号 | 费用名称 | 控制价（元/含税9%） | 采购限价 | 投标人报价<br>不含税<br>（元） | 投标人报价<br>含税<br>（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脚手架搭设劳务 | 837,234.56 | 837,234.56 | | | |
| 汇总报价 | | | 小写： | | | |
| | | | 大写： | | | |

# 编制说明

1、招标范围：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一的承包范围。

2、本项目为固定单价。综合单价包含脚手架搭设与拆除，甲方供材二次运输、归整打包、辅材等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：

综合脚手架、单排脚手架、屋面脚手架计算规则:以搭设脚手架钢管外边线长度*最高横杆至地面高度计算

满堂脚手架：以水平横杆最后边线投影面积*最高横杆至地面高度计算。

# 中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段---脚手架搭设劳务

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三排综合钢脚手架 | 1.脚手架钢管<br>2.脚手架钢管底座<br>3.钢笆网<br>4.扣件<br>5.挂冲孔网片、安全网 | m2 | 294.34 | 44.89 | 13212.92 | 扣件、钢管、底座、钢笆网、冲孔网片为甲方供材（其余辅材乙供） |
| 2 | 三排综合钢脚手架 | 1.脚手架钢管<br>2.脚手架钢管底座<br>3.钢笆网<br>4.扣件<br>5.挂密目网、安全网 | m2 | 588.68 | 50.14 | 29516.42 | |
| 3 | 双排综合钢脚手架 | 1.脚手架钢管<br>2.脚手架钢管底座<br>3.钢笆网<br>4.扣件<br>5.挂密目网、安全网 | m2 | 5886.75 | 35.18 | 207095.87 | |
| 4 | 双排综合钢脚手架 | 1.脚手架钢管<br>2.脚手架钢管底座<br>3.钢笆网<br>4.扣件<br>5.挂冲孔网片、安全网 | m3 | 2943.37 | 29.93 | 88095.14 | |
| 5 | 单排钢脚手架 | 1.脚手架钢管<br>2.脚手架钢管底座<br>3.扣件<br>4.挂密目网 | m2 | 711.66 | 20.21 | 14382.65 | |
| 6 | 屋面脚手架 | 1.脚手架钢管<br>2.脚手架钢管底座<br>3.钢笆网<br>4.扣件 | m2 | 149.31 | 20.21 | 3017.56 | |
| 7 | 满堂脚手架 | 1.脚手架钢管<br>2.脚手架钢管底座<br>3.钢笆网、安全网<br>4.扣件 | m3 | 34170.91 | 12.08 | 412784.54 | |
| 8 | 合计 | | | | | 768105.1 | |
| 9 | 税金（9%） | | | | | 69129.46 | |
| 10 | 含税合计 | | | | | 837234.56 | |
| | | | | | | | |

备注：

1、单价包搭拆人工费、含辅材、材料转运费、材料打包费用、税费等一切费用；清单数量为暂定量，结算数量按经甲方验收合格的收方数量，结算价=综合单价*实际搭设工程量。

2、承包人应综合考虑现场实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

3、领用的安全帽和反光衣费用从当期进度款中扣除，招标人提供施工用水用电驳点、施工用水用电费按实扣减。

4、工程量计算规则：

综合脚手架、单排脚手架、屋面脚手架计算规则:以搭设脚手架钢管外边线长度*最高横杆至地面高度计算

满堂脚手架：以水平横杆最后边线投影面积*最高横杆至地面高度计算。