中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一--脚手架租赁

采 购 控 制 价

招 标 人：东莞市城市工城建设集团有限公司

编 制 人：卢妙琴 编制时间：2026 年 11月 11 日

审 核 人：刘宝峰 编制时间：2026 年 11月 12日

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一--脚手架租赁
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元/含税13%）	采购限价	投标人报价 不含税 （元）	投标人报价 含税 （元）	备注
1	外架租赁	624,049.05	624,049.05			
汇总报价			小写：			
			大写：			

编制说明

1、招标范围：中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一的承包范围。

2、本项目为固定单价。综合单价包含扣件、钢管、底座、钢笆网、密目式阻燃安全网、材料进出场、投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：

综合脚手架、单排脚手架、屋面脚手架计算规则:以搭设脚手架钢管外边线长度*最高横杆至地面高度计算

满堂脚手架：以水平横杆最后边线投影面积*最高横杆至地面高度计算。

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一--脚手架租赁

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	备注
1	三排综合钢脚手架	1.脚手架钢管 2.脚手架钢管底座 3.钢笆网 4.扣件	m2	883.00	37.8	33377.4	含楼梯、防护棚、防护通道、卸料台等
2	双排综合钢脚手架	1.脚手架钢管 2.脚手架钢管底座 3.钢笆网 4.扣件	m2	8830.00	26.4	233112	含楼梯、防护棚、防护通道、卸料台等
3	单排钢脚手架	1.脚手架钢管 2.脚手架钢管底座 3.扣件	m2	712.00	14.4	10252.8	材料乙供
4	屋面脚手架	1.脚手架钢管 2.脚手架钢管底座 3.钢笆网 4.扣件	m2	149.00	14.4	2145.6	材料乙供
5	满堂脚手架	1.脚手架钢管 2.脚手架钢管底座 3.钢笆网 4.扣件	m3	34171.00	8	273368	材料乙供
6	合计					552255.8	
7	税金（13%）					71793.25	
8	含税合计					624049.05	

备注：

1、单价包含材料费、运输费（运输到甲方指定地点、从甲方指定地点运输回程）、税费等一切费用；清单数量为暂定量，结算数量按乙方到场，经甲方验收合格数量，结算价=单价*实际搭设工程量。

2、不含税单价已包括售价、运输费、人工费等所有费用；

3、因本项目的特殊性，卸货可能存在多处，投标人在投标报价时需充分考虑同批货可能需要配送至本项目多个卸货场所产生的运输等各类费用；

4、材料包括但不限于钢管、扣件、钢笆网、底座等材料损耗、丢失等等投标人综合考虑。

5、本工程施工地点为：东莞市石龙镇