塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	限价（元）	投标人报价不含税（元）	投标人报价含税（元）	备注
1	电气、给排水、防雷工程	13011574.26	11059838.12			
汇总报价（含税：___%）			小写：	0.00		
			大写：	零元整		

编制说明

1、招标范围：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2、本项目为固定总价合同。包工、包料（甲供材除外）、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工等一切相关费用，以及包含对应项目所标明的设计说明及大样所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如成品保护、临时设施、安全文明施工措施费、预算包干费、脚手架等登高措施，请投标单位在总价中综合考虑，不再单独计算。 以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑。
4、本次招标范围以招标清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
5、本次招标主材价格为成品到场价。
6、甲供材：**配电箱、电缆、洁具（台式洗手盆、厨用台盆、立柱式洗脸盆、大便器、小便器）**
7、品牌限定：塘厦大坪产业空间项目材料品牌表https://www.kdocs.cn/l/ct67W5RRIkvA

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
	塘厦大坪产业空间项目一期-4号地下室						
	4号地下室-电气工程						
	配电箱工程						
1	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ALEr1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
2	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ALE3 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
3	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ALE2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
4	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ALE1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
5	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1AL3 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.30	409.39	
6	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1AL2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
7	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1AL1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
8	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ALr1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
9	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1APEp1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
10	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1APEz1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
11	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1APEz2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
12	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ATbx1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
13	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ATrd1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
14	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ATups1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
15	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ATjr1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
16	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ATsf1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
17	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ATfr1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
18	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ATf1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
19	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ATf2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
20	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ATf3 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
21	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1ATcyj 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
22	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:B1ATcyj-A 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
23	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-B1APys1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
24	成套配电箱	1.名称:成套配电箱(只计安装费) 2.型号:ACPj4 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	2	289.76	579.52	
25	成套配电箱	1.名称:成套配电箱(只计安装费) 2.型号:ACPp15 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	289.76	1159.05	
26	成套配电箱	1.名称:成套配电箱(只计安装费) 2.型号:ACPp 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	289.76	289.76	
27	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:ACPj11 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
28	成套配电箱	1.名称:卷帘门控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	3	289.76	869.29	
29	接线箱	1.名称:电缆T接箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	个	14	730.24	10223.40	
30	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1KV 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	系统	19	1117.20	21226.86	
	线槽、桥架工程						

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
31	桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 300*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	32.18	161.91	5210.34	
32	桥架	1.名称:普通强电金属桥架 2.规格:CT 300*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	183.91	197.98	36410.94	
33	桥架	1.名称:普通强电金属桥架 2.规格:CT 400*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	106.42	232.15	24705.70	
34	桥架	1.名称:消防强电金属桥架 2.规格:CT 400*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	146.8	225.34	33079.63	
35	普通强电桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	46.27	83.56	3866.28	
36	桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	288.38	83.56	24098.66	
37	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数，漆膜厚度:各2遍 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	890.47	33.27	29624.99	
	配管工程						
38	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	109.32	28.45	3081.74	
39	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	150.91	23.64	3567.88	
40	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4606.81	18.44	84937.75	
41	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	27.58	128.65	3548.28	
42	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.81	86.37	1279.15	
43	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	343.71	58.92	20250.78	
44	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	50.73	34.87	1768.85	
45	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	273.8	41.48	11356.91	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
46	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	27.95	18.44	515.33	
47	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	110.77	13.73	1520.44	
48	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	38.67	35.97	1391.09	
49	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	18.69	30.06	561.82	
50	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	6.36	24.75	157.40	
51	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	82.34	9.92	816.51	
	电缆工程						
52	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	37.18	40.17	1493.59	
53	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	109.26	40.17	4388.93	
54	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	199.38	11.24	2240.30	
55	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	205.96	11.24	2314.23	
56	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	69.31	21.54	1492.87	
57	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	821.93	21.54	17703.51	
58	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*35+2*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.69	14.62	214.72	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
59	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	299.52	7.67	2298.31	
60	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	329.92	21.54	7106.13	
61	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	51.83	14.62	757.59	
62	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	953.9	14.62	13943.03	
63	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	131.35	4.60	604.73	
64	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	382.87	4.60	1762.73	
65	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	407.49	4.60	1876.08	
66	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	44.87	14.62	655.86	
67	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*35+2*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	20.8	14.62	304.03	
68	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4.1	3.54	14.52	
69	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	8.2	5.90	48.40	
70	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	332.65	3.54	1176.09	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
71	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	164.13	7.58	1243.57	
72	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	20	14.85	297.06	
73	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面150mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	350.00	3500.00	
74	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	30	227.74	6832.26	
75	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	28	179.35	5021.85	
76	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	34	112.42	3822.17	
77	焊钢接线端子	1.名称:焊钢接线端子 2.规格:16mm2以下 3.材质:铜芯 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	55	9.32	512.34	
	电线工程						
78	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	404.82	5.82	2354.72	
79	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14149.38	4.90	69395.44	
80	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	238.38	7.62	1815.61	
81	凿(压、切割)槽	1.名称:割压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	92.35	29.16	2692.80	
	照明灯具工程						
	灯具						
82	装饰灯	1.名称:暗装筒灯(防眩光) 2.规格:5000K 12W 3.安装方式:嵌装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	14	65.53	917.41	
83	荧光灯	1.名称:防爆双管筒式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2	117.43	234.86	
84	荧光灯	1.名称:防爆单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:环形荧光灯管 节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	15	108.11	1621.70	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
85	荧光灯	1.名称:双管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	7	78.95	552.68	
86	荧光灯	1.名称:防水双管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	78.95	78.95	
87	荧光灯	1.名称:防水单管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	31	56.61	1754.94	
88	荧光灯	1.名称:单管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	218	56.61	12341.17	
89	普通灯具	1.名称:圆型吸顶灯 2.规格:光源:220V/18W LED节能灯,环形荧光灯管 Ra=83,色温4300K,光通量:2000Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	22	77.15	1697.34	
90	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:4000K 5W/米 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.8	9.42	139.45	
91	荧光灯	1.名称:单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:节能型光源：LED灯管T8 三基色 220V/1X28W Ra=85，色温3000K，光通量：2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	14	61.82	865.42	
92	荧光灯	1.名称:防水单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:节能型光源：LED灯管T8 三基色 220V/1X28W Ra=85，色温3000K，光通量：2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	3	61.82	185.45	
93	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	327	10.72	3505.83	
	开关						
94	按钮	1.名称:卷帘门按钮 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	66.03	792.40	
95	照明开关、按钮	1.名称:暗装一极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	9	23.55	211.91	
96	照明开关、按钮	1.名称:暗装二极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	15	25.95	389.25	
97	照明开关、按钮	1.名称:暗装三极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	29.46	176.75	
98	低压熔断器	1.名称:熔断器 2.额定电流(A):(10A ，~220V) 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	4	67.84	271.35	
99	照明开关、按钮	1.名称:暗装单极光控节能自熄型开关 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	20	50.79	1015.88	
100	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	62	10.62	658.73	
	插座						

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
101	插座	1.名称:安全型带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	26	50.19	1305.02	
102	插座	1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	37.87	37.87	
103	插座	1.名称:安全型防溅式带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	37.87	227.24	
104	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	33	10.62	350.61	
	进线电缆工程						
105	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	194.26	30.92	5913.50	
106	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*185+95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	75.94	40.17	3050.48	
107	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	453.15	40.17	18202.84	
108	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	701.34	52.76	37001.37	
109	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*185+90 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	847.54	52.76	44719.88	
110	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面185mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	24	350.00	8400.00	
111	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	292.97	1171.88	
112	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4*185+90 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	350.70	2805.58	
113	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-3*185+2*95 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	336.16	5378.49	
	防雷接地工程						
114	桥架通长扁钢接地	1.名称:桥架通长扁钢接地 2.规格:金属线槽（桥架）/金属桥架沿内部敷设16mm2铜绞线或25mmX4mm镀锌扁钢做可靠接地 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2086.52	29.86	62295.54	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
115	引下线	1.名称：电梯机房用接地引下线 2.规格：利用结构体内两根主钢筋（大于Φ16）通长相互焊接引上至电梯机房，在机房地面上0.3米处用-40X4热镀锌扁钢作一圈接地装置，电梯导轨与接地装置可靠连接。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	40	21.24	849.54	
116	引下线	1.名称：强弱电竖井用接地引下线 2.规格：采用-40x4热镀锌扁钢下端带接焊与基础接地极焊接，进竖井后垂直引上每层与LEB连接，竖间内需接地的设备均用BV-1X10mm与LEB连接。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	40	21.24	849.54	
117	引下线	1.名称：设备房用接地引下线 2.规格：采用-40x4热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接，在设备房地面0.3米处预留接地端子箱。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	19.22	21.24	408.20	
118	引下线	1.名称：消控室用接地引下线 2.规格：BV-1X25 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.23	27.85	396.30	
119	配管	1.名称：电气配管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.23	9.92	141.11	
120	引下线	1.名称：弱电中心用接地引下线 2.规格：采用-40x4热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接，在弱电中心地面0.3米处预留接地端子箱。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3.74	21.24	79.43	
121	引下线	1.名称：防雷引下线 2.规格：利用立柱或剪力墙对角两条主钢筋（Φ≥16mm）全长焊接连通，下端与首层基础地地梁及承台主筋焊接，上端与天面接闪带焊接，引下线应热镀锌或涂漆作防腐处理. 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	526.01	21.24	6966.43	
122	接地网	1.名称：接地网 2.规格：利用底板内两主筋（Φ≥16）或40x4镀锌扁钢连接成接地网 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2709.51	9.32	25239.91	
123	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位联结端子板 2.安装方式：距地或坑底0.3m 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	29	89.98	2519.43	
124	接地母线	1.名称：引出线 2.规格：40*4不锈钢 3.名称：局部等电位联结端子板 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	73.8	57.21	4222.23	
125	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	9	141.88	1276.88	
126	接地跨接	1.名称：桩承台接地 2.四连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	5	766.51	3832.53	
127	接地跨接	1.名称：桩承台接地 2.六连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	2	766.51	1533.01	
128	接地装置	1.名称：接地装置调试 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1	2096.87	2096.87	
	4号地下室-给排水工程						
	给水						
129	复合管	1.材质：钢丝网骨架HDPE塑料复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	129.21	33.37	4298.68	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
130	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10.43	44.09	459.82	
131	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	52.28	53.21	2781.76	
132	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	16.68	70.74	1180.02	
133	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	191.49	90.49	17328.22	
134	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	146.09	92.69	13541.31	
135	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	52.4	132.38	6936.62	
136	支/吊架、基础型钢	1.名称:支/吊架、基础型钢 2.材质:型钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	453.55	26.75	12134.58	
137	管道支架、金属结构刷油	1.除锈级别:防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	453.55	2.40	1090.31	
138	给、排水附件	1.类型:洒水(栓)龙头DN20 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	39.69	158.75	
139	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	331.09	931.09	
140	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	7	283.99	1987.92	
141	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN20 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	233.69	233.69	
	压力排水						
142	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	343.55	142.29	48898.50	
143	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	90.57	114.94	10410.01	
144	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ65-25-18-1400 3.规格:Q=20m3/h,H=18m,P=3.0kw 4.备注:含控制箱 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	16	2807.25	44916.08	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
145	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ80-40-23-1600 3.规格:Q=40m3/h,H=18m,P=7.5kw 4.备注:含控制箱 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	18	4028.60	72478.88	
146	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	15	331.09	4966.36	
147	压力仪表	1.类型:压力表组 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含闸阀*1、球形污水止回阀*1，压力表*1，可曲挠橡胶接头*1，异径管*1 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	16	1337.29	21396.69	
148	压力仪表	1.类型:压力表组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含闸阀*1、球形污水止回阀*1，压力表*1，可曲挠橡胶接头*1，异径管*1 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	18	1347.71	24258.85	
	生活泵房						
149	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:生活泵房 3.材质:304不锈钢管DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	60.96	213.95	13042.48	
150	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:热水给水 3.材质:304不锈钢管DN150 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	47.75	375.98	17953.14	
151	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:热水给水 3.材质:304不锈钢管DN200 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	36.92	542.43	20026.66	
152	支/吊架、基础型钢	1.名称:支/吊架、基础型钢 2.材质:型钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	60.94	26.75	1630.43	
153	管道支架、金属结构刷油	1.除锈级别:防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	60.94	2.40	146.50	
154	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	6	1378.28	8269.67	
155	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	4	554.66	2218.63	
156	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	3103.98	12415.93	
157	软接头(软管)	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	2	874.93	1749.86	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
158	金属阀门	1.类型:水位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	2025.63	8102.51	
159	水表	1.名称:远程式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	2	1618.48	3236.96	
160	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	601.46	4811.68	
161	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	1627.59	26041.47	
162	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	507.46	1014.92	
163	紫外线杀菌设备	1.类型:水箱自洁消毒器 2.规格、型号:WTS-2B 3.符合设计图纸、施工规范要求	台	8	2532.88	20263.06	
164	水箱	1.材质、类型:生活水箱 2.型号、规格:3.5*3.0*3.0m3 3.含液位计、自动排气阀等 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	28891.35	57782.70	
165	水箱	1.材质、类型:工厂生活水箱 2.型号、规格:6.5*5.0*3.5m3 3.含液位计、自动排气阀等 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	72928.53	145857.05	
166	泵	1.名称:变频机组（二用一备） 2.主泵规格:Q=50m/h H=90m P=22KW 3.备注:含控制箱 4.含:隔膜式气压罐 Φ800x2400 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	56436.28	56436.28	
167	泵	1.名称:J2区变频机组 2.主泵规格:Q=50m3/h,H=68m,P=18.5KW 3.辅泵规格:Q=8m3/h,H=75m,P=3.0KW 4.备注:含控制箱 5.含:隔膜式气压罐 Φ800x2400 6.电动机调试 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	49356.00	49356.00	
168	泵	1.名称:J3区变频机组 2.主泵规格:Q=20m3/h,H=90m,P=11.0KW 3.辅泵规格:Q=8m3/h,H=96m,P=4.0KW 4.备注:含控制箱 5.含:隔膜式气压罐 Φ800x2400 6.电动机调试 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	41192.04	41192.04	
169	泵	1.名称:J3g区变频机组 2.主泵规格:Q=60m3/h,H=78m,P=18.5KW 3.辅泵规格:Q=10m3/h,H=85m,P=5.5KW 4.备注:含控制箱 5.含:隔膜式气压罐 Φ800x2400 6.电动机调试 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	56863.68	56863.68	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
170	泵	1.名称:J3g区变频机组 2.主泵规格:Q=45m3/h,H=88m,P=18.5KW 3.辅泵规格:Q=10m3/h,H=95m,P=7.5KW 4.备注:含控制箱 5.含:隔膜式气压罐 Φ800x2400 6.电动机调试 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	52458.08	52458.08	
	雨水回用泵房						
171	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水回用 3.规格、压力等级:HDPE给水管DN65 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	10.25	55.82	572.12	
172	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水回用 3.规格、压力等级:HDPE给水管DN80 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	32.08	65.13	2089.43	
173	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水回用 3.规格、压力等级:HDPE给水管DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	33.96	66.54	2259.63	
174	支/吊架，基础型钢	1.名称:支/吊架、基础型钢 2.材质:型钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	58.66	26.75	1569.43	
175	管道支架，金属结构刷油	1.除锈级别:防锈漆，调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	58.66	2.40	141.02	
176	过滤器	1.名称:全自动过滤罐 2.规格:Q=10m3/h Φ1000*2000 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	支	2	7397.54	14795.08	
177	水箱	1.材质、类型:雨水回用水箱 2.型号、规格:4.0*3.0*2.25m3 3.含液位计、自动排气阀、基础 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	28128.56	28128.56	
178	紫外线杀菌设备	1.类型:紫外线消毒器 2.型号:ZD-XZY30-4 3.规格:Q=10m3/h,P=120W 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	1713.97	1713.97	
179	泵	1.名称:雨水反冲洗泵 2.型号:CR20-2 3.规格:Q=30m3/h H=0.20MPa P=2kW 4.备注:含控制箱 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	2603.43	2603.43	
180	泵	1.名称:雨水加压泵 2.型号:CR(E)20-7 3.规格:Q=15m3/h H=0.85MPa P=7.5kW 4.备注:含控制箱 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	6212.47	6212.47	
181	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	1	455.25	455.25	
182	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2	1221.75	2443.51	
183	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	850.17	850.17	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
184	金属阀门	1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	271.67	543.34	
185	金属阀门	1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	356.14	1424.55	
186	软接头(软管)	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	6	391.22	2347.33	
187	软接头(软管)	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	2	576.40	1152.80	
188	软接头(软管)	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	4	321.17	1284.70	
189	金属阀门	1.类型:消声缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	780.53	1561.06	
190	金属阀门	1.类型:消声缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	591.74	2366.95	
191	压力仪表	1.类型:压力表 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	12	158.63	1903.54	
192	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	9	601.46	5413.14	
193	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	921.02	1842.05	
194	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	472.78	5673.41	
	塘厦大坪产业空间项目一期-1号厂房						
	1号厂房-电气工程						
	配电箱工程						
195	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-1APEa1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
196	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-1APEa2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
197	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-WATp1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
198	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-3ALg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
199	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-WALfg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
200	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-1APExl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
201	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-1APEx2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
202	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-1ATdy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
203	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-1ATgy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
204	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-WATxt1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
205	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-1ATb1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
206	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-1ALl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
207	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-2*5ALl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	409.39	1637.56	
208	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-2*5APdll 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	839.32	3357.29	
209	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-1APdll 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
210	成套配电箱	1.名称:货梯控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	2	275.21	550.42	
211	成套配电箱	1.名称:客梯控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	2	275.21	550.42	
212	成套配电箱	1.名称:液压式升降平台控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	275.21	275.21	
213	成套配电箱	1.名称:电动卷帘门控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	5	275.21	1376.05	
214	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-2ALE1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
215	接线箱	1.名称:电缆T接箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	个	10	721.60	7216.03	
216	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1KV 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	系统	15	1060.26	15903.90	
	线槽、桥架工程						
217	桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 300*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	38	158.55	6025.03	
218	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 1000*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	34	646.44	21978.86	
219	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 400*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4	227.81	911.23	
220	普通强电桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 200*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	42.79	85.68	3666.40	
221	普通强电桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 200*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	11.07	85.68	948.52	
222	桥架	1.名称:强电桥架防水密闭型不锈钢桥架 2.规格:CT 200*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	70.15	135.79	9525.73	
223	桥架	1.名称:消防强电桥架防水密闭型不锈钢桥架 2.规格:CT 200*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	84.13	135.79	11424.09	
224	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	317.38	31.77	10082.04	
225	防火堵料(包)	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	12	59.03	708.31	
	配管工程						
226	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	16.05	38.99	625.77	
227	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	86.72	27.66	2398.34	
228	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	78.72	22.94	1806.22	
229	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	502.97	17.84	8971.20	
230	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	24.57	124.47	3058.20	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
231	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	302.85	83.48	25283.00	
232	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	20.15	57.03	1149.14	
233	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3775.22	15.64	59030.86	
234	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3443.2	13.43	46227.12	
	电缆工程						
235	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	234.17	30.92	7240.22	
236	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.1	21.54	303.70	
237	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	6	14.62	87.70	
238	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12.5	14.62	182.71	
239	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	18.25	14.62	266.76	
240	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	120.11	7.67	921.64	
241	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	21.32	14.85	316.67	
242	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	351.15	14.85	5215.62	
243	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*50+25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	557.68	32.71	18242.20	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
244	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FS-YJV-4*1.5 3.电压(kV):1KV 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	24.32	3.54	86.13	
245	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FS-YJV-4*2.5 3.电压(kV):1KV 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	53.35	4.60	245.62	
246	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	282.72	1130.89	
247	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	219.49	438.98	
248	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	172.99	345.98	
249	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	108.94	435.76	
250	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-5*10 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	88.80	1065.55	
251	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4*50+25 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	188.62	1508.99	
252	焊铜接线端子	1.名称:焊铜接线端子 2.规格:16mm2以下 3.材质:铜芯 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	30	9.01	270.44	
	电线工程						
253	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1238.76	5.71	7072.55	
254	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10072.88	4.81	48429.39	
255	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12122.46	6.21	75326.30	
256	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	180.88	7.62	1378.24	
257	凿(压、切割)槽	1.名称:衡压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	542.8	27.85	15122.44	
	照明灯具工程						
	灯具						
258	装饰灯	1.名称:暗装筒灯(防眩光) 2.规格:5000K 12W 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	143	63.64	9100.96	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
259	装饰灯	1.名称:LED射灯 2.规格:12V LED 12 50° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	30	37.33	1146.60	
260	荧光灯	1.名称:防爆双管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	3	115.15	345.46	
261	荧光灯	1.名称:防爆单管简式荧光灯 2.规格:环形荧光灯管 节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	13	95.20	1237.64	
262	荧光灯	1.名称:防爆单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:环形荧光灯管 节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	4	106.33	425.33	
263	荧光灯	1.名称:双管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	15	76.67	1150.03	
264	荧光灯	1.名称:单管简式荧光灯 2.规格:环形荧光灯管 节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2	54.72	109.44	
265	普通灯具	1.名称:圆型吸顶灯 2.规格:光源:220V/18W LED节能灯,环形荧光灯管 Ra=83,色温4300K,光通量:2000Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	47	75.26	3537.36	
266	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:4000K 5W/米 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	48.03	9.22	442.77	
267	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:24V LED 12W/M 120° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	95.05	10.32	981.31	
268	荧光灯	1.名称:单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:节能型光源：LED灯管T8 三基色 220V/1X28W Ra=85，色温3000K，光通量：2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2	60.03	120.07	
269	荧光灯	1.名称:壁灯(防水型) 2.规格:，光源：220V/18W节能灯,Ra=95,色温2400k,光通量:2000Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	93.60	93.60	
270	普通灯具	1.名称:裸灯头(自带保护罩) 2.规格:220V/18W 节能灯 2400K、光通量:2000LM 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	22	20.65	454.26	
271	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	272	10.23	2781.88	
	开关						
272	照明开关，按钮	1.名称:暗装一级面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容：详见设计图纸及相关规范	套	20	22.75	455.03	
273	照明开关，按钮	1.名称:暗装二级面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容：详见设计图纸及相关规范	套	14	25.16	352.18	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
274	照明开关、按钮	1.名称:暗装三极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	5	28.56	142.79	
275	照明开关、按钮	1.名称:暗装四极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	11	34.58	380.36	
276	照明开关、按钮	1.名称:暗装单极光控节能自熄型开关 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	45	50.01	2250.48	
277	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	95	10.12	961.42	
	插座						
278	插座	1.名称:安全型带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	27	49.00	1323.05	
279	插座	1.名称:预留二三电源插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	36.68	36.68	
280	插座	1.名称:预留电源插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	25	36.68	917.04	
281	插座	1.名称:安全型防溅式带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	10	36.68	366.82	
282	接线盒	1.名称:感应器接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	85	10.12	860.22	
283	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	63	10.12	637.57	
	进线电缆工程						
284	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*240+120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	395.4	49.74	19668.16	
285	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*185+95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	45.52	40.17	1828.52	
286	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	54.81	40.17	2201.69	
287	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	212.33	30.92	6564.96	
288	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*150+70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	241.07	52.76	12718.40	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
289	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：截面240mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	24	422.53	10140.63	
290	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：截面185mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	338.15	2705.22	
291	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：截面120mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	282.72	1130.89	
292	电力电缆头	1.名称：矿物绝缘电缆头 2.规格：RTTZ-4*150+70 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	313.39	1253.57	
293	配管	1.名称：电气配管 2.规格：SC100 3.配置形式：暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	8.02	103.03	826.27	
294	配管	1.名称：电气配管 2.规格：SC150 3.配置形式：暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10.97	136.30	1494.10	
	防雷接地工程						
295	桥架通长扁钢接地	1.名称：桥架通长扁钢接地 2.规格：金属线槽（桥架）/金属桥架沿内部敷设16mm2铜绞线或25mmX4mm镀锌扁钢做可靠接地 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	530.9	28.46	15109.97	
296	接闪带	1.名称：暗装接闪带 2.规格：Φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	141.51	23.45	3318.30	
297	接闪带	1.名称：明敷接闪带 2.规格：Φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	255.39	56.42	14408.51	
298	接闪带	1.名称：明敷接闪带 2.规格：热镀锌扁钢-40X4 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1072.07	58.23	62428.12	
299	引下线	1.名称：电梯机房用接地引下线 2.规格：利用结构体内两根主钢筋（大于Φ16）通长相互焊接引上至电梯机房，在机房地面上0.3米处用-40X4热镀锌扁钢作一圈接地装置，电梯导轨与接地装置可靠连接。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	131.54	20.44	2689.24	
300	引下线	1.名称：强弱电竖井用接地引下线 2.规格：采用-40x4热镀锌扁钢下端焊接与基础接地极焊接，跳竖井后垂直引上每层与LEB连接，竖向内需接地的设备均用BV-1X10mm与LEB连接。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	36.89	20.44	754.19	
301	引下线	1.名称：设备房用接地引下线 2.规格：采用-40x4热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接，在设备房地面0.3米处预留接地端子箱。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	36.82	20.44	752.96	
302	引下线	1.名称：防雷引下线 2.规格：利用立柱或剪力墙对角两条主钢筋（Φ≥16mm）全长焊接连通，下端与首层基础地梁及承台主筋焊接，上端与天面接闪带焊接，引下线应热镀锌或涂漆作防腐处理。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	818.01	20.44	16721.64	
303	接地网	1.名称：接地网 2.规格：利用底板内两主筋（Φ≥16）或40x4镀锌扁钢连接成接地网 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	924.28	8.92	8242.93	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
304	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联结端子板 2.安装方式:距地或坑底0.3m 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	17	86.19	1465.20	
305	接地母线	1.名称:引出线 2.规格:40*4不锈钢 3.名称:局部等电位联结端子板 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	41.06	55.82	2291.83	
306	接闪杆	1.名称:接闪短针 2.规格:Φ20 3.安装形式、高度:针高60cm 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	21	80.07	1681.49	
307	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB端子箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	17	86.19	1465.20	
308	等电位端子箱、测试板	1.名称:预留端子箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	86.19	86.19	
309	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.二连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	9	518.56	4667.00	
310	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.三连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	13	518.56	6741.22	
311	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.五连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	1	1078.91	1078.91	
312	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地测试箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	14	134.29	1880.04	
313	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.八连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	1	1078.91	1078.91	
314	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1	2007.49	2007.49	
	1号厂房-给排水工程						
	给水系统						
315	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	43.86	89.78	3937.89	
316	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	165.95	87.78	14566.48	
317	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	20.16	68.24	1375.80	
318	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	118.13	62.52	7386.98	
319	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	112.04	64.13	7185.57	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
320	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	25.33	50.41	1276.83	
321	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	79.96	32.46	2595.83	
322	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	32.65	24.35	795.05	
323	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	8	212.63	1701.05	
324	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	1008.36	1008.36	
325	阀门	1.名称:电磁阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	685.40	685.40	
326	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.附件配置:含般闸阀*1、压力表*2 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	8	1674.60	13396.78	
327	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	30	185.88	5576.30	
328	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	385.69	385.69	
329	水表	1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	1	865.27	865.27	
330	水表	1.名称:远传式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	10	630.69	6306.93	
331	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	175.56	1755.63	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
332	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带真空破坏器，截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	131.27	393.82	
333	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带截止阀) 2.规格、正力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	89.69	89.69	
334	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	54.11	432.88	
335	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	54.11	216.44	
336	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	319.25	319.25	
337	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	273.76	547.52	
338	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	273.76	273.76	
339	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压)槽及修补 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸，施工规范要求	m	21	27.56	578.75	
	污废水系统						
340	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	139.31	88.88	12382.11	
341	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	458.96	60.83	27917.85	
342	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	43.99	45.59	2005.47	
343	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	169.68	56.12	9521.97	
344	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	11.72	43.09	505.00	
345	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	70.63	30.26	2137.55	
348	洗脸盆	1.名称:台式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.位置:卫生间 4.组装形式:成套型 5.附件名称:单孔冷热面盆龙头、角阀等 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	25	197.33	4933.17	
347	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	45	170.04	7651.61	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
349	小便器	1.名称:立式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	24	217.14	5211.37	
349	洗涤盆	1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	5	442.00	2210.02	
350	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	13	97.90	1272.66	
351	给、排水附件	1.类型:排水地漏 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	97.90	97.90	
352	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN75 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	37	67.54	2498.83	
353	给、排水附件	1.类型:沉箱排水地漏 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	45.29	181.15	
354	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	30.06	420.84	
355	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格、压力等级:DN100 3.符合设计图纸，施工规范要求	个	9	2.80	25.21	
356	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸，施工规范要求	个	1	1.80	1.80	
357	H型管	1.类型:H型管 2.规格、压力等级:100*100 3.符合设计图纸，施工规范要求	个	5	31.07	155.34	
358	H型管	1.类型:H型管 2.规格、压力等级:100*150 3.符合设计图纸，施工规范要求	个	5	31.97	159.85	
359	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	40	54.11	2164.41	
360	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	74.85	597.21	
361	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	21	319.25	6704.31	
362	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	382.69	1148.07	
363	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	224.76	224.76	
364	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	21	51.61	1083.81	
365	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	103.02	309.05	
366	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	30.16	30.16	
	雨水系统						

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
367	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：雨水 3.材质、规格：PVC-U排水管DN150 4.连接形式：承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	823.95	81.97	67539.49	
368	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：雨水 3.材质、规格：PVC-U排水管DN100 4.连接形式：承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	55.13	49.90	2751.18	
369	给、排水附件	1.名称：87型侧排雨水斗 2.型号、规格：DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	70.44	563.55	
370	给、排水附件	1.名称：87型侧排雨水斗 2.型号、规格：DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	93.50	373.99	
371	给、排水附件	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	67.24	134.47	
372	给、排水附件	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	17	93.50	1589.44	
373	水箍箅	1.类型：水箍箅 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	44.39	710.20	
374	溢流口	1.类型：溢流口 2.规格、压力等级：200*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	141.89	2270.19	
375	套管	1.名称：穿楼板塑料套管 2.规格：DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	54.11	54.11	
376	套管	1.名称：穿楼板塑料套管 2.规格：DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	64	74.65	4777.68	
377	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	319.25	638.51	
378	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	21	382.69	8036.48	
379	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.型号、规格：DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	51.61	103.22	
380	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.型号、规格：DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	21	103.02	2163.33	
	冷凝水系统						
381	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水管 3.材质、规格：PVC-U给水管DN50 4.连接形式：承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	174.34	32.76	5712.17	
382	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水管 3.材质、规格：PVC-U给水管DN32 4.连接形式：承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	100	22.64	2264.43	
383	套管	1.名称：穿楼板塑料套管 2.规格：DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	32.07	513.07	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
384	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	224.76	899.03	
	压力排水系统						
385	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格，压力等级:热镀锌钢管DN100 4.符合设计图纸，施工规范要求	m	24.94	138.69	3458.89	
386	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格，压力等级:热镀锌钢管DN150 4.符合设计图纸，施工规范要求	m	31.49	197.70	6225.65	
387	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ80-40－15－1600-4.0 3.规格:Q＝40m3/h，H＝15m，P＝4.0kw 4.备注:含控制箱 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	3329.27	6658.53	
388	压力仪表	1.类型:压力表组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含闸阀*1，球形污水止回阀*1，压力表*1，可曲挠橡胶接头*1，异径管*1 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	1332.89	2665.79	
389	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	382.69	4592.27	
	塘厦大坪产业空间项目一期-2号厂房						
	2号厂房-电气工程						
	配电箱工程						
390	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-1APEx1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
391	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-1APEx2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
392	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-WATp1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
393	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-3ALg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
394	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-WALfg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
395	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-1APjg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
396	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-1APEx1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
397	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-1APEx2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
398	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:g-1ATgy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
399	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:g-1ATdy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
400	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-1ATdy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
401	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-1ATgy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
402	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-WATxt1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
403	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-1ATb1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
404	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-1AL1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
405	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-2~5AL1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	409.39	1637.56	
406	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-2~5APd11 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	839.32	3357.29	
407	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-1APd11 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
408	成套配电箱	1.名称:货梯控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	2	275.22	550.44	
409	成套配电箱	1.名称:客梯控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	2	275.22	550.44	
410	成套配电箱	1.名称:液压式升降平台控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	275.22	275.22	
411	成套配电箱	1.名称:电动卷帘门控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	5	275.22	1376.10	
412	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-2ALE1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
413	接线箱	1.名称:电缆T接箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	个	12	721.62	8659.50	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
414	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1KV 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	系统	21	1060.31	22266.58	
	线槽、桥架工程						
415	桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 300*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	38	158.56	6025.43	
416	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 1000*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	34	646.47	21979.95	
417	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 400*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4	227.81	911.23	
418	普通强电桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 200*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	42.85	94.91	4067.03	
419	普通强电桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 200*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	19.43	94.91	1844.16	
420	桥架	1.名称:强电桥架防水密闭型不锈钢桥架 2.规格:CT 200*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	63.72	135.81	8653.97	
421	桥架	1.名称:消防强电桥架防水密闭型不锈钢桥架 2.规格:CT 200*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	84.13	135.81	11425.90	
422	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	318.91	31.77	10130.65	
423	防火堵料(包)	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	12	59.03	708.31	
	配管工程						
424	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	16.03	38.99	624.99	
425	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	86.73	27.66	2398.62	
426	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	105.59	22.96	2423.88	
427	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	400.925	17.84	7151.08	
428	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	47.3	124.48	5887.89	
429	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	331.4	83.48	27666.46	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
430	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	20.25	57.03	1154.85	
431	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3775.29	15.64	59031.95	
432	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3481.43	13.43	46740.38	
	电缆工程						
433	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	234.29	30.92	7243.93	
434	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	8.84	21.54	190.40	
435	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5.84	14.62	85.36	
436	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12.5	14.62	182.71	
437	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	18.34	14.62	268.07	
438	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	120.26	7.67	922.79	
439	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	21.32	14.85	316.67	
440	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	377.17	14.85	5602.10	
441	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*50+25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	306.43	32.71	10023.60	
442	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FS-YJV-4*1.5 3.电压(kV):1KV 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	25.57	5.54	90.56	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
443	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4*2.5 3.电压(kV):1KV 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	52.92	3.54	187.42	
444	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	282.73	1130.93	
445	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	219.49	438.98	
446	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	172.99	345.98	
447	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	108.94	435.76	
448	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-5*10 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	88.80	1243.14	
449	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4*50+25 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	188.62	754.50	
450	焊铜接线端子	1.名称:焊铜接线端子 2.规格:16mm2以下 3.材质:铜芯 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	30	9.01	270.44	
	电线工程						
451	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1344.69	5.71	7677.35	
452	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10170.24	4.81	48897.48	
453	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12122.73	6.21	75327.97	
454	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	180.88	7.62	1378.24	
455	沟(压、切割)槽	1.名称:面压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	517.95	27.86	14430.12	
	照明灯具工程						
	灯具						
456	装饰灯	1.名称:暗装筒灯(防眩光) 2.规格:5000K 12W 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	143	63.64	9100.56	
457	装饰灯	1.名称:LED射灯 2.规格:12V LED 12 50° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	20	57.33	1146.60	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
458	荧光灯	1.名称:防爆双管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	8	115.15	921.23	
459	荧光灯	1.名称:防爆单管简式荧光灯 2.规格:环形荧光灯管 节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	13	95.21	1237.78	
460	荧光灯	1.名称:防爆单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:环形荧光灯管 节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	10	106.33	1063.32	
461	荧光灯	1.名称:双管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	14	76.67	1073.36	
462	荧光灯	1.名称:单管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	4	54.72	218.89	
463	普通灯具	1.名称:圆型吸顶灯 2.规格:光源:220V/18W LED节能灯,环形荧光灯管 Ra=82,色温4300K,光通量:2000Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	48	75.26	3612.62	
464	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:4000K 8W/米 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	48.03	9.22	442.77	
465	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:24V LED 12W/M 120° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	95.05	10.32	981.31	
466	荧光灯	1.名称:单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1X25W Ra=85，色温3000K，光通量：2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2	60.03	120.07	
467	荧光灯	1.名称:壁灯(防水型) 2.规格:，光源：220V/18W节能灯,Ra=95,色温2400k,光通量:2000Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	5	93.60	468.02	
468	普通灯具	1.名称:裸灯头(自带保护罩) 2.规格:220V/18W 节能灯 2400K、光通量:2000LM 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	22	20.65	454.26	
469	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	289	10.23	2955.75	
	开关						
470	照明开关、按钮	1.名称:暗装一极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	19	22.75	432.28	
471	照明开关、按钮	1.名称:暗装二极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	19	25.16	477.96	
472	照明开关、按钮	1.名称:暗装三极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	5	28.56	142.79	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
473	照明开关，按钮	1.名称:暗装四极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	11	34.58	380.36	
474	照明开关，按钮	1.名称:暗装单极光控节能自熄型开关 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	50	50.01	2500.54	
475	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	104	10.12	1052.50	
	插座						
476	插座	1.名称:安全型带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	32	49.01	1568.41	
477	插座	1.名称:预留二三电源插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	36.68	36.68	
478	插座	1.名称:预留电源插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	25	36.68	917.04	
479	插座	1.名称:安全型防溅式带开关二，三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	10	36.68	366.82	
480	接线盒	1.名称:感应器接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	85	10.12	860.22	
481	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	68	10.12	688.17	
	进线电缆工程						
482	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*240+120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	376.95	49.74	18750.41	
483	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*185+95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	45.52	40.17	1828.52	
484	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	54.81	40.17	2201.69	
485	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	85.99	30.92	2658.69	
486	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTZ-4*240+120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	32.68	58.66	1917.03	
487	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面240mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	24	422.56	10141.46	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
488	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面185mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	338.15	2705.22	
489	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	282.73	1130.93	
490	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4*240+120 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	269.91	1079.63	
491	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7.8	103.03	803.61	
492	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC150 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	11.59	136.21	1578.67	
	防雷接地工程						
493	桥架通长扁钢接地	1.名称:桥架通长扁钢接地 2.规格:金属线槽（桥架）/金属桥架沿内部敷设16mm2铜绞线或25mmX4mm镀锌扁钢做可靠接地 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	532.83	28.46	15164.90	
494	接闪带	1.名称:暗装接闪带 2.规格:φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	141.82	23.45	3325.57	
495	接闪带	1.名称:明敷接闪带 2.规格:φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	255.39	56.43	14411.25	
496	接闪带	1.名称:明敷接闪带 2.规格:热镀锌扁钢-40X4 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1062.14	58.23	61849.88	
497	引下线	1.名称:电梯机房用接地引下线 2.规格:利用结构体内两根主钢筋（大于φ16）通长相互焊接引上至电梯机房，在机房地面上0.3米处用-40X4热镀锌扁钢作一圈接地装置，电梯导轨与接地装置可靠连接。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	131.54	20.44	2689.24	
498	引下线	1.名称:强弱电竖井用接地引下线 2.规格:采用-40x4热镀锌扁钢下端溶接焊与基础接地极焊接，进竖井后垂直引上每层与LEB连接，竖向内需接地的设备均用BV-1X10mm与LEB连接。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	36.89	20.44	754.19	
499	引下线	1.名称:设备房用接地引下线 2.规格:采用-40x4热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接，在设备房地面0.3米处预留接地端子箱。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	36.83	20.44	752.96	
500	引下线	1.名称:防雷引下线 2.规格:利用立柱或剪力墙对角两条主钢筋（φ≥16mm）全长焊接连通，下端与首层基础地地梁及承台主筋焊接，上端与天面接闪带焊接，引下线应热镀锌或涂漆作防腐处理。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	890.01	20.44	18195.63	
501	接地网	1.名称:接地网 2.规格:利用底板内两主筋（φ≥16）或40x4镀锌扁钢连接成接地网 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1081.86	8.92	9649.37	
502	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结端子板 2.安装方式:距地或坑底0.3m 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	78.57	78.57	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
503	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联结端子板 2.安装方式:距地或坑底0.3m 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	21	86.19	1809.95	
504	接地母线	1.名称:引出线 2.规格:40*4不锈钢 3.名称:局部等电位联结端子板 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	32.41	55.83	1809.37	
505	接闪杆	1.名称:接闪短针 2.规格:Φ20 3.安装形式、高度:针高60cm 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	21	80.07	1681.49	
506	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB端子箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	20	86.19	1723.76	
507	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.二连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	2	518.58	1037.15	
508	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.三连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	11	518.58	5704.35	
509	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.四连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	3	732.75	2198.26	
510	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.五连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	5	732.75	3663.77	
511	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地测试箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	14	134.31	1880.34	
512	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1	2007.57	2007.57	
	2号厂房-给排水工程						
	给水系统						
513	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	84	62.52	5252.03	
514	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 3.规格:DN65 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	96.54	68.24	6588.30	
515	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	133.86	87.76	11749.74	
516	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	120.85	89.78	10850.30	
517	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	112.04	64.13	7185.57	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
518	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	25.33	50.41	1276.83	
519	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	79.96	32.46	2595.93	
520	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	32.65	24.35	795.05	
521	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	12	212.64	2551.71	
522	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	1008.36	1008.36	
523	阀门	1.名称:电磁阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	685.42	685.42	
524	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.附件配置:含截闸阀*1、压力表*2 4.连接方式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	12	1674.60	20095.17	
525	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	40	185.89	7435.50	
526	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	385.69	385.69	
527	水表	1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	1	865.28	865.28	
528	水表	1.名称:远传式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	15	630.69	9460.40	
529	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	15	175.56	2633.45	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
530	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带真空破坏器、截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	131.27	525.09	
531	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	89.69	89.69	
532	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	54.11	216.44	
533	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	54.11	649.32	
534	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	319.25	319.25	
535	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	273.76	273.76	
536	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	273.76	547.52	
537	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压）槽及修补 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸，施工规范要求	m	21	27.56	578.75	
	污废水系统						
538	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	247.83	88.88	22027.56	
539	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	584.49	60.83	35553.65	
540	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	45.21	45.59	2061.09	
541	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	173.83	56.12	9754.85	
542	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	11.72	43.09	505.00	
543	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	70.63	30.26	2137.55	
544	洗脸盆	1.名称:台式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.位置:卫生间 4.组装形式:成套型 5.附件名称:单孔冷热面盆龙头、角阀等 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	25	197.33	4933.17	
545	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	45	170.04	7651.61	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
546	小便器	1.名称:立式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	24	217.15	5211.63	
547	洗涤盆	1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	5	442.00	2210.02	
548	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	13	97.90	1272.66	
549	给、排水附件	1.类型:排水地漏 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	97.90	97.90	
550	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN75 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	39	67.54	2633.90	
551	给、排水附件	1.类型:沉箱排水地漏 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	45.29	181.15	
552	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	30.06	420.84	
553	H型管	1.类型:H型管 2.规格、压力等级:100*100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	5	31.07	155.34	
554	H型管	1.类型:H型管 2.规格、压力等级:100*150 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	10	31.97	319.70	
555	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格、压力等级:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	11	2.80	30.81	
556	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	1.80	3.61	
557	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	48	54.11	2597.30	
558	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	74.65	1194.42	
559	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	26	319.25	8300.58	
560	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	382.69	2296.14	
561	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	26	51.61	1341.85	
562	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	103.02	618.09	
	雨水系统						
563	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	695.38	81.97	57000.56	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
564	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：雨水 3.材质、规格：PVC-U排水管DN100 4.连接形式：承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	316.27	49.90	15782.95	
565	给、排水附件	1.名称：87型侧排雨水斗 2.型号、规格：DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	70.44	704.44	
566	给、排水附件	1.名称：87型侧排雨水斗 2.型号、规格：DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	93.50	373.99	
567	给、排水附件	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	67.24	134.47	
568	给、排水附件	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	18	93.50	1682.94	
569	水篦冥	1.类型：水篦冥 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	44.39	710.30	
570	溢流口	1.类型：溢流口 2.规格、压力等级：200*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	18	141.89	2553.96	
571	套管	1.名称：穿楼板塑料套管 2.规格：DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	54.11	216.44	
572	套管	1.名称：穿楼板塑料套管 2.规格：DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	64	74.65	4777.68	
573	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	319.25	1277.01	
574	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	22	382.69	8419.17	
575	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.型号、规格：DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	51.61	206.44	
576	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.型号、规格：DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	22	103.02	2266.34	
	冷凝水系统						
577	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水管 3.材质、规格：PVC-U给水管DN50 4.连接形式：承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	92.68	32.75	3036.62	
578	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水管 3.材质、规格：PVC-U给水管DN32 4.连接形式：承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	50	22.64	1132.32	
579	套管	1.名称：穿楼板塑料套管 2.规格：DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	32.07	256.54	
580	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	224.76	449.52	
	压力排水系统						
581	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	35.94	138.69	4984.47	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
582	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	25.07	197.70	4956.42	
583	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ80-40—15—1600-4.0 3.规格:Q=40m3/h，H=15m，P=4.0kw 4.备注:含控制箱 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	3329.29	6658.57	
584	压力仪表	1.类型:压力表组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含闸阀*1、球形污水止回阀*1，压力表*1，可曲挠橡胶接头*1，异径管*1 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	1332.91	2665.83	
585	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	382.69	3826.89	
	塘厦大坪产业空间项目一期-3-1号厂房						
	3-1号厂房-电气工程						
	配电箱工程						
586	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1ACP1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
587	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1ACP2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
588	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1ALI 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
589	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1APd11 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
590	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1APEx1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
591	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1APEx2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
592	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1APEx1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
593	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1APEx2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
594	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1ATb1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
595	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1ATdy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
596	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-1ATgy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
597	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-2~5ALi 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	325.49	1301.95	
598	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-2ALfl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
599	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-2~5APdli 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	839.32	3357.29	
600	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-3ALgl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
601	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-WALfg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
602	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-WATfl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
603	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-WATpt1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
604	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-WATxt1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
605	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-WATxt2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
606	成套配电箱	1.名称:货梯控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	275.21	1100.84	
607	成套配电箱	1.名称:升降平台控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	275.21	275.21	
608	成套配电箱	1.名称:电动卷帘门控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	5	275.21	1376.05	
609	接线箱	1.名称:电缆T接箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	个	12	721.60	6659.24	
610	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1KV 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	系统	19	1060.25	20144.73	
	线槽、桥架工程						
611	桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 300*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	37.5	158.54	5945.35	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
612	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 800*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3.36	514.23	1727.81	
613	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 1000*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	39.18	646.44	25327.40	
614	普通强电桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	54.95	81.38	4471.84	
615	普通强电桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	151.48	81.38	12327.46	
616	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	326.44	31.87	10404.89	
617	防火堵料(包)	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	12	59.03	708.31	
	配管工程						
618	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	51.84	22.94	1189.46	
619	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	464.925	17.84	8292.61	
620	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	73.34	57.02	4181.75	
621	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	94.32	39.99	3771.59	
622	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	71.48	28.56	2041.30	
623	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	168.54	28.86	4863.75	
624	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2457.93	13.43	32999.52	
625	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2557.15	9.42	24095.06	
	电缆工程						
626	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*50+2*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	187.46	21.54	4037.69	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
627	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	25.56	14.62	373.61	
628	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12.03	14.62	175.84	
629	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	28.59	4.60	131.63	
630	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	183.15	4.60	843.22	
631	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	44.09	4.60	202.99	
632	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	50.38	7.67	386.58	
633	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12.5	14.62	182.71	
634	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	20.68	5.90	122.06	
635	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	20.67	5.90	122.03	
636	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	107.08	3.54	379.23	
637	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-3*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	60.29	7.58	456.80	
638	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	48.93	7.58	370.73	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
639	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-5*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12.5	9.66	120.73	
640	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	60.63	14.85	900.54	
641	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	47.5	25.20	1196.93	
642	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	335.14	32.71	10962.73	
643	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	575.34	25.20	14497.73	
644	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	219.49	877.96	
645	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	108.94	435.76	
646	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-5*6 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	85.08	340.33	
647	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-5*16 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	134.49	537.97	
648	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-3*70+2*35 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	198.54	1191.24	
649	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-4*25+1*16 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	172.68	1381.41	
650	焊铜接线端子	1.名称:焊铜接线端子 2.规格:16mm2以下 3.材质:铜芯 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	34	9.01	306.50	
	电线工程						
651	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1104.2	5.71	6304.30	
652	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7324.83	4.81	35217.04	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
653	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN—BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.68	5.71	83.81	
654	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	8161.29	6.21	50712.46	
655	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	13.67	7.62	104.16	
656	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	6.51	8.11	52.82	
657	槽(压、切割)槽	1.名称:弹压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	276.5	27.86	7703.31	
	照明灯具工程						
	灯具						
658	装饰灯	1.名称:暗装筒灯(防眩光) 2.规格:5000K 12W 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	122	63.64	7764.11	
659	装饰灯	1.名称:LED射灯 2.规格:12V LED 12 50° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	20	57.32	1146.38	
660	荧光灯	1.名称:防爆双管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	8	115.15	921.23	
661	荧光灯	1.名称:防爆单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:环形荧光灯管 节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	8	106.23	850.65	
662	荧光灯	1.名称:单管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	54.72	328.33	
663	普通灯具	1.名称:圆型吸顶灯 2.规格:光源:220V/18W LED节能灯,环形荧光灯管 Ra=83,色温4300K,光通量:2000Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	44	75.26	3311.57	
664	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:4000K 5W/米 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	47.16	9.22	434.75	
665	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:24V LED 12W/M 120° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	91.65	10.32	946.20	
666	荧光灯	1.名称:单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:节能型光源：LED灯管T8 三基色 220V/1X28W Ra=85，色温3000K、光通量：2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	4	60.03	240.14	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
667	荧光灯	1.名称:防水LED 2.规格:2*28W 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	9	114.95	1034.55	
668	普通灯具	1.名称:裸灯头(自带保护罩) 2.规格:220V/18W 节能灯 2400K，光通量:2000LM 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	10	20.65	206.48	
669	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	231	10.23	2362.56	
	开关						
670	照明开关、按钮	1.名称:暗装一极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	11	22.75	250.27	
671	照明开关、按钮	1.名称:暗装二极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	14	25.18	352.18	
672	照明开关、按钮	1.名称:暗装三极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	3	28.56	85.67	
673	照明开关、按钮	1.名称:暗装四极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	10	34.58	345.78	
674	照明开关、按钮	1.名称:暗装单极光控节能自熄型开关 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	44	50.01	2200.47	
675	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	102	10.12	1032.26	
	插座						
676	照明开关、按钮	1.名称:急停按钮 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	4	100.21	400.86	
677	插座	1.名称:安全型带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	20	49.00	980.04	
678	插座	1.名称:预留二三电源插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	36.68	36.68	
679	插座	1.名称:预留电源插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	30	36.68	1100.45	
680	插座	1.名称:安全型防溅式带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	10	36.68	366.82	
681	接线盒	1.名称:感应器接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	75	10.12	759.01	
682	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	65	10.12	657.81	
	进线电源工程						
683	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*185+95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	48.94	40.17	1965.90	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
684	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	652.8	40.17	26222.69	
685	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	297.84	30.92	9208.81	
686	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTZ-4*185+95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	294.91	52.76	15558.89	
687	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面185mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	20	338.14	6762.82	
688	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	282.72	1130.89	
689	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BTTZ-4*185+95 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	342.15	1368.62	
	防雷接地工程						
690	桥架通长扁钢接地	1.名称:桥架通长扁钢接地 2.规格:金属线槽（桥架）/金属桥架沿内部敷设16mm2铜绞线或25mmX4mm镀锌扁钢做可靠接地 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	584.25	28.46	16059.14	
691	接闪带	1.名称:暗装搭闪带 2.规格:Φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	17.43	23.45	408.72	
692	接闪带	1.名称:明敷搭闪带 2.规格:Φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	118.97	56.42	6712.01	
693	接闪带	1.名称:明敷接闪带 2.规格:热镀锌扁钢-40X4 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	909.38	58.23	52954.45	
694	引下线	1.名称:强弱电竖井用接地引下线 2.规格:采用-40x4热镀锌扁钢下端搭接焊与基础接地极焊接，进竖井后垂直引上每层与LEB连接，竖间内需接地的设备均用BV-1X10mm与LEB连接。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	40.73	20.44	832.70	
695	引下线	1.名称:设备房用接地引下线 2.规格:采用-40x4热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接，在设备房地面0.3米处预留接地端子箱。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	40.73	20.44	832.70	
696	引下线	1.名称:防雷引下线 2.规格:利用立柱或剪力墙对角两条主钢筋（Φ≥16mm）全长焊接连通，下端与首层基础地地梁及承台主筋焊接，上端与天面接闪带焊接，引下线应热镀锌或涂漆作防腐处理 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	809.38	20.44	16547.23	
697	接地网	1.名称:接地网 2.规格:利用底板内两主筋(Φ≥16)或40x4镀锌扁钢连接成接地网 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	933.38	8.92	8324.09	
698	接地母线	1.名称:引出线 2.规格:40*4不锈钢 3.名称:局部等电位联结箱子板 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	38.72	55.82	2161.22	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
699	接闪杆	1.名称:接闪短针 2.规格:Φ20 3.安装形式、高度:针高60cm 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	18	80.07	1441.27	
700	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB端子箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	3	86.19	258.56	
701	等电位端子箱、测试板	1.名称:预埋接地测试端子板 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	134.29	268.58	
702	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.三连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	3	518.53	1555.60	
703	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.四连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	14	732.72	10258.10	
704	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1	2007.45	2007.45	
	3-1号厂房-给排水工程						
	给水系统						
705	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	119.75	62.52	7487.27	
706	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	19.88	68.24	1356.70	
707	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	148.34	87.78	13020.74	
708	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	49.14	89.78	4411.95	
709	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	74.8	64.13	4797.22	
710	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	6.3	50.41	317.57	
711	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	64.53	32.46	2094.91	
712	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	45.04	24.35	1096.76	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
713	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	8	212.64	1701.14	
714	闸门	1.名称:电磁阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	685.40	685.40	
715	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	5	338.19	1690.97	
716	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	1008.37	1008.37	
717	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.附件配置:含截阀阀*1、压力表*2 4.连接方式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	4	1107.07	4428.29	
718	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.附件配置:含截阀阀*1、压力表*2 4.连接方式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	8	1674.61	13396.87	
719	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	20	185.89	3717.75	
720	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	385.69	385.69	
721	阀门	1.名称:截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	89.18	445.91	
722	水表	1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	5	154.12	770.61	
723	水表	1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	1	865.28	865.28	
724	水表	1.名称:远传式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	10	630.69	6306.93	
725	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	175.56	1755.63	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
726	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带真空破坏器，截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	131.27	131.27	
727	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	89.69	269.06	
728	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	54.11	216.44	
729	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	54.11	432.88	
730	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	319.25	319.25	
731	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	273.76	273.76	
732	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	273.76	547.52	
733	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压)槽及修补 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	33.75	27.56	930.14	
	污废水系统						
734	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	262.62	88.88	23342.12	
735	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	531.37	60.83	32322.44	
736	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	58.86	45.59	2683.38	
737	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	14.73	32.87	484.20	
738	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	274.1	56.12	15381.72	
739	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	50.3	43.09	2167.36	
740	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	38.97	30.26	1179.39	
741	洗脸盆	1.名称:台式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.位置:卫生间 4.组装形式:成套型 5.附件名称:单孔冷热面盆龙头、角阀等 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	25	197.33	4933.17	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
742	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	45	170.04	7651.61	
743	小便器	1.名称:立式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	30	217.15	6514.54	
744	洗涤盆	1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	5	442.00	2210.02	
745	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	97.90	783.17	
746	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN75 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	47	67.54	3174.19	
747	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	45.29	45.29	
748	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	30.06	480.96	
749	给、排水附件	1.类型:沉箱排水地漏 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	45.29	181.15	
750	H型管	1.类型:H型管 2.规格、压力等级:100*100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	5	31.07	155.34	
751	H型管	1.类型:H型管 2.规格、压力等级:100*150 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	5	31.97	159.85	
752	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格、压力等级:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	12	2.80	33.61	
753	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	6	1.80	10.82	
754	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	52	54.11	2813.74	
755	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	28	74.65	2090.23	
756	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	224.76	224.76	
757	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	26	319.25	8300.58	
758	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	382.69	5357.65	
759	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	30.16	30.16	
760	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	26	51.61	1341.85	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
761	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	103.02	1442.22	
	雨水系统						
762	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	748.04	81.97	61317.12	
763	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	97.88	49.90	4884.55	
764	给、排水附件	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	67.24	336.18	
765	给、排水附件	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	13	93.50	1215.45	
766	给、排水附件	1.名称:87型侧排雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	70.44	140.89	
767	给、排水附件	1.名称:87型侧排雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	93.50	560.98	
768	溢流口	1.类型:溢流口 2.规格、压力等级:200*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	141.89	1986.41	
769	水箱箅	1.类型:水箱箅 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	13	44.39	577.03	
770	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	54.11	54.11	
771	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	44	74.65	3284.65	
772	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	319.25	638.51	
773	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	382.69	5357.66	
	冷凝水系统						
774	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U给水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	132.3	32.76	4334.75	
775	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U给水管DN32 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	75	22.64	1698.33	
776	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	32.07	384.80	
777	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	224.76	674.28	
	压力排水系统						

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
778	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	59.76	138.69	8286.03	
779	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	16.49	197.70	3260.13	
780	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ80-40－15－1600-4.0 3.规格:Q＝40m3/h，H＝15m，P＝4.0kw 4.备注:含控制箱 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	4	3329.31	13317.24	
781	压力仪表	1.类型:压力表组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含闸阀*1、球形污水止回阀*1，压力表*1，可曲挠橡胶接头*1，异径管*1 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	4	1332.93	5331.70	
782	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	382.69	4592.27	
	塘厦大坪产业空间项目一期-3-2号仓库						
	3-2号仓库-电气工程						
	配电箱工程						
783	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1ACP1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
784	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1ACP2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
785	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1ALI 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
786	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1APd1i 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
787	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1APEx1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
788	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1APEx2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
789	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1APEx1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
790	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1APEx2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
791	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1APk1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
792	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1ATb1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
793	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1ATdy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
794	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-1ATgy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
795	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-2~5AL1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	325.49	1301.95	
796	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-2ALE1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
797	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-2ALE2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
798	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-2~5APk1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	839.32	3357.29	
799	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-2~5APd11 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	839.32	3357.29	
800	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-3ALg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
801	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-WALfg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
802	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-WATf1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
803	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-WATf2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
804	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-WATpt1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
805	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-WATxt1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
806	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:4-WATxt2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
807	成套配电箱	1.名称:屋顶循环水泵控制箱4-WAPk1（设备自带） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	275.22	275.22	
808	成套配电箱	1.名称:制冷主机控制箱4-WACz11~4（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	275.22	1100.88	
809	成套配电箱	1.名称:货梯控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	275.22	1100.88	
810	成套配电箱	1.名称:升降平台控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	275.22	275.22	
811	成套配电箱	1.名称:电动卷帘门控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	5	275.22	1376.10	
812	接线箱	1.名称:电缆T接箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	个	17	721.64	12267.80	
813	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1KV 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	系统	27	1060.31	28628.46	
	线槽、桥架工程						
814	桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 300*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	74.2	158.55	11764.66	
815	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 800*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	98.1	514.27	50450.23	
816	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 600*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	72.08	389.89	28103.31	
817	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 1000*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	39.56	646.47	25574.32	
818	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 400*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	23.44	203.06	4759.69	
819	普通强电桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	901.67	81.38	73378.02	
820	普通强电桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	226.79	81.38	18456.20	
821	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	1461.73	31.77	46434.01	
822	防火堵料(包)	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	18	59.03	1062.46	
	配管工程						
823	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	51.84	22.96	1190.02	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
824	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	513.16	17.84	9152.95	
825	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	288.24	83.48	24063.31	
826	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	155.43	57.03	8864.08	
827	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	56.06	50.01	2803.60	
828	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	356.08	39.99	14238.61	
829	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	639.07	28.57	18257.18	
830	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	48.68	24.86	1209.95	
831	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	43.46	28.87	1254.64	
832	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2386.97	13.43	32046.57	
833	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3016.08	9.42	28419.38	
	电缆工程						
834	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*50+2*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	189.16	21.54	4074.31	
835	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	111.65	21.54	2404.82	
836	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2434.78	14.62	35588.86	
837	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	6.05	14.62	88.43	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
838	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	28.63	4.60	131.81	
839	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	120.66	4.60	555.52	
840	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1068.01	4.60	4917.11	
841	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	782.11	4.60	3600.83	
842	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	281.18	7.67	2157.58	
843	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12.5	14.62	182.71	
844	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	58.66	5.90	346.34	
845	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	58.36	5.90	344.47	
846	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	104.04	4.60	479.00	
847	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	108.35	7.58	820.94	
848	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-3*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	59.92	7.58	454.00	
849	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	47	7.58	356.11	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
850	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-5*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12.5	9.66	120.73	
851	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	269.3	14.85	3999.91	
852	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	57.27	25.20	1443.12	
853	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-3*120+2*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	477.39	43.73	20877.49	
854	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	572.36	25.20	14422.64	
855	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	219.50	878.00	
856	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	108.94	435.76	
857	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-5*6 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	85.09	680.75	
858	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-5*16 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	134.50	538.01	
859	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-4*25+1*16 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	172.70	1381.58	
860	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-3*120+2*70 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	286.54	2292.34	
861	焊铜接线端子	1.名称:焊铜接线端子 2.规格:16mm2以下 3.材质:铜芯 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	82	9.01	739.21	
	电线工程						
862	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1310.45	5.71	7481.86	
863	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	9420.92	4.81	45294.83	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
864	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	628.37	4.81	3021.14	
865	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN—BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	55.56	5.71	317.21	
866	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	8534.91	6.21	53034.65	
867	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	118.52	6.81	807.69	
868	管(压、切割)槽	1.名称:高压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	320.92	27.86	8940.85	
	照明灯具工程						
	灯具						
869	装饰灯	1.名称:暗装筒灯(防眩光) 2.规格:5000K 12W 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	116	63.64	7382.27	
870	装饰灯	1.名称:LED射灯 2.规格:12V LED 12 50° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	20	57.33	1146.60	
871	荧光灯	1.名称:防爆双管筒式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	115.15	690.92	
872	荧光灯	1.名称:防爆单管（壁装）筒式荧光灯 2.规格:环形荧光灯管 节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	8	106.33	850.65	
873	荧光灯	1.名称:双管筒式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2	76.67	153.34	
874	荧光灯	1.名称:单管筒式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	9	54.72	492.50	
875	普通灯具	1.名称:圆型吸顶灯 2.规格:光源:220V/18W LED节能灯,环形荧光灯管 Ra=85,色温4300K,光通量:2000Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	44	75.26	3311.57	
876	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:4000K 5W/米 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	41.6	9.22	383.50	
877	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:24V LED 12W/M 120° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	91.65	10.32	946.20	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
878	荧光灯	1.名称:单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:节能型光源；LED灯管T8 三基色 220V/1X28W Ra=85、色温3000K、光通量：2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	60.03	360.21	
879	筒光灯	1.名称:防水LED 2.规格:2*28W 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	9	114.95	1034.55	
880	普通灯具	1.名称:镭灯头(自带保护罩) 2.规格:220V/18W 节能灯 2400K、光通量:2000LM 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	22	20.65	454.26	
881	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	242	10.23	2475.66	
	开关						
882	照明开关、按钮	1.名称:暗装一极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	22	22.75	500.54	
883	照明开关、按钮	1.名称:暗装二极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	15	25.16	377.33	
884	照明开关、按钮	1.名称:暗装三极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	3	28.57	85.71	
885	照明开关、按钮	1.名称:暗装四极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	10	34.58	345.78	
886	照明开关、按钮	1.名称:暗装单极光控节能自熄型开关 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	44	50.01	2200.47	
887	照明开关、按钮	1.名称:空调遥控开关 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	21	130.29	2735.99	
888	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	115	10.12	1163.82	
	插座						
889	照明开关、按钮	1.名称:急停按钮 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	4	99.52	398.07	
890	插座	1.名称:安全型带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	32	49.01	1568.41	
891	插座	1.名称:预留电源插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	30	36.68	1100.45	
892	插座	1.名称:安全型防溅式带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	10	36.68	366.82	
893	接线盒	1.名称:感应器接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	75	10.12	759.01	
894	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	76	10.12	769.14	
	进线电缆工程						

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
895	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*150+95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	38.14	40.17	1532.07	
896	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	718.2	40.17	28849.78	
897	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	337.51	40.17	13557.63	
898	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	208.58	30.92	6449.01	
899	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTZ-4*150+70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	209.54	52.76	11054.93	
900	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面185mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	40	338.16	13526.51	
901	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	282.73	1130.93	
902	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BTTZ-4*150+70 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	313.40	2507.23	
	防雷接地工程						
903	桥架通长扁钢接地	1.名称:桥架通长扁钢接地 2.规格:金属线槽（桥架）/金属桥架沿内部敷设16mm2铜绞线或25mmX4mm镀锌扁钢做可靠接地 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1686.06	28.46	47987.03	
904	接闪带	1.名称:暗装接闪带 2.规格:Φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	79.25	23.45	1858.35	
905	接闪带	1.名称:明敷接闪带 2.规格:Φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	87.8	56.43	4954.42	
906	接闪带	1.名称:明敷接闪带 2.规格:热镀锌扁钢-40X4 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	907.67	58.23	52854.68	
907	引下线	1.名称:弱电竖井用接地引下线 2.规格:采用-40x4热镀锌扁钢下端沿线焊与基础接地极焊接,进竖井后垂直引上每层与LEB连接,竖向内需接地的设备均用BV-1X10mm与LEB连接。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	162.92	20.44	3330.79	
908	引下线	1.名称:设备房用接地引下线 2.规格:采用-40x4热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接，在设备房地面0.3米处预留接地端子箱。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	40.73	20.44	832.70	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
909	引下线	1.名称:防雷引下线 2.规格:利用立柱或剪力墙对角两条主钢筋（φ≥16mm）全长焊接连通，下端与自层基础地梁及承台主筋焊接，上端与天面筏闪带焊接，引下线应热镀锌或涂漆作防腐处理. 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	596.39	20.44	12192.78	
910	接地网	1.名称:接地网 2.规格:利用底板内两主筋（φ≥16）或40x4镀锌扁钢连接成接地网 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	904.75	8.92	8068.75	
911	接地母线	1.名称:引出线 2.规格:40*4不锈钢 3.名称:局部等电位联结端子板 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	18.57	55.83	1036.72	
912	接闪杆	1.名称:接闪短针 2.规格:Φ20 3.安装形式、高度:针高60cm 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	18	80.08	1441.47	
913	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB端子箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	3	86.19	258.56	
914	等电位端子箱、测试板	1.名称:预埋接地测试端子板 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	134.30	268.60	
915	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.单桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	2	518.58	1037.15	
916	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.四连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	10	732.75	7327.54	
917	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.五连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	4	732.75	2931.02	
918	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.六连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	4	732.75	2931.02	
919	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地测试箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	134.30	268.60	
920	接地跨接	1.名称:桩承台接地 2.七连桩 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	1	732.75	732.75	
921	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1	2007.57	2007.57	
	3-2号厂房-给排水工程						
	给水系统						
922	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹，洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	69.95	42.09	2944.24	
923	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹，洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	125.91	62.52	7872.42	
924	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹，洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10.85	68.24	740.45	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
925	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	147.57	87.78	12953.16	
926	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	45.31	89.78	4068.08	
927	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	74.8	64.13	4797.22	
928	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	6.3	50.41	317.57	
929	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	64.53	32.46	2094.91	
930	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	45.04	24.35	1096.76	
931	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格，压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	8	212.64	1701.14	
932	阀门	1.名称:电磁阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号，规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	685.42	685.42	
933	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.规格，压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	1008.38	1008.38	
934	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.附件配置:含截阀阀*1、压力表*2 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	8	1674.62	13396.95	
935	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	20	185.89	3717.75	
936	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号，规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	385.69	385.69	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
937	水表	1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	1	865.29	865.29	
938	水表	1.名称:远传式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	10	630.70	6307.04	
939	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	175.56	1755.63	
940	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带真空破坏器、截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	131.27	131.27	
941	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	89.69	269.06	
942	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	54.11	216.44	
943	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	54.11	432.88	
944	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	319.26	638.53	
945	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	224.77	674.31	
946	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	273.77	547.54	
947	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	273.77	547.54	
948	凿(压、切割)槽	1.名称:凿(压)槽及修补 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	33.75	27.56	930.14	
	污废水系统						
949	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	598.15	88.88	53164.61	
950	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	1384.36	60.83	84208.55	
951	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	48.8	45.59	2224.75	
952	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	50.77	32.87	1668.90	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
953	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	322.9	56.12	18120.24	
954	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	50.38	43.09	2170.81	
955	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	76.57	30.26	2317.31	
956	洗脸盆	1.名称:台式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.位置:卫生间 4.组装形式:成套型 5.附件名称:单孔冷热面盆龙头、角阀等 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	25	197.34	4933.43	
957	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	45	170.05	7652.09	
958	小便器	1.名称:立式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	30	217.16	6514.86	
959	洗涤盆	1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	5	442.02	2210.08	
960	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	97.91	783.26	
961	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN75 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	47	67.54	3174.19	
962	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	45.29	45.29	
963	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	30.06	480.96	
964	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格、压力等级:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	9	2.80	25.21	
965	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	1.80	1.80	
966	H型管	1.类型:H型管 2.规格、压力等级:100*100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	5	31.07	155.34	
967	H型管	1.类型:H型管 2.规格、压力等级:100*150 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	5	31.97	159.85	
968	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	46	54.11	2489.07	
969	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	9	74.65	671.86	
970	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	224.77	449.54	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
971	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	18	319.26	5746.75	
972	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	382.69	1148.07	
973	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	30.17	60.33	
974	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	18	51.61	928.98	
975	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	103.02	309.05	
	雨水系统						
976	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	736.12	81.97	60340.04	
977	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	92.81	49.90	4631.54	
978	给、排水附件	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	67.24	134.47	
979	给、排水附件	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	19	93.50	1776.43	
980	给、排水附件	1.名称:87型侧排雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	70.44	211.33	
981	给、排水附件	1.名称:87型侧排雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	93.50	467.48	
982	溢流口	1.类型:溢流口 2.规格、压力等级:200*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	15	141.90	2128.46	
983	水箱箅	1.类型:水箱箅 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	13	44.39	577.03	
984	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	54.11	54.11	
985	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	44	74.65	3284.65	
986	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	319.26	638.53	
987	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	382.69	5357.65	
	冷凝水系统						
988	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U给水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	126.1	32.76	4197.14	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
989	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U给水管DN32 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	75	22.64	1698.33	
990	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	32.07	384.80	
991	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	224.77	674.31	
	压力排水系统						
992	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	15.72	138.69	2180.18	
993	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	16.4	197.71	3242.51	
994	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ80-40－15－1600-4.0 3.规格:Q＝40m3/h，H＝15m，P＝4.0kw 4.备注:含控制箱 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	4	3329.34	13317.36	
995	压力仪表	1.类型:压力表组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含闸阀*1，球形污水止回阀*1，压力表*1，可曲挠橡胶接头*1，异径管*1 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	4	1332.98	5331.79	
996	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	382.69	4592.27	
	塘厦大坪产业空间项目一期-5号厂房						
	5号厂房-电气工程						
	配电箱工程						
997	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-1AFEz1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
998	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-1AFEz2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
999	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-WATpt1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
1000	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-WALfg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1001	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-9ALgl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1002	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-3ALgl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1003	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-1APExl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
1004	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-1APEx2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
1005	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-1ATdy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1006	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-1ATgy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1007	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-1~11ALE1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	11	325.49	3580.37	
1008	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-WATxt1~2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	3	409.39	1228.17	
1009	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-1APdl1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
1010	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-2~6APdl1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	5	486.02	2430.08	
1011	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-7~11APdl1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	5	486.02	2430.08	
1012	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-WATf1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
1013	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-1AL1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1014	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-2~6AL1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	5	325.49	1627.44	
1015	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:5-7~11AL1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	5	325.49	1627.44	
1016	成套配电箱	1.名称:电梯控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	4	282.41	1129.64	
1017	成套配电箱	1.名称:升降平台控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	282.41	282.41	
1018	成套配电箱	1.名称:电动卷帘门控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	11	282.41	3106.51	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1019	接线箱	1.名称:电缆T接箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	个	24	725.72	17417.39	
1020	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1KV 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	系统	29	1088.40	31563.57	
	线槽、桥架工程						
1021	桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 300*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	66.47	160.20	10648.18	
1022	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 1000*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	53	651.30	34518.82	
1023	普通强电桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	81.04	82.44	6681.15	
1024	普通强电桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	77.47	82.44	6386.81	
1025	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆，调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	355.88	32.45	11549.49	
1026	防火堵料(包)	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	22	60.30	1326.66	
	配管工程						
1027	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	107.94	23.34	2519.53	
1028	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	416.85	18.14	7560.38	
1029	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	138.1	58.01	8010.63	
1030	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	81.39	50.89	4142.00	
1031	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	67.03	29.15	1953.78	
1032	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7.65	25.45	194.66	
1033	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7.65	25.45	194.66	
1034	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5.43	24.15	131.12	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1035	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2334.9	13.73	32049.12	
1036	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5561.49	9.71	54015.33	
	电缆工程						
1037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*50+2*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	261.54	21.54	5633.30	
1038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	17.33	11.24	194.73	
1039	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	28.83	14.62	421.40	
1040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10	7.67	76.73	
1041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	20.98	14.62	306.66	
1042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	67.99	4.60	313.03	
1043	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	32.98	4.60	151.84	
1044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	68.34	4.60	314.64	
1045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	51.74	7.67	397.02	
1046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	24.49	7.67	187.92	
1047	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7.84	7.58	59.40	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1048	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-3*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	79.1	7.58	599.32	
1049	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTZ-5*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	27.5	7.24	199.21	
1050	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	269.17	7.90	2126.09	
1051	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTZ-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	32.76	7.90	258.76	
1052	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	56.5	12.70	717.32	
1053	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	579.29	12.70	7354.58	
1054	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTZ-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	290.6	43.73	12708.68	
1055	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	223.51	894.05	
1056	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	110.70	1107.00	
1057	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-5*6 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	86.76	347.03	
1058	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BTTZ-5*10 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	90.46	361.84	
1059	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-5*16 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	136.64	546.56	
1060	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-3*120+2*70 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	290.73	2325.82	
1061	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:BBTZ-4*95+1*50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	280.01	1120.03	
1062	焊铜接线端子	1.名称:焊铜接线端子 2.规格:16mm2以下 3.材质:铜芯 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	18	9.11	164.01	
	电线工程						

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1063	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1244.78	5.81	7227.15	
1064	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	16874.35	4.81	81130.17	
1065	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7432.35	6.31	46900.86	
1066	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	23.95	7.61	182.23	
1067	槽(压、切割)槽	1.名称:凿压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	507.8	28.45	14447.07	
	照明灯具工程						
	灯具						
1068	装饰灯	1.名称:暗装筒灯(防眩光) 2.规格:5000K 12W 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	242	64.62	15637.28	
1069	装饰灯	1.名称:LED射灯 2.规格:12V LED 12 50° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	22	58.31	1282.74	
1070	荧光灯	1.名称:防爆双管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	8	116.31	930.50	
1071	荧光灯	1.名称:单管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	55.60	333.61	
1072	普通灯具	1.名称:圆型吸顶灯 2.规格:光源:220V/18W LED节能灯,环形荧光灯管 Ra=83,色温4300K,光通量:2000Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	77	76.24	5870.44	
1073	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:4000K 5W/米 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	88.28	9.32	822.36	
1074	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 2.规格:24V LED 12W/M 120° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	124.19	10.42	1294.15	
1075	荧光灯	1.名称:单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:节能型光源：LED灯管T8 三基色 220V/1X28W Ra=85、色温3000K、光通量：2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	12	60.90	730.84	
1076	荧光灯	1.名称:防水防尘型单管简式LED灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W RA=85,色温3000K,光通量:2900LM 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	盏	6	60.90	365.42	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1077	荧光灯	1.名称:防水LED 2.规格:2*28W 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	12	116.01	1392.14	
1078	普通灯具	1.名称:裸灯头(自带保护罩) 2.规格:220V/18W 节能灯 2400K，光通量:2000LM 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	24	20.94	502.51	
1079	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	409	10.52	4301.57	
	开关						
1080	照明开关、按钮	1.名称:暗装一极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	24	23.25	557.89	
1081	照明开关、按钮	1.名称:暗装二极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	16	25.54	408.67	
1082	照明开关、按钮	1.名称:暗装三极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	50	28.95	1447.74	
1083	照明开关、按钮	1.名称:暗装单联光控节能自熄型开关 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	80	50.39	4030.91	
	插座						
1084	照明开关、按钮	1.名称:急停按钮 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	4	102.08	408.33	
1085	插座	1.名称:安全型带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	32	49.59	1586.95	
1086	插座	1.名称:安全型带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	49.69	49.69	
1087	插座	1.名称:预留二三电源插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	22	37.26	819.75	
1088	插座	1.名称:预留电源插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	11	37.26	409.87	
1089	接线盒	1.名称:感应器接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	143	10.31	1474.81	
	滚线电缆工程						
1090	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*240+120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	238.02	49.74	11839.69	
1091	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4+185+95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	50.01	40.17	2008.88	
1092	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	228.5	40.17	9178.75	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1093	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	82.72	30.92	2557.59	
1094	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*50+25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	131.74	21.54	2837.54	
1095	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*185+95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	132.3	52.76	6979.98	
1096	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面240mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	429.07	4290.73	
1097	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面185mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	22	344.02	7568.43	
1098	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	287.82	1151.28	
1099	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	223.51	894.05	
1100	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4*185+95 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	346.33	1385.32	
	防雷接地工程						
1101	桥架通长扁钢接地	1.名称:桥架通长扁钢接地 2.规格:金属线槽（桥架）/金属桥架沿内部敷设16mm2铜绞线或25mmX4mm镀锌扁钢做可靠接地 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	792.69	29.15	23105.24	
1102	接闪带	1.名称:暗装接闪带 2.规格:Φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	37.2	23.91	890.68	
1103	接闪带	1.名称:明敷接闪带 2.规格:Φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	37.51	57.71	2164.53	
1104	接闪带	1.名称:明敷接闪带 2.规格:热镀锌扁钢-40X4 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	729.87	59.51	43433.45	
1105	引下线	1.名称:防雷引下线 2.规格:利用立柱或剪力墙对角两条主钢筋（Φ≥16mm)全长焊接连通，下端与首层基础地梁及承台主筋焊接，上端与天面接闪带焊接，引下线应热镀锌或涂漆作防腐处理 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	913.9	20.84	19046.94	
1106	接闪杆	1.名称:接闪短针 2.规格:Φ20 3.安装形式、高度:针高60cm 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	28	81.14	2272.03	
1107	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB端子箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	4	87.98	351.94	
1108	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB端子箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	87.98	87.98	
1109	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1	2051.55	2051.55	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
	5号厂房-给排水工程						
	给水系统						
1110	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	85.18	63.74	5429.11	
1111	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	73.11	69.45	5077.21	
1112	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	269.78	89.10	24036.42	
1113	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	139.92	91.30	12774.19	
1114	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	63.65	65.14	4146.34	
1115	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	113.91	51.31	5844.64	
1116	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	133.26	33.17	4420.55	
1117	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	78	24.86	1938.70	
1118	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	16	213.77	3420.30	
1119	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	1019.12	1019.12	
1120	阀门	1.名称:电磁阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	544.78	1089.57	
1121	阀门	1.名称:电磁阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	688.51	688.51	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1122	阀门	1.名称:浮球阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	308.37	616.74	
1123	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.附件配置:含截止阀*1、压力表*2 4.连接方式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	16	1696.97	27151.58	
1124	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	46	187.00	8602.17	
1125	阀门	1.名称:截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	389.15	389.15	
1126	水表	1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	1	876.41	876.41	
1127	阀门	1.名称:水位控制阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	2177.71	4355.42	
1128	水表	1.名称:远传式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	22	632.68	13918.93	
1129	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	22	176.69	3887.19	
1130	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带真空破坏器、截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	132.19	528.74	
1131	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	90.60	90.60	
1132	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	19	54.82	1041.55	
1133	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	15	54.82	822.28	
1134	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	325.21	1626.05	
1135	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	278.91	557.82	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1136	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	278.91	1115.65	
1137	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压）槽及修补 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	35.5	27.56	978.36	
	污废水系统						
1138	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	328.21	90.39	29668.52	
1139	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	548.01	61.84	33887.46	
1140	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	6.48	46.60	301.95	
1141	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	4.56	33.57	153.08	
1142	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	302.15	57.13	17260.62	
1143	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	47.84	44.00	2105.00	
1144	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	21.32	30.97	660.33	
1145	洗脸盆	1.名称:台式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.位置:卫生间 4.组装形式:成套型 5.附件名称:单孔冷热面盆龙头、角阀等 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	33	200.81	6626.88	
1146	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	77	172.91	13314.21	
1147	小便器	1.名称:立式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	44	219.05	9638.23	
1148	洗涤盆	1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	11	443.87	4882.59	
1149	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN75 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	56	68.45	3833.10	
1150	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	30.56	305.64	
1151	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格、压力等级:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	7	2.80	19.61	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1152	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	1.80	3.61	
1153	H型管	1.类型:H型管 2.规格、压力等级:100*150 3.符合设计图纸，施工规范要求	个	22	31.97	703.35	
1154	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	71	54.82	3892.12	
1155	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	41	75.36	3089.74	
1156	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	20	325.21	6504.19	
1157	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	389.55	4674.57	
1158	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	229.20	229.20	
1159	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	20	52.02	1040.35	
1160	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	103.53	1242.37	
1161	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	30.47	30.47	
	雨水系统						
1162	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	660.88	83.39	55108.60	
1163	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	48.49	50.91	2468.73	
1164	给、排水附件	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	68.85	688.45	
1165	给、排水附件	1.名称:87型侧排雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	72.05	360.27	
1166	给、排水附件	1.名称:87型侧排雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	95.20	285.61	
1167	水簸箕	1.类型:水簸箕 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	44.40	355.18	
1168	溢流口	1.类型:溢流口 2.规格、压力等级:200*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	18	141.91	2554.35	
1169	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	84	75.36	6254.84	
1170	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	17	389.55	6622.30	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
	冷凝水系统						
1171	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U给水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	271.2	33.47	9077.84	
1172	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U给水管DN32 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	220	23.15	5092.72	
1173	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	40	32.67	1306.72	
1174	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	229.20	1375.21	
	塘厦大坪产业空间项目一期-6号宿舍						
	6号宿舍-电气工程						
	配电箱工程						
1175	成套配电箱	1.名称:宿舍配电箱 2.型号:AL-SS1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	165	270.28	44596.75	
1176	成套配电箱	1.名称:宿舍配电箱 2.型号:AL-SS2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	72	270.28	19460.40	
1177	成套配电箱	1.名称:宿舍配电箱 2.型号:AL-SS3 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	12	270.28	3243.40	
1178	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-16AW1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
1179	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-3~9AW1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	7	486.02	3402.11	
1180	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-3~9AW2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	7	486.02	3402.11	
1181	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-10~15AW1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	6	486.02	2916.10	
1182	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-1AW1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1183	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-2AFcf1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1184	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-2ATcf1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1185	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-1ATaf1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1186	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-2ATpt1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
1187	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-1ATggl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1188	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-1ATgy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1189	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-1ATcd1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1190	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-1ATxf1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1191	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-WAPyy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1192	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-WAPhr1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
1193	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-1ATsd1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1194	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-1ATsd2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1195	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-WATst1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1196	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-WATst2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1197	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-WATf1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	486.02	486.02	
1198	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-2ALE1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1199	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-7ALE1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1200	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-12ALE1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1201	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-2ALg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1202	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-8ALg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1203	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-13ALg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1204	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-2APctl 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	409.39	409.39	
1205	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-WALfg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1206	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-1APsg1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1207	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-2APwy1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1208	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-2APhd1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1209	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AL-HD1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1210	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:AL-HD2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1211	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:6-WATr1 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	839.32	839.32	
1212	成套配电箱	1.名称:成套入防警报间配电箱 2.型号:AL2 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1213	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:ACFj18 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	1	325.49	325.49	
1214	成套配电箱	1.名称:成套配电箱 2.型号:ACFj15 3.含全套箱内元器件 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	3	325.49	976.46	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1215	成套配电箱	1.名称:电梯控制箱（厂家成套） 2.只计安装费 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	台	3	282.36	847.07	
1216	接线箱	1.名称:电缆T接箱 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	个	27	725.58	19590.79	
1217	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1KV 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见图纸及相关规范	系统	17	1088.18	18499.13	
	线槽、桥架工程						
1218	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:CT 300*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	68.91	144.24	9939.37	
1219	桥架	1.名称:室外防水型桥架 2.规格:CT 300*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	32.77	194.82	6384.14	
1220	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:CT 400*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	98.86	219.95	21744.32	
1221	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:CT 800*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	62.91	518.35	32609.50	
1222	桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 800*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	57.5	506.93	29148.64	
1223	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:600*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	57.5	407.66	23440.60	
1224	普通强电桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:CT 100*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	9.36	68.61	642.18	
1225	普通强电桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:CT 150*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	729.79	78.83	57526.37	
1226	室外防水型桥架	1.名称:室外防水型桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.29	116.29	1661.80	
1227	室外防水型消防桥架	1.名称:室外防水型消防桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	36.98	116.29	4300.44	
1228	普通强电桥架	1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT 200*100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	25.74	82.43	2121.80	
1229	支/吊架，基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆，调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	1807.63	32.46	58663.59	
1230	防火堵料(包)	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	34	60.29	2049.92	
	配管工程						
1231	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	40	90.04	3601.63	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1232	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7.23	46.97	339.62	
1233	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	92.61	39.57	3664.45	
1234	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	24.05	28.04	674.42	
1235	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	95.8	23.34	2236.16	
1236	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	38.71	18.13	701.67	
1237	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	23.92	111.48	2666.68	
1238	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	134.76	58.00	7815.44	
1239	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	59.25	34.26	2029.68	
1240	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5.67	40.66	230.56	
1241	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	49.35	35.36	1745.10	
1242	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	18.44	25.45	469.21	
1243	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1210.57	16.02	19396.66	
1244	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1580.3	13.73	21691.39	
1245	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1242.72	9.71	12069.77	
	电缆工程						
1246	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	175.4	21.54	3777.93	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1247	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	40	21.54	861.56	
1248	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	11.81	14.62	172.63	
1249	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	153.88	14.62	2249.24	
1250	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	470.27	14.62	6873.88	
1251	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	21.71	14.62	317.33	
1252	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*25+16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	21.71	14.62	317.33	
1253	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	498.76	14.62	7290.31	
1254	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	262.04	3.54	928.02	
1255	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	111.34	5.90	657.19	
1256	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	35.63	3.54	126.18	
1257	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	70.2	3.54	248.62	
1258	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	98.23	5.90	579.81	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1259	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	98.79	14.62	1444.00	
1260	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	29.3	7.58	222.00	
1261	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTZ-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	38.95	25.20	981.48	
1262	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	223.46	893.84	
1263	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	18	176.09	3169.61	
1264	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	30	110.68	3320.35	
1265	焊铜接线端子	1.名称:焊铜接线端子 2.规格:16mm2以下 3.材质:铜芯 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	40	9.11	364.46	
	电线工程						
1266	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1069.72	5.81	6210.76	
1267	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3480.69	4.81	16734.32	
1268	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	113.71	4.90	557.69	
1269	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	468.88	7.61	3567.67	
1270	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5087.77	8.71	44336.44	
1271	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	9551.5	9.22	88052.57	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1272	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-10 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4280.98	13.82	59174.74	
1273	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-10 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	6327.99	14.52	91884.21	
1274	焊铜接线端子	1.名称:焊铜接线端子 2.规格:16mm2以下 3.材质:铜芯 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1245	9.11	11343.69	
1275	凿(压、切割)槽	1.名称:凿压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	118.1	28.45	3388.43	
	照明灯具工程						
	灯具						
1276	荧光灯	1.名称:防爆双管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 230V/2*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2*2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	18	116.29	2093.24	
1277	荧光灯	1.名称:单管简式荧光灯 2.规格:节能型光源:LED灯管T8 三基色 220V/1*28W Ra=85,色温3000K,光通量:2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	55.59	333.55	
1278	普通灯具	1.名称:圆型吸顶灯 2.规格:光源:220V/18W LED节能灯,环形荧光灯管 RA=83,色温4300K,光通量:3000LM, 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	88	88.14	7756.43	
1279	荧光灯	1.名称:单管（壁装）简式荧光灯 2.规格:节能型光源：LED灯管T8 三基色 220V/1X28W Ra=85、色温3000K、光通量：2900Lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	37	60.89	2253.04	
1280	普通灯具	1.名称:壁灯头(自带保护罩) 2.规格:220V/18W 节能灯 2400K、光通量:2000LM 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	34	20.94	711.89	
1281	接线盒	1.名称:镀线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	183	10.52	1924.66	
	开关						
1282	照明开关、按钮	1.名称:暗装一极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	35	23.23	813.21	
1283	照明开关、按钮	1.名称:暗装二极面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	4	25.54	102.17	
1284	照明开关、按钮	1.名称:暗装三极面板开关 2.规格:250V 10A 3.名称:暗装二极面板开关 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	4	28.94	115.78	
1285	照明开关、按钮	1.名称:暗装单极光控节能自熄型开关 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	85	50.39	4282.84	
1286	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	128	10.31	1320.11	
	插座						

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1287	插座	1.名称:安全型带开关二、三极插座 2.规格:250V 10A/带安全门 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	37	49.58	1834.51	
1288	插座	1.名称:墙面五孔插座 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	14	37.26	521.66	
1289	接线盒	1.名称:预留墙面供电接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	10.31	61.88	
1290	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	51	10.31	525.98	
	进线电缆工程						
1291	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	350.82	40.17	14092.29	
1292	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*120+70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	116.95	30.92	3615.94	
1293	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	129.27	30.92	3996.85	
1294	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*50+25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	73.97	16.57	1225.69	
1295	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	123.69	14.62	1807.96	
1296	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	124.07	7.67	952.03	
1297	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面185mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	343.96	4127.50	
1298	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	287.77	1726.59	
1299	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	223.46	446.92	
1300	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	176.09	352.18	
1301	低压封闭式插接母线槽	1.名称:封闭型母线槽 2.规格:800A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	43.6	1482.65	64643.39	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1302	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱 2.额定电流(A):800A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	892.47	1784.93	
1303	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽插接箱 2.额定电流(A):80A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	7	534.77	3743.40	
1304	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽插接箱 2.额定电流(A):125A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	7	642.05	4494.33	
1305	母线系统调试	1.名称:母线系统调试 2.电压等级:1KV 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	2	734.60	1469.20	
	防雷接地工程						
1306	桥架通长扁钢接地	1.名称:桥架通长扁钢接地 2.规格:金属线槽（桥架）/金属桥架沿内部敷设16mm2铜绞线或25mmX4mm镀锌扁钢做可靠接地 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2059.93	29.15	60042.60	
1307	接闪带	1.名称:桥架接闪带 2.规格:Φ12圆钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	515.63	23.94	12345.68	
1308	引下线	1.名称:防雷引下线 2.规格:利用立柱或剪力墙对角两条主钢筋（Φ≥16mm）全长焊接连通，下端与首层基础地梁及承台主筋焊接，上端与天面接闪带焊接，引下线应热镀锌或涂漆作防腐处理。 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1158.9	20.83	24138.56	
1309	接闪杆	1.名称:接闪短针 2.规格:Φ20 3.安装形式、高度:针高60cm 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	7	81.13	567.93	
1310	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1	2051.16	2051.16	
	6号宿舍-给排水工程						
	给水系统						
1311	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	23.29	32.47	756.34	
1312	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	260.75	37.39	9749.44	
1313	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	123.55	43.10	5324.93	
1314	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	556.8	63.75	35494.66	
1315	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.4	69.47	1000.33	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1316	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹，洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	252.76	91.32	23081.51	
1317	复合管	1.材质:钢丝缠绕HDPE塑料复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3.28	130.81	429.06	
1318	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7.51	65.15	489.30	
1319	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.91	51.32	765.05	
1320	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4.51	39.70	179.04	
1321	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	190.58	33.17	6321.99	
1322	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	478.63	15.84	7581.65	
1323	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	6262.67	24.86	155659.41	
1324	给、排水附件	1.名称:洗衣机龙头 2.规格:DN15 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	249	28.47	7089.47	
1325	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	339	293.79	99593.53	
1326	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	2	550.09	1100.17	
1327	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	72	98.43	7087.19	
1328	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	48	121.58	5835.93	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1329	阀门	1.名称:电磁阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	3100.65	3100.65	
1330	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.附件配置:含截闸阀*1、压力表*2 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	72	889.09	64014.17	
1331	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格，压力等级:DN32 3.附件配置:含截闸阀*1、压力表*2 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	48	1123.03	53905.47	
1332	阀门	1.名称:截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	156	96.03	14980.55	
1333	阀门	1.名称:截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	225	64.85	14591.92	
1334	阀门	1.名称:截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	49	89.82	4400.96	
1335	阀门	1.名称:截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	26	164.19	4268.88	
1336	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	4	271.73	1086.93	
1337	水表	1.名称:远传式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	154	198.67	30595.06	
1338	水表	1.名称:远传式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	107	228.14	24410.88	
1339	水表	1.名称:远传式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	2	632.79	1265.57	
1340	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	597.40	1792.21	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1341	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	388.71	1554.84	
1342	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	156	100.33	15651.90	
1343	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	105	81.99	8609.14	
1344	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	176.71	353.42	
1345	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	90.61	271.83	
1346	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带真空破坏器、截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	132.21	264.41	
1347	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	26	54.83	1425.56	
1348	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	144	32.68	4705.73	
1349	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	325.26	650.53	
1350	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN20 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	229.23	229.23	
1351	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	229.23	229.23	
1352	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN75 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	111.86	335.59	
1353	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压）槽及修补 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	2720.05	27.56	74963.39	
	热水给水系统						
1354	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:热水给水 3.材质:SS304不锈钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:卡压连接 6.管道保温:柔性泡沫橡塑 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	195.47	232.14	45376.81	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1355	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:热水给水 3.材质:SS304不锈钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:卡压连接 6.管道保温:柔性泡沫橡塑 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.09	171.00	2409.42	
1356	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:热水给水 3.材质:SS304不锈钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:卡压连接 6.管道保温:柔性泡沫橡塑 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4.2	147.95	621.39	
1357	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:热水给水 3.材质:SS304不锈钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:卡压连接 6.管道保温:柔性泡沫橡塑 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	508.92	121.18	61673.37	
1358	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:热水给水 3.材质:SS304不锈钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:卡压连接 6.管道保温:柔性泡沫橡塑 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	98.4	68.25	6716.29	
1359	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:热水给水 3.材质:SS304不锈钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:卡压连接 6.管道保温:柔性泡沫橡塑 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	283.63	57.14	16205.69	
1360	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:热水给水 3.材质:SS304不锈钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:卡压连接 6.管道保温:柔性泡沫橡塑 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	63.81	45.11	2878.23	
1361	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	272.25	23.65	6439.57	
1362	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	203.44	20.35	4139.54	
1363	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3064.6	17.94	54990.46	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1364	支/吊架、基础型钢	1.名称:支/吊架、基础型钢 2.材质:型钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	529.45	26.36	13955.02	
1365	管道支架、金属结构刷油	1.除锈级别:防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.油刷遍数、漆膜厚度:除锈后防锈漆二遍，灰色调和漆二道 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	529.45	2.31	1221.63	
1366	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	2	550.09	1100.17	
1367	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	72	98.43	7087.19	
1368	除污器(过滤器)	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	48	121.58	5835.93	
1369	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.附件配置:含截闸阀*1、压力表*2 4.连接方式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	72	889.09	64014.17	
1370	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.附件配置:含截闸阀*1、压力表*2 4.连接方式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	48	1123.03	53905.47	
1371	阀门	1.名称:截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	168	96.03	16132.90	
1372	阀门	1.名称:截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	216	64.85	14008.24	
1373	阀门	1.名称:截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	48	89.82	4311.14	
1374	阀门	1.名称:截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	36	164.19	5910.75	
1375	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	16	387.21	6195.32	
1376	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	4	271.73	1086.93	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1377	水表	1.名称:远传式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	156	198.67	30992.40	
1378	水表	1.名称:远传式水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	96	228.14	21901.35	
1379	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	21	597.40	12545.46	
1380	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	388.71	1554.84	
1381	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	503.38	5033.81	
1382	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	156	100.33	15651.90	
1383	阀门	1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	96	81.99	7871.22	
1384	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	90.61	453.05	
1385	自动排气阀	1.名称:自动排气阀(带真空破坏器、截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	132.21	264.41	
1386	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压)槽及修补 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	607.2	27.56	16734.17	
1387	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	163	32.68	5326.63	
1388	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	229.23	916.93	
	热水回水系统						
1389	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.功能:热水给水 3.材质:SS304不锈钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:卡压连接 6.管道保温:柔性泡沫橡塑 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	232.62	121.18	28190.01	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1390	支/吊架、基础型钢	1.名称:支/吊架、基础型钢 2.材质:型钢 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	70.45	26.36	1856.89	
1391	管道支架，金属结构刷油	1.除锈级别:防锈漆、调和漆 2.结构类型：一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	kg	70.45	2.31	162.55	
1392	阀门	1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	187.04	1122.22	
	热水系统设备						
1393	水箱	1.类型:加热水箱 2.材质:304#不锈钢 3.容量:15m3 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	26066.21	26066.21	
1394	稳压泵	1.名称:热泵循环泵 2.型号:CR(E)45-2-2 3.规格:流量:45立方/小时，扬程:23米，功率:5.5KW 4.附件:含控制箱、减振器、设备基础等 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	5148.84	10297.68	
1395	稳压泵	1.名称:空气源热泵 2.型号:LSQWRF(65)M/A(HS) 3.规格:单台制热量69KW，平均输入功率21.0kw，最大输入功率:25.2KW 4.附件:含控制箱、减振器、设备基础等 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	4	30296.19	121184.76	
1396	稳压泵	1.名称:热水过渡泵 2.型号:CR(E)20-2 3.规格:一用一备，流量:20立方/小时，扬程:16米，功率:2.2KW 4.附件:含控制箱、减振器、设备基础等 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	3522.14	7044.28	
1397	水箱	1.类型:供热水箱 2.材质:304#不锈钢 3.容量:15m3 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	26066.21	26066.21	
1398	稳压泵	1.名称:1区热水回水管道泵 2.型号:CR(E)10-2 3.规格:一用一备，流量:6立方/小时，扬程:16米，功率:0.75KW 4.附件:含控制箱、减振器、设备基础等 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	37957.49	75914.98	
1399	稳压泵	1.名称:2区热水加压泵 2.型号:CR(E)10-2 3.规格:一用一备，流量:10立方/小时，扬程:23米，功率:2.2KW 4.附件:含控制箱、减振器、设备基础等 5.电动机调试 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	2	12467.84	24935.67	
1400	气压罐	1.名称:气压罐 2.规格:0.6Mpa,100L 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	4308.78	4308.78	
1401	2区回水电动蝶阀	1.类型:2区回水电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	1165.85	4165.85	
1402	补水电动蝶阀	1.类型:补水电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	6572.25	6572.25	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1403	银离子消毒设备	1.类型:银离子消毒设备 2.型号:ISID-40 3.规格:Q=40立方米(系统容量80立方米),P=36W 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2	4215.46	8430.93	
	污废水系统						
1404	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN200 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	39.33	154.96	6094.50	
1405	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	474.07	90.42	42863.70	
1406	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	4326.94	61.85	267612.74	
1407	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	33.53	46.61	1562.79	
1408	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	147.57	33.58	4955.43	
1409	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	1024.48	57.14	58535.43	
1410	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	415.52	44.00	18283.68	
1411	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	1773.38	30.97	54925.68	
1412	洗脸盆	1.名称:厕用台盆 2.材质:不锈钢 3.位置:橱柜 4.组装形式:成套型 5.附件名称:单孔冷热面盆龙头、角阀等 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	246	129.84	31941.72	
1413	洗脸盆	1.名称:台式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.位置:卫生间 4.组装形式:成套型 5.附件名称:单孔冷热面盆龙头、角阀等 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	163	200.92	32750.26	
1414	洗脸盆	1.名称:立柱式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.附件名称:单孔冷热面盆龙头、角阀等 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	180	63.70	11466.64	
1415	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	262	173.01	45328.22	
1416	小便器	1.名称:立式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	3	219.18	657.54	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1417	洗涤盆	1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	1	443.94	443.94	
1418	洗脸盆	1.名称:无障碍立柱盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	3	63.70	191.11	
1419	大便器	1.名称:无障碍坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	4	201.40	805.59	
1420	大便器	1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	86	158.62	13641.10	
1421	给、排水附件	1.类型:洗衣机地漏 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	321	45.91	14737.48	
1422	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	30.58	61.15	
1423	给、排水附件	1.类型:喷淋试水漏斗 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	17	48.32	821.36	
1424	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN75 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	96	68.46	6572.05	
1425	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	854	45.91	39208.11	
1426	给、排水附件	1.类型:侧排地漏 2.规格:DN75 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	68.46	205.38	
1427	给、排水附件	1.类型:积水排除装置 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	252	92.82	23390.73	
1428	透气帽	1.类型:透气帽 2.规格，压力等级:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	49	2.81	137.78	
1429	U型管	1.类型:U型管 2.规格，压力等级:100*100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	336	31.07	10439.15	
1430	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1108	54.83	60750.93	
1431	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	75.38	376.90	
1432	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	86.61	86.61	
1433	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	50	325.26	16263.15	
1434	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	389.61	2337.67	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1435	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	507.79	1015.58	
1436	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	172	111.86	19239.71	
1437	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	187.14	1122.86	
1438	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	42	49.31	2071.15	
1439	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN75 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	111.86	1566.02	
1440	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	58	52.02	3017.02	
1441	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	17	103.54	1760.21	
1442	阻火圈	1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	109.15	218.31	
	雨水系统						
1443	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	249.43	83.40	20801.89	
1444	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	388.5	50.92	19783.56	
1445	给、排水附件	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	68.86	413.14	
1446	给、排水附件	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	95.22	380.90	
1447	溢流口	1.类型:溢流口 2.规格、压力等级:200*150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	120.28	721.70	
1448	水箍箅	1.类型:水箍箅 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	44.41	133.23	
1449	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	85	54.83	4660.50	
1450	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	75.38	376.90	
1451	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	325.26	325.26	
1452	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	389.61	2337.67	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1453	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	111.86	223.72	
1454	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN150 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	187.14	187.14	
	冷凝水系统						
1455	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U给水管DN100 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	29.65	81.90	2428.19	
1456	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U给水管DN75 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	106.76	56.03	5981.91	
1457	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U给水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	567.36	33.48	18997.24	
1458	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-U给水管DN25 4.连接形式:承插粘接 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	840	21.65	18182.87	
1459	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	32.68	98.04	
1460	套管	1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN75 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	168	54.83	9211.33	
1461	给、排水附件	1.类型:排水漏斗 2.规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	48.32	96.63	
1462	套管	1.名称:预留PVC套管 2.规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	662	54.83	36297.04	
	6号宿舍-精装修电气						
	6号宿舍-电气工程-无障碍房						
1463	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:42W 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	9	138.21	1243.85	
1464	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:24W 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	91.79	550.74	
1465	装饰灯	1.名称:LED天花筒灯 2.安装方式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	3	54.51	163.52	
1466	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	9	23.25	209.21	
1467	照明开关、按钮	1.名称:浴霸开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	3	23.25	69.74	
1468	照明开关、按钮	1.名称:暗装双控面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	26.35	158.08	
1469	插座	1.名称:防水插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	37.27	223.63	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1470	插座	1.名称:空调插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	3	37.27	111.82	
1471	插座	1.名称:墙面二、三极插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	27	37.27	1006.34	
1472	暖风机	1.名称:照明排气一体机 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	3	229.38	688.15	
1473	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	471.28	4.81	2265.87	
1474	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	483.33	6.31	3049.99	
1475	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	169.01	9.72	1643.30	
1476	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	156.32	13.73	2146.67	
1477	刷(压、切割)槽	1.名称:刷压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	47.1	28.45	1340.01	
1478	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	54	10.32	557.50	
1479	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	21	10.52	220.86	
	6号宿舍-电气工程-单人间						
1480	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:42W 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	72	138.21	9950.80	
1481	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:24W 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	72	91.79	6608.89	
1482	装饰灯	1.名称:LED天花筒灯 2.规格:12V LED 9 W 50° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	72	54.51	3924.53	
1483	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	216	23.25	5020.99	
1484	照明开关、按钮	1.名称:浴霸开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	72	23.25	1673.66	
1485	插座	1.名称:防水插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	144	37.27	5367.16	
1486	插座	1.名称:空调插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	72	37.27	2683.58	
1487	插座	1.名称:净水器插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	72	37.27	2683.58	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1488	插座	1.名称:墙面二、三级插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	432	37.27	16101.48	
1489	暖风机	1.名称:照明排气一体机 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	72	229.38	16515.65	
1490	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7705.87	4.81	37049.04	
1491	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	8129.38	6.31	51299.37	
1492	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2737.01	9.72	26612.27	
1493	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2594.88	13.73	35617.64	
1494	槽(压、切割)槽	1.名称:面压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	483.12	28.45	13744.91	
1495	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1008	10.32	10406.70	
1496	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	288	10.52	3028.98	
	6号宿舍-电气工程-双人间						
1497	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:42W 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	90	138.21	12438.51	
1498	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:24W 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	90	91.79	8261.11	
1499	装饰灯	1.名称:LED天花筒灯 2.规格:12V LED 9 W 50° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	90	54.51	4905.67	
1500	照明开关，按钮	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	270	23.25	6276.24	
1501	照明开关，按钮	1.名称:浴霸开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	180	23.25	4184.16	
1502	插座	1.名称:防水插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	270	37.27	10063.43	
1503	插座	1.名称:空调插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	90	37.27	3354.48	
1504	插座	1.名称:净水器插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	90	37.27	3354.48	
1505	插座	1.名称:墙面二、三级插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	720	37.27	26835.80	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1506	暖风机	1.名称:照明排气一体机 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	180	229.38	41288.12	
1507	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14878.17	4.81	71533.73	
1508	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	19685.43	6.31	124222.29	
1509	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5476.95	9.72	53253.02	
1510	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	6322.41	13.73	86782.17	
1511	凿(压、切割)槽	1.名称:凿压槽及恢复 2.结构类型:砖结构 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1197.9	28.45	34080.63	
1512	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1620	10.32	16725.05	
1513	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	450	10.52	4732.78	
	6号宿舍-电气工程一房套房						
1514	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:42W 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	216	138.21	29852.41	
1515	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:24W 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	144	91.79	13217.77	
1516	装饰灯	1.名称:LED天花筒灯 2.规格:12V LED 9 W 50° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	216	54.51	11773.60	
1517	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	216	23.26	5020.99	
1518	照明开关、按钮	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	72	25.55	1839.79	
1519	照明开关、按钮	1.名称:浴霸开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	72	23.25	1673.66	
1520	照明开关、按钮	1.名称:暗装双控面板开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	144	26.35	3793.95	
1521	插座	1.名称:防水插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	144	37.27	5367.16	
1522	插座	1.名称:空调插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	144	37.27	5367.16	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1523	插座	1.名称:净水器插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	72	37.27	2683.58	
1524	插座	1.名称:墙面二、三级插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	720	37.27	26835.80	
1525	暖风机	1.名称:照明排气一体机 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	72	229.38	16515.65	
1526	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12715.99	4.81	61137.19	
1527	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	15080.47	6.31	95163.30	
1528	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4509.29	9.72	43844.35	
1529	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4835.3	13.73	66369.92	
1530	凿(压、切割)槽	1.名称:面压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1014.26	28.46	28856.01	
1531	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1584	10.32	16353.38	
1533	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	648	10.52	6815.20	
	6号宿舍-电气工程-二房套房						
1533	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:42W 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	48	138.21	6633.87	
1534	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:24W 3.安装方式:明装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	24	91.79	2202.96	
1535	装饰灯	1.名称:LED天花筒灯 2.规格:12V LED 9 W 50° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	36	54.91	1962.27	
1536	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	60	23.25	1394.72	
1537	照明开关、按钮	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	12	25.55	306.63	
1538	照明开关、按钮	1.名称:溶霸开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	12	23.25	278.94	
1539	插座	1.名称:防水插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	24	37.27	894.53	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1540	插座	1.名称:空调插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	36	37.27	1341.72	
1541	插座	1.名称:净水器插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	12	37.27	447.26	
1542	插座	1.名称:墙面二、三级插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	120	37.27	4472.63	
1543	吸风机	1.名称:照明排气一体机 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	12	229.38	2752.61	
1544	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1983.76	4.81	9537.72	
1545	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2624.72	6.31	16562.95	
1546	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	730.26	9.72	7100.40	
1547	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	842.99	13.73	11570.98	
1548	管(压，切割)槽	1.名称:凿压槽及恢复 2.结构类型:砖结构 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	153.12	28.45	4356.31	
1549	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	276	10.32	2849.45	
1550	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	120	10.52	1262.07	
	6号宿舍-电气工程-1~2层精装修						
1551	装饰灯	1.名称:600*600灯盘 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2	53.50	107.00	
1552	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:24V LED 12W/m 120° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	167.25	9.32	1557.98	
1553	装饰灯	1.名称:吊灯 2.规格:24W 4000k 2040lm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1	108.74	108.74	
1554	装饰灯	1.名称:LED天花筒灯 2.规格:12V LED 9 W 50° 4000K 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	155	61.21	9488.30	
1555	装饰灯	1.名称:LED格栅筒灯 2.规格:12V LED 9 W 50° 4000K 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	149	54.51	8121.60	
1556	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	12	23.25	278.94	
1557	照明开关、按钮	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	23	28.95	665.96	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1558	照明开关、按钮	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	25.55	153.32	
1559	插座	1.名称:电话插座 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	9	25.65	230.84	
1560	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	38.68	618.85	
1561	接线盒	1.名称:感应器电源接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	10.32	123.89	
1562	接线盒	1.名称:预留地面供电接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	10.32	103.24	
1563	接线盒	1.名称:预留电梯发光槽电源 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	9	10.32	92.92	
1564	插座	1.名称:墙面五孔插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	75	37.27	2795.40	
1565	插座	1.名称:五孔电源插座（地面安装） 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	5	37.27	186.36	
1566	插座	1.名称:墙面五孔插座（带防溅盒） 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	9	37.27	335.45	
1567	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5715.97	4.81	27491.80	
1568	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1876.87	9.72	18249.03	
1569	沟(压、切割)槽	1.名称:凿压槽及恢复 2.结构类型:砖结构 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	17.69	28.45	503.29	
1570	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	155	10.32	1600.24	
1571	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	307	10.52	3228.90	
	6号宿舍-电气工程-走廊精装修						
1572	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:42W 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	196	134.60	26381.54	
1573	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:24V LED 12W/m 120° 4000K 3.安装方式:暗装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	46.13	9.32	429.71	
1574	装饰灯	1.名称:LED天花筒灯 2.规格:12V LED 9 W 50° 4000K 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	56	61.21	3428.03	
1575	接线盒	1.名称:预留墙面供电接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	28	10.32	289.07	
1576	接线盒	1.名称:预留电梯发光槽电源 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	7	10.32	72.27	

塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

工程名称：塘厦大坪产业空间项目一期-电气、给排水、防雷工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1577	插座	1.名称:墙面五孔插座 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	56	37.27	2087.23	
1578	照明开关、按钮	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	56	25.55	1430.95	
1579	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7563.87	4.81	36366.32	
1580	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2494.89	9.72	24258.11	
1581	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	119	10.32	1228.57	
1582	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	252	10.52	2650.35	
1583	凿(压、切割)槽	1.名称:凿压槽及恢复 2.结构类型:砖结沟 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	26.6	28.45	756.78	
不含税合计						11937224.09	
税金（9%）						1074350.17	
含税合计						13011574.26	